

REGIA AUTONOMĂ
"EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" CONSTANȚA
O.R.C. Nr. J13/15/1996, C.I.F. RO 2746784
Bd. Tomis nr. 101, tel./fax: +40 241580523; +40 241583714; +40 241583719
Nr. 16939 / 02.12.2014

ANUNT

REGIA AUTONOMĂ "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT" cu sediul in Constanta Bd. Tomis nr. 101, jud. Constanta, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze lucrari de **reparatii la imobilul din bd. I.C. Bratianu nr. 4, Constanta.**

Cod de clasificare CPV: 45261000-4 lucrari de sarpana si de invelitori si lucrari conexe

Temei legal: art. 19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare.

Lucrarile de reparatii constau in lucrari de reparatii la acoperis, lucrari de inlocuire invelitoare, strat termoizolant acoperis, hidroizolatie-folie impermeabila pentru preluarea apelor pluviale prin jgheaburi si evacuarea lor in exteriorul cladirii prin burlane.

Achizitia se va realiza pe baza de nota de comanda care in cazul de fata va tine loc de contract.

Valoarea estimata a lucrarilor: 12055,86 lei fara TVA.

Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastra, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

1. Certificat de inregistrare;
2. Datele de contact ale persoanei desemnate sa reprezinte ofertantul in relatiile cu R.A.-E.D.P.P. Constanta;
3. Disponibilitatea dumneavoastra de a executa lucrarile care fac obiectul achizitiei;
4. Devizul oferta cuprinzand calculul tuturor lucrarilor de constructii conform antemasuratorii, anexa la prezentul anunt. Devizul oferta va cuprinde costul total aferent lucrarilor (cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, cote legale C.A.S. C.A.S.S., etc, T.VA)

Ofertantul va evidenta, urmatoarele:

a) valoarea totală a lucrării ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct,

b) valoarea pe fiecare categorie de lucrări ce urmează să fie executată, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct,

c) valoarea consumurilor totale de resurse materiale

d) valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru

e) valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcții

f) valoarea consumurilor totale privind transporturile

Durata de valabilitate a ofertei: 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertei.

Pretul ofertei va fi exprimat in lei, si va fi ferm.

Ofertele vor fi depuse si inregistrate la sediul R.A.-E.D.P.P. din Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud. Constanta, secretariat, pana la data de 08.12.2014, ora 12.00.

Va fi selectata oferta cu pretul cel mai scazut care respecta intru totul cantitatile de lucrari cuprinse in antemasuratoare.

Va facem cunoscut ca autoritatea contractanta nu are obligatia de a accepta, in totalitate sau in parte, oferta dumneavoastra.

Informatii suplimentare cu privire la elaborarea ofertei si a cerintelor minime pot fi obtinute de la Biroul Achizitiei Publice, et. 3, cam. 10. Persoane de contact: SERBAN Liliana, Tatiana BANGAL, tel./fax: +40 241/580523; +40 241/583714; +40 241/583719.

Conducerea R.A.E.D.P.P. Constanta

ANTEMASURATOARE

acoperis imobil B-DUL.IC BRATIANU NR 4

001 RPCI42C# MP. 50.000
DEMONTARE INVELIT TIGLA,OLANE,PLACI PRES
TABLA,PAS,PVC,ETC

002 RPCI37A# MP. 50.000
Invelitori placi tabla amprentata (tip
tigla Lindab) pt invelitori acoperisuri

002 3646086 MP. 64.000
PANOURI DIN TABLA PROFILATA LONGITUDINAL
TIP LINDAB - PROFILE PENTRU PERETE LVP
20 CU L = 6 M SI L = 1035 MM

002 3600095 KG 38.000
TABLA NEAGRA CALITATEA 1 CLASA U S1946
0,40X 750X1500 OL34

003 IZF13C1 MP. 50.000
STRAT TERMOIZ LA ACOPERIS CU SALT DIN...
ASEZ PE FOLIE IMPISLIT INTRE PLACI DE
AZBOCIMENT

003 6716779 MP. 55.000
@FOLIE IMPERMEABILA PT ACOPERIS TIGLE
BETON BRAMAC

004 CE19A# ML. 8.000
JGHEAB TB.ZN 0,5mm,SEMIROT,D=12,5cm,EXEC
SANT,INNAD PETRECERE 20mm,LIPITE,INCL
COLT,CAPAC,STUT RACORD BURLAN
CIRLIGE SUSTINERE

005 CE21B# ML. 12.000
BURLAN TB ZN 0,5MM,ROTUND,CU D=12,3 CM,
EXEC SANT, INAD CU PETREC 60mm,LIPIT,
FIXAT ZID CU BRATARI OL ZN,INCLUSIV COT
SI ARUNCATOR

006 CE17A1 MP. 50.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI USOARE

006 2900668 M.C. 0.988
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT
FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM
S4342

007 CE18A1 MP. 50.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

008 TRB05A29 TONA 2.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 90M

DIRECTOR TEHNIC

ING.TUDORACHE GHEORGHE

SEF SERVICIU TEHNIC

ING.CRISTESCU LILIANA

Cristescu