

Anunt de atribuire numarul 194270/19.11.2015

Inapoi

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

ORASUL NAVODARI

Adresa: Str. Dobrogei nr. 1 , Localitatea: Navodari , Cod postal: 905 700 , Constanta , Romania , Email: secretariat@primaria-navodari.ro , Tel.: +40 241760353 , Fax: +40 241761606

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) DENUMIRE CONTRACT Lucrari de constructie aferente proiectului „AMENAJAREA MALULUI MARIII NEGRE IN ZONA DE LITORAL A ORASULUI NAVODARI - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM DE UTILITATE PUBLICA”,cod SMIS 41356, proiect finantat prin Programul Operational Regional, Axa Prioritara – 5. „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul de interventie – 5.2. Crearea, dezvoltarea,modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea serviciilor turistice

II.2) OBIECTUL CONTRACTULUI Lucrarea presupune transformarea unei suprafete din domeniul public, limitrofa zonei rezidentiale din Mamaia Nord, intr-un traseu turistic, amenajat ca infrastructura de turism de utilitate publica constituit din mai multe subzone: - o zona verde cu latimea de 1 m, care va servi la amplasarea retelelor de utilitati (apa, canalizare, LES); - zona amenajata pentru circulatia pietonala, placata cu dale din granit; - fundatie parapet. Lungimea totala pe care se vor executa lucrari este de aproximativ 4 km. Zona de traseu turistic destinat circulatiei pietonale va fi structurata astfel: - Dale din granit 8 cm; - Strat de nisip 5 cm; - 20 cm piatra sparta 25 - 63 mm impanata cu piatra sparta 15-25 mm; - 20 cm strat fundatie piatra sparta mare 63-80 mm; - geotextil; - strat de pamânt (material local din zona), grad de compactare 90 %.La limita traseului turistic spre spatiul verde se vor amplasa rigole de colectare a apelor pluviale si, in spatele rigolelor, borduri din granit cu latimea de 15 cm. La inceputul si sfarsitul traseului turistic vor fi amplasate ronduri cu diametrul de 12 m. Zonele principale de circulatie vor fi prevazute cu locuri de odihna. Iluminatul general se va realiza cu stalpi de inaltime medie - 4m. Sunt prevazute si 20 de cismele cu apa potabila, care se vor amplasa la limita traseului turistic.Din valoarea totala estimata a contractului, cuantumul de 212330 lei fara TVA reprezinta lucrari diverse si neprevazute - procent de 0,99 % din valoarea totala estimata, fiecare ofertant urmand sa cuprinda in pretul total ofertat si suma alocata pentru "diverse si neprevazute", rezultata prin aplicarea procentului corespunzator – 0,99 % la valoarea ofertei sale.

II.3) TIP CONTRACT Lucrari

II.4) CPV 45233160-8 - Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2)

II.5) CRITERIU DE ATRIBUIRE Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

II.6) INVITATIE DE PARTICIPARE 373581/08.05.2015 08:28

SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE 5

VALOARE ESTIMATA TOTALA 21,429,080 RON

III.2) LISTA CONTRACTE

| Contract  | Valoare           |
|---|-------------------|
| 39593 / 08.09.2015  | 16,985,450.86 RON |
| Castigator CUI Adresa                                     |                   |
| ASOCIEREA SC DC PROD PLAST SRL - SC 97 ELECTRICONST SRL   |                   |
| 922813071 STR. TABEREI NR. 1, NAVODARI, 905700, Constanta |                   |
| Total (fara TVA): 16,985,450.86 RON                       |                   |