

Lucrari de executie privind obiectivul de investitii „Sistematizare zona Blocuri B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, Zona Casa Tineretului” .

« Atribuirisalveaza Listeaza PDF

Detalii

Organizator: MUNICIPIUL MANGALIA

Localizare: Romania (Constanta)

Tip anunt: Atribuire la procedura simplificata

Sursa: S.E.A.P.

Data atribuire: 29-08-2019

Data aparitiei: 09-09-2019

Numar: Anunt SICAP [SCNA1022825]

Domenii

Lucrari de constructii de parcare (CPV: 45223300)

Anunturi de Achizitie Asociate

anunt de participare simplificat - Lucrari de executie privind obiectivul de investitii „Sistematizare...

Atribuirii ale MUNICIPIUL MANGALIA..Text:

Anunt de Atribuire la Procedura Simplificata [SCNA1022825]

Lucrari de executie privind obiectivul de investitii „Sistematizare zona Blocuri B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, Zona Casa Tineretului” .

Tip Procedura: Procedura simplificata

Anunt de participare simplificat: SCN1048566 / 18-07-2019

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

MUNICIPIUL MANGALIA

CIF: 4515255, Adresa: Strada: Sos Constantei , nr. 13, , Mangalia, Romania, 905500, Email: investitii@primaria.mangalia.ro, Telefon: +40 241751060, Fax: +40 241755606, Persoana contact: CALIN DIDI GEORGE, Punct(e) de contact: CALIN DIDI GEORGE, In atentia: CALIN DIDI GEORGE, URL: www.mangalia.ro

Contractul implica o achizitie comuna: NU

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: NU

## SECTIUNEA II: OBIECT

Titlu:

Lucrari de executie privind obiectivul de investitii „Sistematizare zona Blocuri B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, Zona Casa Tineretului” .

Cod CPV:

45223300-9 - Lucrari de constructii de parcuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Descriere:

Se vor executa 4 parcaje organizate cu o capacitate totala de 94 locuri. Calea de acces cu latimea de 5.0 m se racordeaza la intrare si iesire de DN 39, Soseaua Constantei, dar accesul poate fi realizat si prin aleile carosabile existente in vecinatatea blocurilor. Suprafata totala carosabila este de 2797 mp, iar suprafata trotuarelor si aleilor pietonale este 408 mp.

Acestea vor fi realizate cu un sistem rutier alcatuit din straturi : 18 cm imbracaminte din beton de ciment clasa BcR 3,5;hartie Kraft 160 g/mp/folie polietilena; 2cm nisip de protectie;15 cm piatra sparta cu impanare; 7 cm strat izolator de nisip

Aleile pietonale proiectate , se vor executa din :10 cm imbracaminte din beton de ciment clasa C8/10;5 cm nisip

Incadrarea se va realiza cu borduri din beton de 10 x 15 cm, asezate pe fundatie de beton de 10 x 20 c m. Scurgerea apelor se va realiza gravitacional, la bordura, prin dirijarea acestora spre geigerile existente

la blocurile B1g, B4g ,C2g. Intre blocurile C1g si C2g apele vor fi dirijate gravitational in spatele blocului B2g, iar de acolo se vor descarca in spatial verde existent.

Etapele de trasare sunt: identificarea bornelor topo existente si crearea unei retele de sprijin in zona; trasarea axului proiectat; materializarea pe teren a axului proiectat cu ajutorul tarusilor; amplasarea de tarusi martori, la punctele caracteristice.

Ordinea de executie a lucrarilor d.p.d.v tehnologic:Verificarea parcajului proiectat, d.p.d.v al al existentei retelelor de utilitati de pe suprafata acestuia;Trasarea axului caii de acces; Executarea sapaturilor la cotele stabilite in proiect;Asterneerea pe suprafata carosabila, a stratului izolator de nisip in grosime de 7 cm;Asterneerea urmatorului strat de piatra Sparta, sort 63-90 mm in grosime de 15 cm;Asterneerea nisipului de protectie in grosime de 2 cm;Ridicarea la cotele finite ale imbracamintei din beton de ciment; a capacelor caminelor ;Asterneerea peste nisipul de protective a hartiei Kraft sau a foliei de polietilena;Incadrarea se va face cu borduri prefabricate din beton de 20 x 25 cm, asezate pe o fundatie din beton de 30 x 35 cm.;Incadrarea cu bordure de 10x15 cm a aleilor pietonale si trotuarelor ;Asterneerea pe carosabil, a imbracamintei de beton de ciment cu grosimea de 18 cm, clasa Bc R3,5 sub forma de dale cu dimensiunile de 5,00 x 4,00 m, cu rosturi de contractie transversal, de contact longitudinal si dilatatie transversal, colmatate cu mastic bituminos;Asterneerea pe suprafata trotuarelor,a stratului izolator de nisip, urmata de cea a imbracamintei din beton de ciment clasa C8/10, realizata sub forma de dale cu dimensiunile de 5,00 x 1,50 m, cu rosturi de contractie transversal, colmatate cu mastic bituminos.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:12 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 3 zile de data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea totala a achizitiei (fara TVA): 801642.68 RON

#### SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Tipul procedurii:

Procedura simplificata

S-a organizat o licitatie electronica: NU

## SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Numar / Data:

58025 / 29-08-2019

Denumire Contract:

Contract de achizitie publica de lucrari privind realizarea obiectivului de investitii „Sistematizare zona Blocuri B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, Zona Casa Tineretului”

Valoare Contract: 801642.68 RON

Ofertanti Castigatori:

CUCOR - CIF: RO 1867001, Adresa: Strada OITUZ, Nr. 65 B, Constanta, Mangalia, Romania, Email: cucor.09@gmail.com, Telefon: +40 341107101