

## Reabilitare accese si platforme la ecluza Cernavoda

---

### Detalii

-----

- Organizator: COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Atribuire la procedura simplificata
- Sursa: S.E.A.P.
- Data atribuire: 15-01-2021
- Data aparitiei: 22-01-2021

### Domenii

-----

- Lucrari de drumuri (CPV: 45233140)
- 

### **Anunt de Atribuire la Procedura Simplificata [SCNA1048912]**

Reabilitare accese si platforme la ecluza Cernavoda

Tip Procedura: Procedura simplificata

Anunt de participare simplificat: SCN1075405 / 21-09-2020

#### SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA

CIF: RO 11087755

Adresa: Strada: Ecluzei , nr. 1, Constanta, Agigea, Romania, 907015

Email: achizitii@acn.ro

Telefon: +40 241702728

Fax: +40 241737711

Persoana contact: Camelia Sirbu

Punct(e) de contact: Camelia Sirbu

In atentia: Camelia Sirbu

URL: www.acn.ro

#### SECTIUNEA II: OBIECT

Titlu:

Reabilitare accese si platforme la ecluza Cernavoda

Cod CPV:

45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Descriere:

ETAPA I: Proiectare:

- a) Expertiza Tehnica a obiectivului existent;
- b) Studiul/planul Topografic - vizat OCPI;
- c) Studiul Geotehnic;
- d) Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism (DTCU);
- e) Documentatia pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor specificate in C.U. (DTAA);
- f) Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC - PAC);
- g) Proiectul Tehnic (PT+CS+DDE);
- h) Obtinere Autorizatie Construire;

ETAPA II - EXECUTIE LUCRARI

Lungimea totala a acceselor si platformelor reabilite (care se vor asfalta) = 1,026 Km cu o suprafat totala de 7.699,6 mp (inclusiv parcare si platformele);

Se vor monta pe ambele parti borduri prefabricate 20x25 cm pe fundatie de beton C30/37 de minim 15 cm grosime.

Rigolele existente din dale prefabricate se vor reabilita -519 ml.

Se vor executa rigole noi - 295 ml ;

Se vor monta separatoare de hidrocarburi;

In profil transversal accesele/drumurile si platformele vor avea panta unica 2.5% spre rigolele din prefabricate de beton;

Sistem rutier va fi suplu : mixturi asfaltice (conf. caiet sarcini);

Traseul carosabilului in plan il va urmari pe cel existent.

Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire se vor executa lucrarile conform Proiectului Tehnic (PT+CS+DDE) elaborat in ETAPA 1 si avizat in CTE A.C.N. S.A.

Nota : Toate diligentele si taxele/platile aferente obtinerii avizelor/acordurilor si Autorizatiei de Construire cad in sarcina si pe cheltuiala Antreprenorului/Executantului

1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile
2. Entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 3 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor.
3. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit .
4. La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.

Valoarea totala a achizitiei (fara TVA): 1500000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Tipul procedurii:

Procedura simplificata

S-a organizat o licitatie electronica: NU

SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Numar / Data:  
1590 / 15-01-2021

Denumire Contract:  
REABILITARE ACCESE SI PLATFORME LA ECLUZA CERNAVODA

Valoare Contract: 1500000 RON

Castigator:  
ENERGO CONSTRUCT  
CIF: RO 6110193  
Adresa: Strada Telemac, doctor, Nr. 2, Vrancea, Focsani,  
Email: energoconstruct\_94@yahoo.com  
Telefon: +40 237223327  
Fax: +40 237223327

-----