

Lot 1: "RK la liniile CF Linia 1 si Linia 2 Digul de Nord pe o lungime de 594 m" (proiectare si executie) si Lot 2: "RK pasaje de trecere la nivel cu liniile CF nr. 1, 2, 3 din Zona Libera" (proiectare si executie)

Detalii

-
- Organizator: COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
 - Localizare: Romania (Constanta)
 - Tip anunt: Atribuire la procedura simplificata
 - Sursa: S.E.A.P.
 - Data atribuire: 26-01-2021
 - Data aparitiei: 28-01-2021

Domenii

-
- Lucrari de constructii de pasaje la nivel (CPV: 45234140)
-

Anunt de Atribuire la Procedura Simplificata [SCNA1049079]

Lot 1: „RK la liniile CF Linia 1 și Linia 2 Digul de Nord pe o lungime de 594 m” (proiectare și execuție) și

Lot 2: „RK pasaje de trecere la nivel cu liniile CF nr. 1, 2, 3 din Zona Libera” (proiectare și execuție)

Tip Procedura: Procedura simplificata

Anunt de participare simplificat: SCN1077187 / 19-10-2020

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA

CIF: 11062831

Adresa: Strada: Incinta Port Constanta, nr. 1, Constanta, Constanta, Romania, 900900

Email: achizitii@constantza-port.ro

Telefon: +40 0241-611540

Fax: +40 0241/619512

Persoana contact: Mirela Liliana Mateiciuc

Punct(e) de contact: Mirela Liliana Mateiciuc

In atentia: Mirela Liliana Mateiciuc

URL: www.portofconstantza.com

SECTIUNEA II: OBIECT

Titlu:

Lot 1: „RK la liniile CF Linia 1 și Linia 2 Digul de Nord pe o lungime de 594 m” (proiectare și execuție)

și

Lot 2: „RK pasaje de trecere la nivel cu liniile CF nr. 1, 2, 3 din Zona Libera” (proiectare și execuție)

Cod CPV:

45234140-9 - Lucrari de constructii de pasaje la nivel (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Descriere:

a) Lot 1- CN APM SA Constanta detine in proprietate dispozitivul feroviar amplasat pe LFI CN APM SA Constanta Digul de Nord format din:

Linia 1 care porneste de la ultima joanta a shimbatorului de cale 237 (proprietate CFR SA) considerata km 0+000 al liniei pana opritorul fix OP1 situat la km 2+106,80

Lungimea constructivă (totală) a liniei este 2106,80 ml si are in compunere 3 (trei) curbe si o trecere la nivel cu calea ferata.

Linia 2 care porneste de la ultima joanta a shimbatorului de cale nr.1 situat la km 0+661,61 până schimbatorul de cale nr.2 situat la km 1+387,62.

Lungimea constructivă (totală) a liniei este 759,23ml si are in compunere 3 (trei) curbe si o trecere la nivel cu calea ferata.

Curbele liniilor 1 si 2 Digul de Nord prezinta uzura la partea superioara a sinei si coroziune la partea inferioara, prindere necorespunzatoare a sinei de traverse, ecartament largit piatra sparta colmatata cu pamant si reziduri de cereale.

Datorita cresterii traficului de cereale in anul 2019-2020 care se ridica la aproximativ 70 vagoane/5600 tone brute/24 ore, portanta liniei a scazut si din cauza materialelor uzate din suprastructura, prin lucrarile de intretinere periodice ale liniei nu se mai pot mentine in tolerantele admise de Instr.314, fapt care a condus la incidente feroviare.

Pentru aducerea curbelor de la liniile 1 si 2 liniei cf in parametrii tehnici de functionare sunt necesare urmatoarele lucrari: refacerea stratului de repartitie, inlocuirea stratului de piatra sparta CF de sub talpa traverselor, inlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton noi, inlocuirea sinelor tip 49 uzate cu sina tip 49 semibuna, inlocuirea materialului marunt de prindere; montajul unor dale din beton noi. Conform normativele CFR (Instrucia 300 si 314), pentru defectele constatate se impune realizarea unei reparatii capitale la aceste curbe, respectiv inlocuirea tuturor traverselor din lemn cu traverse din beton cu supralargire, a materialului marunt de prindere, a dalelor din beton.

b) Lot 2 - CN APM S.A. Constanta detine in proprietate dispozitivul feroviar amplasat in Zona Libera, format din 2 linii de racord si 3 linii ce permit accesul garniturilor de tren in incinta zonei libere. Pe liniile cf 1ZL, 2ZL si 3 ZL la intersectia cu drumul de acces incinta Terminal Ferry Boat si drumul perimetral din incinta Zonei Libere sunt amplasate 3 treceri la nivel cu calea ferata cu o lungime totala de 144ml. Cele 3 treceri la nivel pe o lungime cumulata de 74 ml prezinta defecte tehnice majore ce nu pot fi remediate in cadrul lucrarilor de intretinere (traverse beton fisurate, material de prindere corodat, dale din beton deteriorate in proportie de 80%, dislocate si cu armature la vedere). Pe lungimea cumulata de 70 ml starea pasajelor este buna, necesitand lucrari de rearanjare a dalelor si ridicarea la nivelul sinei. De asemenea se propune reabilitarea partii carosabile dintre cele 3 linii prin eliminarea dalelor existente, turnarea de beton si refacerea jgheabului de preluare a apelor din platforma.

Pentru desfasurarea in conditii optime a circulatiei auto si feroviare, în conformitate cu normativele CFR (instrucia 300 si 314), pentru defectele constatate se impune realizarea acestor lucrari de reparatii.

Valoarea totala estimata: 2.255.922 lei, fara TVA din care

- pentru Lot 1 - „RK la liniile CF Linia 1 și Linia 2 Digul de Nord pe o lungime de 594m” (proiectare și

execuție) valoarea estimată este de 1.766.922 lei fără TVA având inclusă o componentă de 70.676,88 lei reprezentând prestarea serviciilor de proiectare și o componentă de 1.696.245,12 lei reprezentând lucrările și materialele, inclusiv manopera necesare execuției lucrărilor aferente reparațiilor capitale la liniile CF situate pe digul de Nord.

- pentru Lot 2 - „RK pasaje de trecere la nivel cu liniile CF nr. 1, 2, 3 din Zona Libera” (proiectare și execuție) valoarea estimată este de 489.000 lei fără TVA având inclusă o componentă de 28.200 lei reprezentând prestarea serviciilor de proiectare și o componentă de 460.800 lei reprezentând lucrările și materialele, inclusiv manopera necesare execuției lucrărilor aferente reparațiilor capitale la pasajele de trecere la nivel cu liniile CF situate în Zona Libera.

Termenul limită până la care ofertantul poate să adreseze solicitările de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Termenul limită în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este a 6 -a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conf. pct.11 alin (2) din OUG nr.45/2018).

La solicitările adresate după acest termen entitatea contractantă nu va răspunde.

Valoarea totală a achiziției (fără TVA): 1297242.66 RON

SECȚIUNEA IV: PROCEDURA

Tipul procedurii:

Procedura simplificată

S-a organizat o licitație electronică: NU

SECȚIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Număr / Data:

4854 / 26-01-2021

Denumire Contract:

Lot 1: „RK la liniile CF Linia 1 și Linia 2 Digul de Nord pe o lungime de 594 m” (proiectare și execuție)

Valoare Contract: 1297242.66 RON

Castigator:

PROIECT L.G. & C.F. S.R.L.

CIF: RO 11228722

Adresa: Strada REMUS OPREANU, Nr. 12A, Constanta, Constanta,

Email: proiectlg@yahoo.com

Telefon: +40 721239730

Fax: +40 241614595

URL: www.proiectlg.ro

