

Contract de executie lucrari in cadrul proiectului "Inchiderea centrului de plasament Speranta si infiintarea a doua casute de tip familial si a unui centru de zi in Isaccea" cod SMIS 130504

Detalii

-
- Organizator: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
 - Localizare: Romania (Tulcea)
 - Tip anunt: Atribuire la procedura simplificata
 - Sursa: S.E.A.P.
 - Data atribuire: 25-08-2021
 - Data aparitiei: 27-08-2021

Domenii

-
- Lucrari de constructii de cladiri (CPV: 45210000)
-

Anunt de Atribuire la Procedura Simplificata [SCNA1057106]

Contract de executie lucrari in cadrul proiectului "Inchiderea centrului de plasament Speranta si infiintarea a doua căsuțe de tip familial si a unui centru de zi in Isaccea" cod SMIS 130504

Tip Procedura: Procedura simplificata

Anunt de participare simplificat: SCN1084343 / 09-04-2021

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

CIF: 9574414

Adresa: Strada: Gavrilov Corneliu, sublocotenent, nr. 150, Tulcea, Tulcea, Romania, 820080

Email: secretariat@dgaspctl.ro

Telefon: +40 0240517455

Fax: +40 0240516466

Persoana contact: COSTACHE OTILIA NICULINA

Punct(e) de contact: COSTACHE OTILIA NICULINA

In atentia: GABRIEL TEODOSIE MARINOV

URL: www.dgaspctl.ro

SECTIUNEA II: OBIECT

Titlu:

Contract de executie lucrari in cadrul proiectului "Inchiderea centrului de plasament Speranta si infiintarea a doua căsuțe de tip familial si a unui centru de zi in Isaccea" cod SMIS 130504

Cod CPV:

45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

Tipul contractului: Lucrari

Descriere:

Executia de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii Inchiderea centrului de plasament

Speranta si infiintarea a doua căsuțe de tip familial in Isaccea

Investiția își propune realizarea a două căsuțe de tip familial.

Construcții:

Construirea a două căsuțe de tip familial cu funcțiunile și dotările conexe necesare pentru un număr de maxim 12 persoane.

Accesul principal în incintă se face de pe latura de Sud a construcției de pe terasa către sala multifuncțională. Proiectarea construcției s-a realizat astfel încât spațiile de zi să fie delimitate de spațiile de dormit și spațiile tehnice.

Finisajele propuse prevăd:

La interior:

- pardoseli - gresie antiderapanta, baie, bucătărie si terasa, parchet trafic intens pentru camerele de dormit, coridor si birouri.
- finisaje pereți interiori cu rigips, glet de ipsos si zugrăveala lavabila , faianța pentru spatiile sanitare; plafoane false din placi fonoizolante in spatiile cu activitate intensa, tavane cu tencuială, glet pe baza de ipsos și zugrăveală lavabilă;

La exterior:

- tamplarie din PVC maro
- pardoseli din gresie de exterior
- finisaje exterioare la pereți de închidere, pe suport din termosistem din placi polistiren expantat si tencuiala pe plasa din fibra de sticla, tencuiala pe baza de praf de similipiatra
- învelitoare din tabla tip țigla

Detalii constructive: Căsuțe de tip familial – 2 buc

Regim de înălțime Parter. Înălțimea maximă a căldirii la streășină 2.77 m, față de cota 0.00, iar înălțimea la cornișă 4.67 m, față de cota 0.00, cota soclu si cota teren natural sunt variabile.

Suprafața construita propusa $S_c = 274.95$ mp (per casuta) Suprafața desfasurata propusa $S_d = 274,95$ mp (per casuta)

Construcția are o forma neregulata ce se înscrie aproximativ intr-un patrat cu laturile principale de 15.70 m x 20.35 m.

Clădirea are un acces principal, pe latura de Sud si cate un acces secundar pe latura de Est si Vest.

Funcțiuni:

Parter - H liber = 2.40 m,

Spalatorie/Uscătorie/Călcătorie = 11.31 mp

Dressing = 4,24 mp

Sala multifunctionala = 48.23 mp

Sală de mese = 15,76 mp

Bucătărie = 15.76 mp

Windfang = 4.80 mp

Coridor = 15.73 mp CT = 10.40 mp

Vestiar, gr sanitar personal = 6.60 mp

Birou= 13.20 mp

Gr s = 6.60 mp

Dormitor 1 = 22.40 mp

Dormitor 2 = 22.40 mp

Dormitor 3 = 22.40 mp Gr s = 9.57 mp
Suprafața utilă = 229,40 mp

Spațiu de joacă Detalii constructive: Regim de înălțime Parter.
Suprafața amenajată a locului de joacă este de Sa = 180.10 mp.
Suprafața spațiului de joacă este delimitată de curtea interioară adiacentă celor două construcții.
Accesul către spațiul de joacă se va face prin intermediul intrărilor secundare. Acesta va fi dotat cu obiecte de mobilier exterior specific spațiilor de joacă.

Potrivit devizului general rezulta o valoare totală estimată pentru obiectivul de investiții = 3.155.116,56 lei, fără TVA, din care:

- 1.2 Amenajarea terenului = 76.731,70 lei, fără TVA
- 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 46.522,85 lei, fără TVA
- 4.1 Constructii si instalatii = 2.481.039,94 lei, fără TVA
- 4.2 Montaj utilaj tehnologic = 19.041,12 lei, fără TVA
- 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) = 125.700 lei, fără TVA
- 4.5 Dotari = 342.000 lei, fără TVA
- 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier = 34.080,95 lei, fără TVA.
- 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului = 30.000,00 lei, fără TVA

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Valoarea totală a achizitiei (fara TVA): 2586076.19 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Tipul procedurii:
Procedura simplificata

S-a organizat o licitatie electronica: NU

SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Numar / Data:
32014 / 25-08-2021

Denumire Contract:
Contract de achizitie publica de lucrari

Valoare Contract: 2586076.19 RON

Castigator:
EURO T.D.C.
CIF: 1631174
Adresa: Strada Holban Nicolae, colonel, Nr. 10, Galati,
Email: euro2003sv@yahoo.com
Telefon: +40 724599850

URL: www.e-licitatie.ro
