



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84/22.02.2023

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu”

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară, din data de _____;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 36169/22.02.2023;
- raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene, înregistrat sub nr. 36140/22.02.2023;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 9 alin. (4) și art. 10 alin. (4) lit. a) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Devizul general, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea totală estimativă a investiției este în cuantum de 141.036.204,25 lei fără TVA respectiv 167.609.191,74 lei cu TVA, din care C+M 107.125.032,16 lei fără TVA respectiv 127.478.788,27 lei cu TVA.

Art.3 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Direcției generale economico-financiară în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului – județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotrivă, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ de consilieri din 27 membri.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC





R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
NR. 36169/22.02.2023

REFERAT DE APROBARE

Văzând prevederile art. 9 alin. (4) și art. 10 alin. (4) lit. a) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În vederea depunerii spre finanțare a proiectului, s-a elaborat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție aferentă obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu”. Documentația tehnico-economică a fost supusă dezbaterii în Comisia Tehnico-Economică din cadrul instituției în data de 06.02.2023, obținând aviz favorabil.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu”.

PRIMAR,
VERGIL CHITAC



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE
NR. 36170/22.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu”

U.A.T. Municipiul Constanța intenționează să depună spre finanțare proiectul „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu”.

Una dintre activitățile de pregătire a proiectului o reprezintă elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, astfel aceasta a demarat în conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii nr. 217216/02.11.2021.

În urma elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, au rezultat următorii indicatori: Valoarea totală estimativă a investiției este în cuantum de 141.036.204,25 lei fără TVA respectiv 167.609.191,74 lei cu TVA, din care C+M 107.125.032,16 lei fără TVA respectiv 127.478.788,27 lei cu TVA.

Documentația tehnico-economică a fost supusă dezbaterii în Comisia Tehnico-Economică din cadrul instituției în data de 06.02.2023, obținând aviz favorabil.

Față de cele arătate, în temeiul art. 136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate al proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu”.

Director executiv
Viorica Ani MERLA


ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BULEVARDUL I. C. BRATIANU

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

ANEXĂ LA
HCL NR. /



2022

PREEDINTE SEDINTA

SECRETAR GENERAL
CONTRASTWAZA
EUBVIANI ONEL JINISCU

ANEXA
H. L. N. E.

PAGINA DE CAPĂT

Atributele documentului	
Denumirea obiectivului de investiții:	ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU
Faza de proiectare:	Documentație de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții
Data elaborării:	15.12.2022
Ordonator principal de credite:	UAT Municipiul Constanța
Beneficiarul investiției:	UAT Municipiul Constanța

“ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU”

Faza: D.A.L.I

2022

FOAIE DE SEMNĂTURI

Manager Proiect

Ing. Petre Mihaita

Arhitect

Arh. Claudia Slivinschi

Expert management trafic

Ing. Minca Alexandru

Expert iluminat public

Ing. Andi Ostroveanu

Expert instalatii electrice

Ing. Gheorghe Cercel

Expert IT&C

Ing. Mihai Palade

Expert infrastructura transport

Ing. Radu Timnea

Ing. Mihnea Constantinescu

Ing. Paun Cristian

Expert modelare solutii transport

Ing. Andrei Gheorghiu

Expert CCTV

Ing. Rosu Virgiliu

Expert amenajari peisagere

Ing. Paul Gheorghe

Expert instalatii constructii

Ing. Horia Cretu

Ing. Cristina Jilavu

Expert solutii mobilitate

Ing. Radu Dragomir

Expert economist

Ec. Mihaela Timnea

D.A.L.I.

ÎMBUNĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU



Expert colectare date

Ing. Iaru Manea

Ing. Robert Calcan

Ing. Soare Gabriel



PROIECTANT

:



URBAN
SCOPE

Nr. contract : 217216

Data contract : 04.11.2021

CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții	7
1.1. Denumirea obiectivului de investiții	7
1.2. Ordonator principal de credite/investitor	7
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)	7
1.4. Beneficiarul investiției	7
1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție	7
2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenție	9
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare	9
2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor	16
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice	17
3. Descrierea construcției existente	18
3.1. Particularități ale amplasamentului	18
3.1.1. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)	18
3.1.2. Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile	20
3.1.3. Date seismice și climatice	20
3.1.4. Studii de teren	21
3.1.5. Situația utilităților tehnico - edilitare existente	21
3.1.6. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția	21
3.1.7. Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate	22
3.2. Regimul juridic	22
3.2.1. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune	22
3.2.2. Destinația construcției existente	22

3.2.3. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz	22
3.2.4. Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz	22
3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici	23
3.3.1. Categoria și clasa de importanță	23
3.3.2. Cod în lista monumentelor istorice	23
3.3.3. An/ani/perioada de construire pentru fiecare corp de construcție	23
3.3.4. Suprafața construită	23
3.3.5. Suprafața construită desfășurată	23
3.3.6. Valoarea de inventar a construcției	23
3.3.7. Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente..	23
3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic	24
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii	24
3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz	24
4. Concluziile expertizei tehnice și după caz, ale auditului energetic, concluziile studiului de diagnosticare	25
4.1. Clasa de risc seismic	25
4.2. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție	25
4.2.1. Scenariul 1	25
4.2.2. Scenariul 2	26
4.3. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții	27
4.4. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate	27
5. Identificarea scenariilor / opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora	29
5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic	33
5.1.1. Descrierea principalelor lucrări de intervenții	33



5.1.2. Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate	97
5.1.3. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția	97
5.1.4. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasamente sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate	97
5.1.5. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție	98
5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare	99
5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale	100
5.4. Costurile estimative ale investiției	102
5.4.1. Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare	102
5.4.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.	102
5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:	103
5.5.1. Impactul social și cultural	103
5.5.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare	103
5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.	103
5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție .	104
5.6.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință	104
5.6.2. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung	104
5.6.3. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară	107
5.6.4. Analiza economică; analiza cost-eficacitate	116
5.6.5. Analiza de sensibilitate	119



5.6.6. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor	121
6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat.....	125
6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor	125
6.2. Selectarea și justificarea scenariului optim, recomandat	126
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției	126
6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general	126
6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare	127
6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;	127
6.3.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.	127
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice	128
6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite	129
7. Urbanism, acorduri și avize conforme	130
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire	130
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară	130
7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege	130
7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente	130
7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică	130

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:	131
7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;	131
7.6.2. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;.....	131
7.6.3. Raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice; 131	
7.6.4. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;.....	131
7.6.5. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	131
ANEXA 1 - DEVIZ GENERAL. DEVIZE PE OBIECT	166
ANEXA 2 - DEVIZ SCENARIU ALTERNATIV	183
ANEXA 3 - CERTIFICAT URBANISM	186
ANEXA 4 - STUDIU TOPOGRAFIC	190
ANEXA 5 - STUDIU PEISAGISTIC	205
ANEXA 6 -EXPERTIZA TEHNICA	237
ANEXA 7 - STUDIU DE TRAFIC	352
ANEXA 8 - STUDIU GEOTEHNIC	554



A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

„ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

U.A.T. Municipiul Constanța

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investiției

U.A.T. Municipiul Constanța

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. Urban Scope S.R.L.

CIF: RO35752863

SEDIU: Calea Floreasca Nr. 169X , et.4, Sector 1, București

Email: office@urbanscope.ro

Telefon/fax: 031.438.2379

Coduri CAEN:

7111 - Activități de arhitectură

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

3091 - Fabricarea de motociclete

3092 - Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

9529 - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management



- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

România intră într-o nouă perioadă de programare din punct de vedere al fondurilor nerambursabile, iar corelarea viziunii la nivel european cu intervențiile la nivel local este necesară pentru a putea realiza proiecte de impact.

La nivel european sunt în vigoare numeroase documente programatice, precum:

- **AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ** a fost adoptată în septembrie 2015, la Summit-ul ONU privind dezvoltarea și reprezintă un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social și de mediu.

Central Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) - denumite și Obiective Globale - în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a in justiției și protejării planetei până în 2030.

1. **FĂRĂ SĂRĂCIE** - Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context.
2. **FOAMETE „ZERO”** - Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile.
3. **SĂNĂTATE și BUNĂSTARE** - Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.
4. **EDUCAȚIE DE CALITATE** - Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți.
5. **EGALITATE DE GEN** - Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor.
6. **APĂ CURATĂ și SANITAȚIE** - Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și sanitație pentru toți.
7. **ENERGIE CURATĂ și LA PREȚURI ACCESIBILE** - Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern.
8. **MUNCĂ DECENTĂ și CREȘTERE ECONOMICĂ** - Promovarea unei creșteri economice sustinute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente pentru toți.

9. **INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ** - Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației.
10. **INEGALITĂȚI REDUSE** - Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta.
11. **ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE** - Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile.
12. **CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILĂ** - Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile.
13. **ACȚIUNE CLIMATICĂ** - Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor.
14. **VIAȚA ACVATICĂ** - Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
15. **VIAȚA TERESTRĂ** - Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.
16. **PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII** - Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.
17. **PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR** - Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

Finanțările europene pentru dezvoltare, se vor concentra pe proiecte inovative, prietenoase cu mediu în viitorul cadru financiar al Uniunii Europene 2021 - 2027.

- **ROMANIA CATCHING-UP REGIONS - DEZVOLTARE URBANĂ SUSTENABILĂ 2021-2027**, emis de Banca Mondială, Comisia Europeană și Guvernul României, respectiv:

Obiectivul de politică 1: O Europă mai inteligentă - Transformare industrială inovatoare și inteligentă;

Obiectivul de politică 2: O Europă cu emisii scăzute de carbon și mai ecologică - Tranziția către o energie nepoluantă și echitabilă, investiții verzi și albastre, economia circulară, adaptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor;

Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată - Mobilitate și conectivitatea regională a tehnologiei informației și comunicațiilor;

Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială - Implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;

Obiectivul de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale.

În contextul unei lumi care se dorește a fi mai sustenabilă pentru viitoarele generații, autoritățile naționale și cele locale necesită soluții inovative pentru a se adapta la această tendință a dezvoltării urbane. De asemenea, este necesară o schimbare a focusului de pe transportul motorizat spre modalități alternative de transport care să nu polueze mediul înconjurător și care să aibă efecte pozitive și asupra sănătății cetățenilor prin încurajarea petrecerii timpului în aer liber. Având în vedere și criza de sănătate care a afectat întreaga lume, s-au evidențiat nevoile de spații publice adaptabile și sigure în utilizare.

Comisia Europeană prin politicile de coeziune prevede acordarea unei atenții sporite dezvoltării urbane durabile, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de transport care respectă mediul, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și promovarea unei mobilități urbane durabile.

La data de 9 martie 2007, Uniunea Europeană a adoptat pachetul *Energie pentru o lume în schimbare*, angajându-se unilateral să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, prin creșterea cu 20% a eficienței energetice și prin atingerea unui procent de 20% de energie obținută din surse regenerabile în mixul energetic.

În acest context, un element esențial îl reprezintă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care, conform definiției din documentele Uniunii Europene, este un document strategic de politică publică ce are drept scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și activităților economice în arealurile urbane sau metropolitane pentru o mai bună calitate a vieții, adresându-se tuturor formelor de transport din întreaga aglomerație urbană, cu precădere transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.

Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii eforturilor locale și regionale, dat fiind faptul că guvernanta pe mai multe niveluri constituie un instrument adecvat pentru a spori eficiența acțiunilor menite să combată schimbările climatice.

Astfel, abordarea strategică în planificarea transportului urban se realizează pe baza principiilor integrării, participării și evaluării în vederea satisfacerii nevoilor de mobilitate ale persoanelor și ale instituțiilor sau firmelor în oraș și zona metropolitană, pentru îmbunătățirea calității vieții.

Creșterea mobilității urbane și interurbane sunt teme principale ale Uniunii Europene, astfel, crearea, modernizarea sau extinderea unor sisteme de transport inteligente, cum ar fi sistemele de management al traficului, reprezintă priorități de finanțare în exercițiul în curs al Uniunii Europene.

Obiectivul de investiții privind îmbunătățirea mobilității pe Bd. I.C. Brătianu din Municipiul Constanța, detaliat și fundamentat din punct de vedere tehnic și economic prin prezentul document, vizează creșterea gradului de atractivitate al transportului public și

migrarea unui număr cât mai mare de deplasări spre acest mijloc de transport, precum și spre deplasările pietonale și cu bicicleta, în defavoarea deplasării cu vehiculul personal, prin scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport, cu efecte pozitive asupra reducerii poluării și consumului de energie, decongestionarea traficului și îmbunătățirea siguranței în trafic.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. I.C.BRĂȚIANU” a fost elaborată în conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Prezenta documentație cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin care trebuie să se asigure aspectele cantitative și calitative avute în vedere, cu evidențierea reducerii emisiilor GES, a numărului de călători atrași spre deplasarea cu transportul public și a reducerii numărului de kilometri parcurși cu vehiculul privat.

Obiectivele Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții sunt corelate cu obiectivele documentelor strategice existente la nivelul municipiului, la nivel județean, regional, național și european, după cum urmează:

- ***Cartea Verde Europeană a Transportului Urban - „Spre o nouă cultură a mobilității urbane”.***

Documentul stabilește provocările principale la care trebuie să răspundă mobilitatea urbană, proiectul propus având impact asupra tuturor celor 5 aspecte menționate: orașe cu trafic fluid, orașe mai puțin poluante, transport urban mai inteligent, transport urban accesibil, transport urban în condiții de siguranță și securitate.

- ***Strategia Comisiei Europene pentru o mobilitate Sustenabilă și inteligentă***

25 mai 2021 au fost adoptate concluziile privind Strategia Comisiei europene pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, document ce include o viziune pe termen mediu și lung pentru un sistem de transport și mobilitate fără impact asupra climei și mediului, digitalizat, rezilient, echitabil și competitiv

- ***Master Planul General de Transport al României***

Master Planul General de Transport al României stabilește liniile directoare pentru o dezvoltare în mod durabil, unul dintre rezultatele sale estimate fiind: „Un sistem de transport durabil (sustenabil)”, obiectiv sprijinit și prin implementarea proiectului de față.

- ***Programul Investițional 2021-2030***

Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România pentru perioada 2021-2030 reprezintă o actualizare a Master Planului de Transport a României aprobat în 2016, nemodificând aspectele importante ale acestuia, dar folosindu-se de experiența obținută la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și a beneficiarilor acestuia, vizează un parcurs eficient al proiectelor astfel încât la finele decadei să se recupereze o mare parte din decalajul de dezvoltare față de celelalte State membre, precum și o participare activă la modernizarea conectivității europene și introducerea noilor tehnologii sustenabile.

Având în vedere perioada de tranziție între cele două exerciții financiare multianuale 2014-2020 respectiv 2021-2027, având în vedere faptul că Master Planul General de Transport și Strategia aferentă de Implementare au fost adoptate în 2016, precum și analizând necesitatea corelării politicilor publice relevante în vederea realizării obiectivelor de infrastructură necesare la nivel național, documentul are un rol triplu de:

- ❖ priorizare a investițiilor constituind o condiție favorizantă în vederea noului cadru financiar multianual,
- ❖ actualizare a strategiei de implementare a Master Planului General de Transport al României prin prezentul program investițional, care va înlocui strategia aprobată în 2016
- ❖ document cadru de referință pentru politicile publice relevante și pentru toate instituțiile implicate în realizarea obiectivelor de infrastructură de transport națională.

– ***Programul Operațional Regional 2021-2027***

Este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructura educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Programul Operațional Regional va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 și ale Regulamentelor europene aferente. Programul nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică), dar pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel - PODD, POT, POCID, POCU, POS.

– ***Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța***

„Strategia integrată de dezvoltare urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța” este un document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate. În cadrul Listei

de proiecte aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța, proiectul se regăsește la poziția 108: „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța - Bulevardul I.C.Brătianu”.

– **Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR)**

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este documentul strategic al României care stabilește domeniile și prioritățile de investiții precum și reformele elaborate pentru fiecare domeniu de investiții, în concordanță cu Recomandările Specifice de Țară (RST) și cu Regulamentele Comisiei Europene, a căror finanțare este asigurată din Facilitatea de Redresare și Reziliență (FRR) care are drept obiectiv general ameliorarea stării economice a României, consolidarea capacității de reziliență în perioade de criză pandemică și asigurarea unei creșteri economice pe termen lung.

Obiectivul general al PNRR este de a stabili prioritățile naționale de investiții și direcțiile principale de reformă ale României în acord cu RST și Regulamentele Specifice ale Comisiei Europene pentru a asigura ameliorarea stării economice a României și a consolida capacitatea de reziliență la nivel național în perioade de criză pandemică.

Din obiectivul general al PNRR decurg o serie de obiective specifice, între acestea înscriindu-se și investițiile în infrastructură, respectiv dezvoltarea infrastructurii specifice în domenii considerate strategice pentru România precum transporturi, schimbări climatice, energie și energie regenerabilă, mediu, eficiență energetică, modernizarea serviciilor publice locale, sănătate și educație pentru a moderniza serviciile publice prestate în interesul populației, fie pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate sau standardele de locuit ale populației, dar și pentru a îmbunătăți conectivitatea localităților urbane la rețelele de transport transeuropene sau pentru a crește capacitatea de reziliență a localităților urbane;

Componenta de investiții a PNRR a fost elaborată pe baza a trei piloni și o serie de obiective specifice. Dintre domeniile de intervenție, unul dintre cele mai importante menționate în cadrul Pilonului 1, este reprezentat de transportul durabil.

De asemenea, este important de menționat faptul că proiectul este inclus în Planul de acțiune al Planului de mobilitate urbană durabilă al Polului de creștere Constanța, în cadrul tematicii: „Proiecte integrate pentru îmbunătățirea integrării între planificarea urbană și infrastructura de transport, pietonală și pentru biciclete”, Cod proiect BD4: „Îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, zona Bdul I.C.Brătianu.”

Așa cum a fost menționat anterior, intervențiile privind îmbunătățirea mobilității în Municipiul Constanța, Bd. I.C. Brătianu se încadrează în obiectivele POR 2021-2027

Structurile organizaționale și financiare responsabile cu implementarea și monitorizarea Programului Operațional Regional 2021-2027 sunt următoarele:

- AM-POR (Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional) reprezentată de ADR Sud-EST (Agenția de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est): deține întreaga responsabilitate pentru managementul și implementarea POR, în conformitate cu prevederile Regulamentelor CE și principiile unei gestionări financiare solide.
- Autoritatea de Certificare și Plată, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice: structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă cu certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană și pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum și a sumelor de prefinanțare și cofinanțare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
- Autoritatea de audit, reprezentată de Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României: este responsabilă cu verificarea funcționării eficiente a sistemului de management și control.

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

În scopul stabilirii soluțiilor optime, a etapelor de implementare și fezabilității economice și financiare pentru îmbunătățirea mobilității, a fost necesară realizarea unei analize temeinice a situației actuale, în ceea ce privește mobilitatea urbană în Municipiul Constanța, și identificarea deficiențelor existente.

În acest scop, au fost analizate documentele relevante pentru problematica studiului de fezabilitate, respectiv: *Planul de Mobilitate Urbană al Polului de Creștere Constanța*, *Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța*, dar au fost realizate și studii în teren, pentru identificarea caracteristicilor infrastructurii existente, precum și a caracteristicilor circulației rutiere.

Astfel, ca urmare a analizei rezultatelor studiului de trafic anexat prezentei documentații, au fost identificate următoarele probleme, în ceea ce privește locația de implementare a proiectului:

- Un nivel ridicat de poluare, în special provocat de emisiile de gaze cu efect de seră provenite din traficul auto, cât și un nivel ridicat al zgomotului;
- Cota modală ridicată a deplasărilor cu autovehiculul;
- Facilitățile de transport public și pietonale sunt precare, nu îndeplinesc standardele actuale și nu asigură funcționalitatea aferentă;
- Facilitățile destinate bicicliștilor și căile de rulare dedicate mijloacelor de transport în comun sunt inexistente pe toată lungimea bulevardului, conducând la îngreunarea traficului, la aglomerări și întârzieri în trafic atât a mijloacelor de transport în comun cât și a autovehiculelor proprietate privată;
- Modul necorespunzător și intensiv de utilizare a bulevardului a condus la deteriorarea tramei stradale și a trotuarelor, îngreunând mobilitatea și, totodată, punând în pericol siguranța traficului și a pietonilor;
- Infrastructura pietonală este precară, cu suprafețe deteriorate, cu un spațiu pietonal restrâns și în cea mai mare parte neadaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă, fapt ce duce la lipsa siguranței pietonilor, în special a celor din grupurile vulnerabile (persoane cu dizabilități, batrâni, copii etc.);
- Volume mari de trafic, mai ales în orele de vârf, datorate poziționării diverselor puncte de interes de pe bulevard, dar și ca urmare a legăturilor cu alte artere importante și puncte de interes ale municipiului;
- Reducerea capacității de circulație a arterelor rutiere, datorită vehiculelor parcate pe benzile de circulație;
- Lipsa infrastructurii de reîncărcare pentru autovehiculele electrice.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele principale ale investiției sunt:

- Creșterea atractivității transportului public și a procentului de utilizare a acestui mod de transport, în cadrul distribuției modale a deplasărilor;
- Îmbunătățirea calității călătoriilor cu transportul public și modurile nemotorizate, prin creșterea standardelor de calitate și siguranță în utilizarea acestor moduri de transport;
- Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori;
- Creșterea accesibilității și siguranței deplasărilor pietonale, prin reabilitarea/extinderea traseelor pietonale (trotuare);
- Ambientarea cu mobilier urban de calitate;
- Realizarea de benzi de circulație dedicate transportului public, delimitate fizic;
- Pregătirea pentru implementarea unui sistem inteligent de management al traficului;
- Introducerea unui sistem modern de iluminat pentru zone pietonale și piste de biciclete;
- Îmbunătățirea condițiilor de transport în zona studiată prin repararea străzii studiate;
- Aducerea sistemului rutier la parametri tehnici corespunzători categoriei străzii, urmând a se asigura astfel condiții bune de siguranță și confort pentru circulația auto, pietonală și biciclete;
- Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor cu bicicleta, prin introducerea infrastructurii specifice acestui mod de deplasare, respectiv prin realizarea de piste de biciclete;
- Creșterea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale prin reabilitarea/crearea trotuarelor;
- Reducerea emisiilor cu efect de seră GES;
- Promovarea transportului public urban drept o soluție alternativă utilizării vehiculului personal, pentru asigurarea accesului cetățenilor la locul de muncă, furnizorii de servicii și alte puncte de interes;
- Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni;
- Creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor la punctele de interes din zona de influență a proiectului.

3. Descrierea construcției existente

3.1. Particularități ale amplasamentului

3.1.1. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Stada ce constituie obiectul prezentei documentații se află în administrația U.A.T. Constanța, în intravilanul municipiului.

Zona de intervenție a proiectului este alcătuită din **Bulevardul I. C. Brătianu**

Bulevardul I. C. Brătianu reprezintă una dintre arterele rutiere cele mai importante din Municipiul Constanța, făcând parte din axa care străbate orașul pe direcția Vest - Est și suprapunându-se peste DN3.

Bulevardul I. C. Brătianu are o lungime de 5,787 km, cu un prospect variabil între 20,00 - 40,00 m, iar proiectul se va referi la carosabil, trotuare și spații verzi.



Harta Municipiului Constanța. Amplasamentul proiectului

În momentul actual Bulevardul I.C. Brătianu se prezintă ca un bulevard cu patru sau șase benzi de circulație, împărțite după cum urmează:

- Tronson 1 - tronson cuprins între început proiect (sensul giratoriu din zona benzinăriei Lukoil) și strada Bucegi. Pe acest tronson de stradă, bulevardul I.C. Brătianu se prezintă ca o stradă cu patru benzi de circulație (câte două benzi de circulație pe fiecare sens de circulație) cu imbracaminte asfaltică, sensurile de circulație fiind separate prin parapete din beton de tip New Jersey. Pe acest tronson de stradă nu există trotuare pietonale și nici rețea de canalizare pluvială. Partea carosabilă este încadrată cu acostamente realizate din piatră spartă având lățimea de 0,50 m.
- Tronson 2 - tronson cuprins între strada Bucegi și zona intersecției cu strada Cezar Boliac. Pe acest tronson de stradă, bulevardul I.C. Brătianu se prezintă ca o stradă cu patru benzi de circulație (câte două benzi de circulație pe fiecare sens de circulație) cu imbracaminte asfaltică. Pe acest tronson de stradă, carosabilul este încadrat cu trotuare pietonale. În cadrul lățimii trotuarelor există copaci maturi încadrați în alveole de spațiu verde. Pe anumite zone ale bulevardului, s-au realizat parcuri longitudinale sau transversale, parcuri care obstrucționează buna desfășurare a circulației pietonale.
- Tronson 3 - tronson cuprins între zona intersecției cu strada Cezar Boliac și intersecția cu bulevardul 1 Decembrie. Pe acest tronson de stradă, bulevardul I.C. Brătianu se prezintă ca o stradă cu șase benzi de circulație (câte trei benzi de circulație pe fiecare sens de circulație) cu imbracaminte asfaltică. Pe acest tronson de stradă, carosabilul este încadrat cu trotuare pietonale. În cadrul lățimii trotuarelor există copaci maturi încadrați în alveole de spațiu verde. Pe anumite zone ale bulevardului, s-au realizat parcuri longitudinale sau transversale, parcuri care obstrucționează buna desfășurare a circulației pietonale.
- Tronson 4 - tronson cuprins între intersecția cu bulevardul 1 Decembrie și intersecția cu bulevardul Ferdinand. Pe acest tronson de stradă, bulevardul I.C. Brătianu se prezintă ca o stradă cu patru benzi de circulație (câte două benzi de circulație pe fiecare sens de circulație) cu imbracaminte asfaltică. Pe acest tronson de stradă, carosabilul este încadrat cu trotuare pietonale. În cadrul lățimii trotuarelor există copaci maturi încadrați în alveole de spațiu verde. Pe anumite zone ale bulevardului, s-au realizat parcuri longitudinale sau transversale, parcuri care obstrucționează buna desfășurare a circulației pietonale.

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente pe bulevardul I.C. Brătianu (ambuteiaje în orele de vârf, viteză redusă de circulație a transportului public, lipsa pistelor dedicate exclusiv bicicliștilor) se propune realizarea pe anumite tronsoane ale bulevardului a câte unei benzi de circulație pe fiecare direcție de mers, asigurarea de benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public prin transformarea primei benzi de circulație în bandă dedicată exclusiv transportului public, precum și desființarea spațiilor de parcare existente pe întreg bulevardul studiat.

3.1.2. Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Amplasamentul este situat în Municipiul Constanța, reprezentând o arteră importantă a Municipiului: B-dul I. C. Brătianu.

Bulevardul I. C. Brătianu prezintă accese dinspre artere importante: Bulevardul Ferdinand, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Strada Dezrobirii, Strada Cumpenei, Bulevardul Aurel Vlaicu și strada Pasajului, precum și accese secundare.

Bulevardul I.C. Bratianu este unul dintre cele mai importante coridoare de mobilitate din municipiul Constanta și face parte integrată din rețeaua Trans-Europeana de Transport, coridorul Rin-Dunare, asigurând legătura cu localitățile învecinate din Regiunea Sud-Est, precum și capitala țării, municipiul București via autostrada A4/A2 și DN3.

Bulevardul traversează orașul pe axa Vest-Est și asigură accesul la o serie de puncte de interes din municipiul Constanta, cum sunt: Portul Constanta, Gara CFR, stațiunea Mamaia, zona centrală și platformele industriale și comerciale din Sud-Vestul municipiului.

3.1.3. Date seismice și climatice

3.1.3.1. Date seismice

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, în zona studiată, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență $IMR = 225$ ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, are o valoare $a_g = 0.20g$. Valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este $T_c = 0.7s$.

În conformitate cu STAS-ul 11100/93, referitor la macrozonarea seismică pe teritoriul României, traseul străzilor se află în zona gradului 7₁ macroseismic după scara Richter.

3.1.3.2. Date climatice

Clima municipiului Constanța se încadrează într-o climă temperat-continentală cu influențe maritime, caracterizată de următoarele valori:

- temperatura medie anuală de 9°C;
- temperaturile medii multianuale în luna ianuarie - 0,3°C;
- temperaturile medii multianuale în luna iulie 22,2°C;
- temperatura maximă absolută 38,5°C;
- temperatura minimă absolută -25°C;

Conform studiului geotehnic efectuat, adâncimea de îngheț a zonei este de 80 cm la nivelul terenului sistematizat pentru arterele care sunt în intravilanul municipiului.

3.1.4. Studii de teren

3.1.4.1. *Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare*

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentații.

3.1.4.2. *Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz*

Studiul topografic

Studiul topografic a fost realizat în sistemul de coordonate STEREO 70 și a fost executat cu stația totală. Prin realizarea studiului topografic au fost culese toate detaliile privind cotele și pozițiile necesare pentru alcătuirea planului de situație fiind anexat prezentei documentații.

Expertiza tehnică - Expertiza tehnică este anexată prezentei documentații.

3.1.5. Situația utilităților tehnico - edilitare existente

În prezent pe zona studiată există următoarele rețele edilitare:

- iluminat public - rețea supraterană
- rețea alimentară cu curent electric- rețea supraterană
- rețea telefonie - rețea supraterană
- rețea canalizare - rețea subterană
- rețea alimentară cu apă - rețea subterană
- rețea alimentară cu gaz - rețea subterană

În cazul în care rețele edilitare subterane sunt amplasate la adâncimile stabilite prin normativele în vigoare, prin soluția adoptată în prezenta documentație de către proiectant, rețele edilitare subterane existente în perimetrul proiectului nu vor fi afectate

3.1.6. *Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția*

Nu este cazul.

3.1.7. Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Amplasamentul se afla în zona protejată conform Listei monumentelor istorice: Necropola orasului antic Tomis și a Valului Mic de Pamant.

3.2. Regimul juridic

3.2.1. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

Bulevardul ce constituie obiectul prezentei documentații face parte din domeniul public al Municipiului Constanta.

3.2.2. Destinația construcției existente

Destinația construcției existente este de drum.

3.2.3. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

Amplasamentul se afla în zona protejată conform Listei monumentelor istorice: Necropola orasului antic Tomis și a Valului Mic de Pamant.

3.2.4. Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici

3.3.1. Categoria și clasa de importanță

Categoria de importanță a lucrării în conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) este "C" lucrări de importanță normală.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor", lucrările acestei documentații se încadrează în clasa de importanță III - construcții de importanță medie (normală) a construcțiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.

3.3.2. Cod în lista monumentelor istorice

Nu este cazul

3.3.3. An/ani/perioada de construire pentru fiecare corp de construcție

Lucrările de execuție se preconizează a dura 24 luni.

3.3.4. Suprafața construită

Suprafața construită - 148.204,40 mp (cuprinde suprafața totală a carosabilului, a trotuarelor, a pistelor de biciclete și a spațiilor verzi ce se vor amenaja).

3.3.5. Suprafața construită desfășurată

Nu este cazul

3.3.6. Valoarea de inventar a construcției

Anexat extrase din inventarul domeniului public.

3.3.7. Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

Stradă	lungime (m)	Lațime parte carosabilă (m)	Suprafață carosabil (m ²)	Suprafață trotuare (m ²)	Suprafață piste biciclete (m ²)
Bulevardul I. C. Brătianu	5787 m	14,00 - 21,00	111.239,81	33.859,34	3.105,29

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic

Creșterea atât a intensității traficului rutier și a greutateii pe osii, precum și a agresivității autovehiculelor (dese frânări - accelerări), constituie factori agravanți în procesul de degradare a sistemului rutier, care, cumulați cu acțiunea factorilor climatici, vor conduce în mod accelerat la cedarea sistemelor rutiere.

Se asigură cu dificultate și cu durată mare de timp accesul vehiculelor de urgențe medicale și accesul altor vehicule de intervenție (pompieri, depanări rețea electrică etc.).

Toate cele prezentate în mod succint mai sus duc la degradarea în mod constant a vieții sociale, pun în pericol asigurarea sănătății comunității, alimentației și confortul locuitorilor din zonă.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Calculul au fost realizate în cadrul expertizei tehnice, iar rezultatele au fost obținute în urma utilizării programului de dimensionare Calderom în 3 ipoteze de verificare, cu valori diferite ale traficului de calcul (trafic excepțional, trafic foarte greu și trafic ușor). În baza rezultatelor obținute, ținând cont de evoluția naturală a traficului auto, de starea tehnică a structurii rutiere de pe bulevardul I.C. Brătianu se poate presupune că în următorii ani actualele degradări ale îmbrăcăminții asfaltice vor evolua până la degradări mai accentuate ale sistemului rutier.

Perioada de perspectivă adoptată în cadrul calculelor efectuate este de 10 ani, ținând cont de specificul străzilor în ampriza cărora se regăsesc și amplasamentele lucrărilor edilitare subterane unde pot apărea intervenții.

În urma verificărilor efectuate privind comportarea sub trafic a structurii rutiere existente s-au constatat următoarele:

- Sistemul rutier semirigid (sistemul rutier semirigid ce are în alcătuire straturi cu îmbrăcămintă asfaltică 12-22 cm, fundație din beton de ciment și piatră spartă ca strat inferior de fundație) se verifică pentru trafic de calcul de tip foarte greu.
- Sistemul rutier suplu (sistemul rutier suplu este alcătuit din mixturi asfaltice așternute peste o fundație din materiale granulare) nu se verifică pentru trafic de calcul de tip foarte greu, ele putând prelua doar un trafic de tip ușor ($N_c < 0.07 \text{ m.o.s.}$).

3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice și după caz, ale auditului energetic, concluziile studiului de diagnosticare

4.1. Clasa de risc seismic

Conform hartilor de zonare seismica si Tabelului A1 din Normativul P100-1/2013, Municipiul Constanta este situat intr-o zona ce corespunde unei acceleratii la nivelul terenului de $a_g=0,20$ g, cu o perioada de colt a spectrului seismic de raspuns $T_C=0,7$ s, pentru un interval mediu de recurenta de referinta al actiunii seismice $IMR=225$ ani, reprezentand cutremurul care este luat in considerare la Starea Limita Ultima (SLU). Conform SR 11.100/1-93, amplasamentul se incadreaza in zona cu grad 7₁ de macroseismicitate pe scara MSK.

4.2. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție

În cadrul documentației tehnice se prezintă două scenarii, scenarii ce diferă doar din punct de vedere al alcătuirii structurii rutiere pentru carosabil. Cele două scenarii prezentate sunt conforme expertizei tehnice efectuate după cum urmează:

4.2.1. Scenariul 1

Scenariul 1 presupune următoarele soluții tehnice pentru carosabil, trotuare și piste pentru biciclete:

- carosabil
 - Pe zonele unde sistemul rutier este de tip semirigid și se verifică la încărcările din traficul de calcul :
 - 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
 - geocompozit cu rol antifisură;
 - 5 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605 + preluare denivelări din același material;
 - frezare îmbrăcăminte asfaltică în grosime de 5 cm;
 - reparații structură rutieră
 - Pe zonele unde sistemul rutier este de tip elastic și nu se verifică la încărcările din traficul de calcul :
 - 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
 - geocompozit cu rol antifisură;
 - 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
 - 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
 - frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
 - 35 cm strat de fundație din piatră spartă;
 - fundație existentă din materiale granulare scarificată, nivelată și compactată corespunzător

Având în vedere că bulevardul I.C. Brătianu se desfășoară în interiorul localității fiind delimitat de trotuare și de construcții, nefiind o ridicare a niveletei proiectate cu aproximativ 35 cm, pe aceste zone structura rutieră proiectată va avea următoarea structură proiectată:

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
 - geocompozit cu rol antifisură;
 - 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
 - 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
 - 60 cm strat de fundație din piatră spartă;
 - frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
 - săpătură pentru asigurarea cotei de fundare
- trotuare
 - 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate;
 - 3-5 cm strat suport din nisip;
 - 15 cm strat de fundație din piatră spartă;
 - piste biciclete
 - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70;
 - 10 cm beton de ciment C16/20;
 - 2 cm strat suport de nisip;
 - 15 cm strat de fundație din piatră spartă;
 - 10 cm strat de formă din material necoeziv;

4.2.2. Scenariul 2

Scenariul 2 presupune următoarele soluții tehnice pentru carosabil, trotuare și piste pentru biciclete:

- carosabil
 - 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
 - geocompozit cu rol antifisură;
 - 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
 - 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
 - 60 cm strat de fundație din piatră spartă;
 - frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
 - săpătură pentru asigurarea cotei de fundare
- trotuare
 - 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate;
 - 3-5 cm mortar de poză;
 - 10 cm strat de fundație din beton de ciment clasa C8/10;
- piste biciclete
 - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70;
 - 18 cm strat de bază din balast stabilizat cu ciment;
 - 25 cm strat de fundație din piatră spartă;
 - 10 cm strat de formă din material necoeziv.

4.3. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

În conformitate cu analiza financiară efectuată, Scenariul 1 reprezintă scenariul optim, soluția proiectată urmând a fi implementată.

4.4. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

Conform expertizei tehnice efectuate, pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și exigențelor de calitate, pe bulevardul I.C.Brătianu ce face obiectul documentației se vor realiza următoarele intervenții:

- carosabil
 - pe zonele unde sistemul rutier este de tip semirigid și se verifică la încărcările din traficul de calcul :
 - 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
 - geocompozit cu rol antifisură;
 - 5 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605 + preluare denivelări din același material;
 - frezare îmbrăcăminte asfaltică în grosime de 5 cm;
 - reparații structură rutieră
 - Pe zonele unde sistemul rutier este de tip elastic și nu se verifică la încărcările din traficul de calcul :
 - 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
 - geocompozit cu rol antifisură;
 - 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
 - 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
 - frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
 - 35 cm strat de fundație din piatră spartă;
 - fundație existentă din materiale granulare scarificată, nivelată și compactată corespunzător

Având în vedere că bulevardul I.C. Brătianu se desfășoară în interiorul localității fiind delimitat de trotuare și de construcții, nefiind o ridicare a niveletei proiectate cu aproximativ 35 cm, pe aceste zone structura rutieră proiectată va avea următoarea structură proiectată:

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;

- geocompozit cu rol antifisură;
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
- 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
- 60 cm strat de fundație din piatră spartă;
- frezare îmbrăcămintă asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
- săpătură pentru asigurarea cotei de fundare
- trotuare
 - 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate;
 - 3-5 cm strat suport din nisip;
 - 15 cm strat de fundație din piatră spartă;
- piste biciclete
 - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70;
 - 10 cm beton de ciment C16/20;
 - 2 cm strat suport de nisip;
 - 15 cm strat de fundație din piatră spartă;
 - 10 cm strat de formă din material necoeziv;

5. Identificarea scenariilor / opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

În conformitate cu legislația în vigoare, respectiv 766 /1997 privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, prezenta documentație se încadrează în construcții de importanță normală (C).

Bulevardul ce face obiectul prezentei documentații are o lungime totală de 5,787 km iar din punct de vedere al traficului se încadrează în clasele următoare de trafic:

Tabel 5.1. Clase de trafic

Stradă	lungime (m)	Clasă de trafic
Bulevardul I. C. Brătianu	5787	Trafic foarte greu

Prin prezenta documentație, se propune reabilitarea infrastructurii rutiere, delimitarea fizică a benzilor de transport public (pe zonele unde este posibilă realizarea acestora), reabilitarea trotuarelor, creerea de piste pentru bicicliști (pe zonele unde este posibilă realizarea acestora), amenajarea spațiilor verzi inclusiv realizarea sistemului de irigare al acestora, dotarea cu mobilier urban (dotarea cu echipamente a stațiilor de autobuz, rastele pentru biciclete, bănci "smart", sisteme de informare pentru cetățeni, automate de trafic pentru pregătirea sistemului de priorizare a transportului public, pregătirea infrastructurii de comunicații pentru sistemele inteligente de transport a căror implementare este avută în vedere prin alte proiecte (sistem inteligent de management al traficului, informarea în timp real a călătorilor, bike-sharing, sistem integrat de ticketing), iluminat pentru zone pietonale și piste de biciclete, canalizare pluvială.

Cele două scenarii propuse sunt cele menționate în cadrul expertizei tehnice efectuate și diferă doar din punct de vedere al alcătuirii structurii rutiere proiectate a carosabilului, trotuarelor și a pistelor de biciclete. Ținând cont de aceasta, efectele asupra mobilității urbane (analizate și prezentate în cadrul Studiului de trafic anexat) sunt identice pentru cele 2 scenarii.

COMPARAREA CELOR DOUA SCENARII DE INTERVENȚII DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV	
Scenariul 1 - scenariul recomandat	Scenariul 2 - scenariul alternativ
CAROSABIL	
○ pe zonele unde sistemul rutier este de tip semirigid și se verifică la încărcările din traficul de calcul: ▪ 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605; ▪ geocompozit cu rol antifisură; ▪ 5 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605 + preluare denivelări din același material; ▪ frezare îmbrăcămintă asfaltică în grosime de 5 cm; ▪ reparații structură rutieră ○ Pe zonele unde sistemul rutier este de tip semirigid și nu se verifică la încărcările din traficul de calcul: ▪ 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605; ▪ geocompozit cu rol antifisură; ▪ 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605; ▪ 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605; ▪ 60 cm strat de fundație din piatră spartă; ▪ frezare îmbrăcămintă asfaltică existentă pe întreaga sa grosime; ▪ săpătură pentru asigurarea cotei de fundare	▪ 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605; ▪ geocompozit cu rol antifisură; ▪ 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605; ▪ 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605; ▪ 60 cm strat de fundație din piatră spartă; ▪ frezare îmbrăcămintă asfaltică existentă pe întreaga sa grosime; ▪ săpătură pentru asigurarea cotei de fundare
TROTUARE	
▪ 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate; ▪ 3-5 cm strat suport din nisip; ▪ 15 cm strat de fundație din piatră spartă;	▪ 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate; ▪ 3-5 cm mortar de poză; ▪ 10 cm strat de fundație din beton de ciment clasa C8/10;
PISTE BICICLETE	
▪ 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70; ▪ 10 cm beton de ciment C16/20; ▪ 2 cm strat suport de nisip; ▪ 15 cm strat de fundație din piatră spartă;	▪ 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70; ▪ 18 cm strat de bază din balast stabilizat cu ciment; ▪ 25 cm strat de fundație din piatră spartă;

10 cm strat de formă din material necoeziv;	10 cm strat de formă din material necoeziv;
ILUMINAT PUBLIC ȘI PISTE BICICLETE	
8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate; 3-5 cm strat suport din nisip; 15 cm strat de fundație din piatră spartă;	8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate; 3-5 cm mortar de poză; 10 cm strat de fundație din beton de ciment clasa C8/10;
CANALIZARE PLUVIALĂ	
Rețea de canalizare pluvială din tuburi PVC KG , SN 8 și guri de scurgere.	Rețea de canalizare pluvială din tuburi PVC KG , SN 8 și guri de scurgere.
ILUMINAT PUBLIC	
Lucrările de iluminat vor cuprinde: - iluminatul stradal propriu zis cu sistem de telegestiune; - iluminatul trecerilor de pietoni; - iluminatul pistelor de biciclete; - canalizație fibră optică	Lucrările de iluminat vor cuprinde: - iluminatul stradal propriu zis cu sistem de telegestiune; - iluminatul trecerilor de pietoni; - iluminatul pistelor de biciclete; - canalizație fibră optică
AMENAJĂRI PEISAGERE ȘI IRIGAȚII ALE ACESTORA	
Păstrarea și conservarea arborilor sănătoși și cei cu valoare peisageră, dar se va renunța la vegetația uscată și/sau îmbolnăvită și gardurile vii existente. Plantarea de arbori foioși care să ofere și să completeze accente verticale cu volume, texturi și culori diverse, concretizate în aliniamente și diferite amenajări peisagere care oferă și o predictibilitate a direcției de deplasare. Mărirea suprafeței foliare împreună cu toate beneficiile aduse de arbori și arbuști, crearea de compoziții vegetale armonioase, în armonie cu aspectele climatice specifice zonei (rezistente în mediul urban și pericolul social), care oferă peisaje interesante din punct de vedere cromatic și compozițional pe tot parcursul anului, folosind specii aclimatizate în zonă. Reteaua de distribuție propusă, cu conducte subterane fixe, elimină instalațiile mobile de la suprafața terenului (furtune, aripi mobile de udare, aspersoare pe trepied, etc.), irigația aplicandu-se fără participarea udătorilor cu costuri minime de exploatare.	Păstrarea și conservarea arborilor sănătoși și cei cu valoare peisageră, dar se va renunța la vegetația uscată și/sau îmbolnăvită și gardurile vii existente. Plantarea de arbori foioși care să ofere și să completeze accente verticale cu volume, texturi și culori diverse, concretizate în aliniamente și diferite amenajări peisagere care oferă și o predictibilitate a direcției de deplasare. Mărirea suprafeței foliare împreună cu toate beneficiile aduse de arbori și arbuști, crearea de compoziții vegetale armonioase, în armonie cu aspectele climatice specifice zonei (rezistente în mediul urban și pericolul social), care oferă peisaje interesante din punct de vedere cromatic și compozițional pe tot parcursul anului, folosind specii aclimatizate în zonă. Reteaua de distribuție propusă, cu conducte subterane fixe, elimină instalațiile mobile de la suprafața terenului (furtune, aripi mobile de udare, aspersoare pe trepied, etc.), irigația aplicandu-se fără participarea udătorilor cu costuri minime de exploatare.

TRAFIC MANAGEMENT ȘI SEMAFORIZARE	
Sistemul de trafic management va avea următoarele funcții: ▪ controlul dinamic al timpilor de semaforizare în funcție de volumele de vehicule înregistrate în timp real; ▪ implementarea unor coridoare de „undă-verde”, acolo unde infrastructura permite; ▪ evaluarea congestiilor și predicția apariției acestora. Semafoarele vor fi fabricate din polycarbonat stabilizat la UV, de tip monobloc compus cu proiector cu led-uri și deflector, prevăzut cu lentila antișoc.	Sistemul de trafic management va avea următoarele funcții: ▪ controlul dinamic al timpilor de semaforizare în funcție de volumele de vehicule înregistrate în timp real; ▪ implementarea unor coridoare de „undă-verde”, acolo unde infrastructura permite; ▪ evaluarea congestiilor și predicția apariției acestora. Semafoarele vor fi fabricate din polycarbonat stabilizat la UV, de tip monobloc compus cu proiector cu led-uri și deflector, prevăzut cu lentila antișoc.
DOTĂRI	
Se vor prevedea următoarele elemente: ▪ echipamente pentru stațiile de transport public ▪ bănci "SMART" ▪ rastele pentru biciclete ▪ coșuri de gunoi selective	Se vor prevedea următoarele elemente: ▪ echipamente pentru stațiile de transport public ▪ bănci "SMART" ▪ rastele pentru biciclete ▪ coșuri de gunoi selective
COMPARAREA CELOR DOUA SCENARII DIN PUNCT DE VEDERE AL DURATEI DE EXECUTIE	
Durata de execuție – 24 luni	Durata de execuție – 32 luni
COMPARAREA CELOR DOUA SCENARII DIN PUNCT DE VEDERE AL COSTURILOR	
167.609.191,74 lei	182.003.827,18 lei

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic

5.1.1. Descrierea principalelor lucrări de intervenții

SCENARIUL 1

A. Lucrări de drum și resistemizare a spațiului existent

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente (viteză redusă de circulație a vehiculelor de transport public) și în vederea creșterii accesibilității și atractivității deplasărilor cu transportul public, pietonal și cu bicicleta se propune reconfigurarea infrastructurii existente prin eliminarea tuturor parcărilor existente în lungul bulevardului, realizarea de benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public pe zonele unde este posibil acest lucru, (lățimea benzii fiind de minim 3,50 m), reabilitarea trotuarelor și realizarea de piste pentru bicicliști în limita spațiului disponibil.

Astfel, în urma lucrărilor de reconfigurare a spațiului existent, Bulevardul I.C. Brătianu va avea următoarele elemente geometrice în profil transversal:


- între km 0+000 - km 0+620 (zona intersecției cu strada Bucegi):
 - 14,00 m - carosabil: 4 x 3,50 m - benzi de circulație pentru traficul general (2 benzi de circulație pe fiecare sens de circulație);
 - ≈ 2,00 m zonă verde - stânga;
 - 1,70 m trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare);
 - ≈ 3,00 m zonă verde - stânga;
 - ≈ 2,00 m zonă verde - dreapta;
 - 1,70 m trotuar dreapta (inclusiv bordurile de încadrare);
 - 5,00 - 8,00 m zonă verde - stânga;
- între km 0+620 - km 3+020 (tronson cuprins între zona intersecției cu strada Bucegi și respectiv zona intersecției cu strada Cezar Boliac):
 - 14,00 m - carosabil: 4 x 3,50 m - benzi de circulație pentru traficul general (2 benzi de circulație pe fiecare sens de circulație);
 - 3,20 - 6,20 m - trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare și alveolele pentru copaci);
 - 2,80 - 6,20 m - trotuar dreapta (inclusiv bordurile de încadrare și alveolele pentru copaci);

- între km 3+020 - km 3+340 (tronson cuprins între zona intersecției cu strada Cezar Boliac și respectiv zona intersecției cu strada Dezrobirii):
 - o 21,00 m - carosabil: 6 x 3,50 m - benzi de circulație pentru traficul general (3 benzi de circulație pe fiecare sens de circulație);
 - o 2,00 - 4,50 m - trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare);
 - o 2,20 - 3,70 m - trotuar dreapta (inclusiv bordurile de încadrare);
- între km 3+340 - km 4+520 (tronson cuprins între zona intersecției cu strada Dezrobirii și respectiv zona intersecției cu strada Corbului):
 - o 21,00 m - carosabil: 6 x 3,50 m - șase benzi de circulație din care 4 benzi de circulație pentru traficul general și 2 benzi de circulație dedicate transportului public delimitate fizic de benzile de trafic general;
 - o ≈ 2.70 m zonă verde - stânga
 - o 2,00 - 4,50 m - trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare și alveolele pentru copaci);
 - o 2,50 - 3,70 m - trotuar dreapta (inclusiv bordurile de încadrare și alveolele pentru copaci);
 - o 2,00 m - pistă de biciclete dreapta (pistă de biciclete în dublu sens);
- între km 4+520 - km 4+970 (tronson cuprins între zona intersecției cu strada Corbului și respectiv intersecția cu strada Labirint):
 - o 21,00 m - carosabil: 6 x 3,50 m - șase benzi de circulație din care 4 benzi de circulație pentru traficul general și 2 benzi de circulație dedicate transportului public delimitate fizic de benzile de trafic general;
 - o 1,10 - 1,50 m - trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare);
 - o 1,50 - alveole copaci;
 - o 0,80 - 1,30 m - trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare);
 - o 1.70 m alveole copaci - dreapta
 - o 1,20 - 1,30 m - trotuar dreapta (inclusiv bordurile de încadrare);
 - o 1,00 m - pistă de biciclete dreapta (pistă de biciclete unidirecțională);
- între km 4+970 - km 5+260 (tronson cuprins între intersecția cu strada Labirint și respectiv intersecția cu strada Oborului):
 - o 21,00 m - carosabil: 6 x 3,50 m - șase benzi de circulație din care 4 benzi de circulație pentru traficul general și 2 benzi de circulație dedicate transportului public delimitate fizic de benzile de trafic general;
 - o 0,80 - 1,40 m - trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare);
 - o 1,50 - alveole copaci;
 - o 1,10 - 1,40 m - trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare);
 - o 2,00 - 4,00 m - trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare);
 - o 1,20 - 2,00 m - trotuar dreapta (inclusiv bordurile de încadrare);

- între km 5+260 - km 5+480 (tronson cuprins între intersecția cu strada Oborului și respectiv intersecția cu bulevardul 1 Decembrie 1918):
 - o 21,00 m - carosabil: 6 x 3,50 m - șase benzi de circulație din care 4 benzi de circulație pentru traficul general și 2 benzi de circulație dedicate transportului public delimitate fizic de benzile de trafic general;
 - o 2,00 - 4,00 m - trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare);
 - o ≈ 5,30 m - zonă verde dreapta;
 - o 2,00 m - pistă de biciclete dreapta (pistă de biciclete în dublu sens);
 - o 1,80 - 2,10 m - trotuar dreapta (inclusiv bordurile de încadrare);
- între km 5+480 - km 5+787 (tronson cuprins între intersecția cu bulevardul 1 Decembrie 1918 și respectiv intersecția cu bulevardul Ferdinand):
 - o 14,00 m - carosabil: 4 x 3,50 m - benzi de circulație pentru traficul general (2 benzi de circulație pe fiecare sens de circulație);
 - o 1,50 m - zonă verde stânga;
 - o 1,80 - 3,50 m - trotuar stânga (inclusiv bordurile de încadrare);
 - o 1,50 m - zonă verde dreapta;
 - o 1,80 - 3,50 m - trotuar dreapta (inclusiv bordurile de încadrare);

Încadrarea carosabilului se va face cu borduri prefabricate 20 x 25 pozate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20, montate decalat față de partea carosabilă cu 10 - 12 cm (lumina la bordură = 10 - 12 cm). În dreptul trecerilor de pietoni acestea se vor monta îngropat, pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități.

În dreptul trecerilor pentru pietoni se va monta pavaj tactil, toate soluțiile adoptate urmând a respecta reglementările conform normativului privind adaptarea spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități, indicativ NP 051-2012.



Suprafețe de avertizare tactilo vizuale

Încadrarea trotuarelor (către limitele de proprietate) și către spațiile verzi se va face cu borduri prefabricate 10 x 15 așezate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20. Încadrarea trotuarelor către piste pentru bicicliști se va face cu borduri prefabricate 10

x 15 așezate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20. Încadrarea pistelor de biciclete se va face cu borduri prefabricate fără vută.

a. Structura proiectată

În urma realizării expertizei tehnice, structurile rutiere proiectate vor avea următoarele alcătuiri:

➤ carosabil:

- pe zonele unde sistemul rutier este de tip semirigid și se verifică la încărcările din traficul de calcul (km 0+000 - km 0+350 - stânga, km 0+840 - km 1+110 - stânga, km 3+060 - km 3+790 - stânga, km 5+454 - km 5+510 - stânga, km 0+000 - km 0+610 - dreapta, km 1+790 - km 2+010 - dreapta, km 3+270 - km 3+340 - dreapta, km 5+454 - km 5+510 - dreapta):
 - 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
 - geocompozit cu rol antifisură;
 - 5 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605 + preluare denivelări din același material;
 - frezare îmbrăcăminte asfaltică în grosime de 5 cm;
 - reparații structură rutieră
- Pe zonele unde sistemul rutier este de tip semirigid și nu se verifică la încărcările din traficul de calcul (km 0 + 350 - km 0+840 - stânga, km 1+110 - km 3+060 - stânga, km 3+790 - km 4+520 - stânga, km 4 + 970 - km 5+454 - stânga, km 5+510 - km 5+787 - stânga, km 0+610 - km 1+790 - dreapta, km 2+010 - km 3+270 - dreapta, km 3+340 - 5+454 - dreapta, km 5+510 - km 5+787 - dreapta):
 - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic MAS 16 rul 50/70
 - geocompozit cu rol antifisura
 - 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70
 - 13 cm imbracaminte asfaltica AB 31,5 baza 50/70
 - 60 cm strat de fundatie din piatra sparta
 - frezare straturi asfaltice pe intreaga grosime
 - sapatura pentru asigurarea structurii rutiere proiectate

Geocompozitul antifisură trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici tehnice:

- rezistență maximă la tracțiune a geocompozitului pe direcție longitudinală și transversală va fi de minimum 40 KN/m
- elongația la rupere va fi maxim de 5 %
- retenția de bitum a geotextilului din materialul geocompozit va fi de 0,9 kg/m²
- rezistența la poansonare (CBR) să fie minim 1700 N
- rezistența la poansonare dinamică să fie maxim 40 mm

➤ trotuare

- 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate;

- 3-5 cm strat suport din nisip;
- 15 cm strat de fundație din piatră spartă;

➤ piste biciclete

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70;
- 10 cm beton de ciment C16/20;
- 2 cm strat suport de nisip;
- 15 cm strat de fundație din piatră spartă;
- 10 cm strat de formă din material necoeziv;



b. Stații de autobuz

Având în vedere că în stațiile de autobuz apar fenomene de frânare și accelerare ale mijloacelor de transport public, pentru eliminarea apariției fisurilor și crăpăturilor la nivelul stratului de uzură al carosabilului, s-a prevăzut ca stațiile de autobuz să aibă o structură rutieră de tip rigid cu următoarea alcătuire:

- 22 cm strat de uzură din beton rutier BcR 4,5
- 2 cm nisip de poză
- folie de polietilenă
- 50 cm strat de fundație din piatră spartă

Totodată, spațiul de oprire și staționare al mijloacelor de transport public aflat în zona intersecției cu strada Bucegi, se va reconfigura din punct de vedere al circulației urmând a fi prevăzut și cu peroane pentru pasageri. Pentru acest spațiu destinat exclusiv transportului public, structura rutieră va avea următoarea alcătuire:

- 22 cm strat de uzură din beton rutier BcR 4,5
- 2 cm nisip de poză
- folie de polietilenă
- 50 cm strat de fundație din piatră spartă

c. Amenajare intersecții

Având în vedere că unul din obiectivele este prioritizarea transportului public cât și fluidizarea traficului, în cadrul proiectului s-a prevăzut desființarea unor sensuri giratorii (sensuri giratorii ale căror elemente geometrice nu respectă normativele în vigoare - AND 600) cât și reconfigurarea unor intersecții.

Astfel sensurile giratorii de la intersecția dintre bulevardul I.C Brătianu cu strada Bucegi, accesul Lidl și de la intersecția cu strada Nicolae Milescu se vor desființa, urmând ca intersecțiile cu strazile Bucegi și Nicolae Milescu, să se semaforizeze.

d. Lucrări edilitare

Pentru asigurarea unei circulații în siguranță, capacele căminelor rețelelor edilitare existente (inclusiv răsuflătorile de gaz), gurile de scurgere existente cât și gurile de scurgere proiectate se vor ridica la cota proiectată a străzii.

Ridicarea la cota proiectată a capacelelor rețelelor edilitare se va face înainte de turnarea stratului de uzură. Prin soluția adoptată în prezenta documentație de către proiectant, rețele edilitare subterane existente în aria proiectului nu vor fi afectate.

Deoarece cele mai multe degradări ale sistemelor rutier au loc în zonele în care se execută lucrări edilitare sau intervenții asupra acestora, proiectantul recomandă că toate lucrările propuse privind îmbunătățirea sistemului rutier al carosabilului, al pistelor de biciclete și a trotuarelor să se realizeze după realizarea investițiilor la nivelul rețelelor edilitare.

e. Marcaje și semnalizare rutieră

În vederea asigurării unui trafic atât fluent cât și în siguranță zona studiată se va semnaliza după cum urmează:

- indicatoare de reglementare:
 - o de prioritate
 - o de interzicere sau restricție
 - o de obligare
 - o de presemnalizare
- indicatoare de avertizare
- indicatoare de orientare și informare

Marcajele folosite sunt următoarele:

- marcaje longitudinale;
- marcaje transversale (trecuri de pietoni, săgeți de indicare a direcțiilor de circulație, marcaje de interzicere, etc)
- marcaje diverse (stații de autobuz, etc).

Toate indicatoarele rutiere existente se vor demonta, inclusiv indicatoarele de orientare și informare. Toate lucrările de semnalizare rutieră orizontală se vor face în concordanță cu prevederile STAS 1848 /1-7. Având în vedere că lucrările se vor executa sub circulație, pe tronsoane bine stabilite, în concordanță cu tehnologia de execuție, la faza următoare de proiectare se va întocmi un plan de management a traficului și vor fi stabilite măsurile speciale de siguranță care vor fi aplicate pe timpul execuției lucrărilor.

Pistele de biciclete se vor semnaliza cu indicatoare rutiere și se vor marca pe întreaga suprafață cu marcaje bicomponente cu aplicare la rece.

B. Amenajari peisagere

Amenajările peisagere ocupă un rol foarte important în toate localitățile din mediul urban și rural. În contextul de creștere continuă a țesuturilor urbane, necesitatea conservării patrimoniului natural și creșterea calității vieții prin amenajările peisagere noi reprezintă un mijloc important de îmbunătățire a peisajului, pentru protecția mediului înconjurător și a stării de sănătate a mediului urban și nu numai.

Beneficiile de protecție și ameliorare a mediului ambiant prin care spațiile verzi contribuie în mod direct la creșterea calității mediului de viață sunt:

- Purificarea atmosferei de către zonele verzi;

Materialul dendrologic reduce poluarea fizică, chimică și microbiană a atmosferei, epurează atmosfera prin reținerea fizică a prafului și particulelor fine poluante ș.a.m.d. Impuritățile aflate în suspensie din jurul masivelor de vegetație se depun pe masa foliară a plantelor care devin o suprafață suport pentru acestea.

- Atenuarea poluării fonice de către plantațiile din amenajările peisagistice;

Nivelul zgomotelor este redus acolo unde există plantații de arbori și arbuști datorită proprietății plantelor de bariere fonice care pot acționa ca o zonă tampon pentru sunet în mediul urban și nu numai.

- Îmbunătățirea calității vieții prin interacțiunea directă cu compozițiile amenajărilor peisagere coerente.

În soluția propusă se păstrează și conservă arbori sănătoși și cei cu valoare peisageră, în schimb se va renunța la vegetația uscată și/sau îmbolnăvită și gardurile vii existente.

În același timp amenajarea spațiilor verzi va aduce și o ameliorare a condițiilor climatice, fără a utiliza specii scumpe sau foarte pretențioase, dar care au valoare decorativă și benefici multiple. Astfel, amenajarea spațiilor verzi cu noi elemente vegetale (arbori, arbuști, plante perene și graminee) are în vedere următoarele aspecte:

- plantarea de arbori foioși care să ofere și să completeze accente verticale cu volume, texturi și culori diverse, concretizate în aliniamente și diferite amenajări peisagere care oferă și o predictibilitate a direcției de deplasare;

- realizarea unui echilibru cromatic armonios și variabil pe parcursul anului de-a lungul zonelor cu spații verzi și în jurul acestuia;

- mărirea suprafeței foliare împreună cu toate beneficiile aduse de arbori și arbuști, crearea de compoziții vegetale armonioase, în armonie cu aspectele climatice specifice zonei (rezistente în mediul urban și pericolul social), care oferă peisaje interesante din punct de vedere cromatic și compozițional pe tot parcursul anului, folosind specii aclimatizate în zona Constanța.

De-a lungul bulevardului sunt propuse următoarele specii de arbori: Acer platanoides (paltin de camp), Acer platanoides "Crimson King" (paltin roșu), Betula

pendula (mesteacăn), *Betula pendula* Youngii (mesteacăn plângător), *Liquidambar styraciflua* (liquidambar), *Magnolia soulangeana* (Magnolie), *Prunus serrulate* Kanzan (cireș japonez), *Ulmus glabra* "pendula" (ulm pendular), *Abies nordmanniana* (brad), iar pentru trecerea către nivelul inferior al vegetației sunt propuse următoarele specii de arbuști: *Buddleja davidii*, *Cornus alba sibirica*, *Cotoneaster dammeri*, *Euonymus fortunei*, *Forsythia intermedia*, *Ilex aquifolium*, *Kerria japonica*, *Lonicera pileate*, *Philadelphus coronarius*, *Pyracantha coccinea*, *Rhus typhina*, *Spiraea vanhouttei*, *Syringa vulgaris*, *Viburnum opulus*, *Weigela florida*, *Cupressus leylandii* și *Juniperus sabina*.

Speciile de arbuști și conifere se vor întrepătrunde cu *Cortaderia pumila*, *Miscanthus sinensis* și *Pennisetum alopecuroides*.

Toate speciile de plante sunt autohtone, ușor de achiziționat și foarte bine adaptate la mediul climatic din zona de câmpie/zona maritimă.

Gazonul este un element foarte important pentru imaginea generală a peisajului, în principal datorită aportului său la aspectul general de-a lungul bulevardului I.C. Brătianu.

Se propune îndepărtarea gardurilor vii existente, precum și a vegetației spontane existente și gazonarea suprafeței spațiului verde în totalitate. Se vor efectua lucrări de decopertare, adăos de pământ vedegetal, instalarea unui sistem de irigații, afânarea pământului, nivelare, tasare, însămânțare și de incorporare a semințelor de gazon în sol. Se vor mai efectua și lucrări de îmbunătățire a fertilității solului și a substanțelor nutritive necesare dezvoltării propice a gazonului.

Gazonul ce se va însămînța va fi de secetă și de proveniență autohtonă.

Având în vedere climatul zonei, caracterizat cu veri călduroase se recomandă folosirea următoarelor proporții de semințe în compoziție: *Festuca rubra* 45%, *Lolium perenne* 40%, *Poa Pratensis* 15%. Ca și cantitate de semințe este necesară folosirea 50-70 g/semințe pe metru pătrat. Ca și perioadă optimă pentru însămânțare este de la sfârșitul lunii august - începutul lunii septembrie și primăvara de la sfârșitul lunii aprilie până pe 10 iunie. Însămânțarea se poate face de primăvara până toamna dacă solul este suficient de cald și de umed. Se recomandă folosirea semințelor de cea mai bună calitate și udarea abundentă în primele două săptămâni de la însămânțare pentru a ajuta procesul de germinare al semințelor încorporate în sol.

Arbori și semințele de gazon sunt autohtone, ușor de achiziționat și foarte bine adaptate la mediul climatic din zona de câmpie/zona maritimă.

Suprafața spațiilor verzi amenajate însumează aproximativ 16.770mp.

Descrierea plantelor

ARBORI

	
Acer platanoides "Crimson King"	
Denumire populară	Arțar roșu
Habitus	Arbore, 12 m înălțime
Caracteristici morfologice	• Tulpina: dreaptă • Frunzele: caduce, palmat-lobate (5-7 lobi), cordate, sinusuri largi și rotunde, pețiol lung cu suc lăptos. • Florile: poligame, grupate în corimbe multiflore, erecte, pediculate.

	
Acer platanoides	
Denumire popular	Paltin de câmp
Habitus	Arbore, 15 m înălțime
Caracteristici morfologice	• Tulpina: dreaptă • Frunzele: caduce, palmat-lobate (5-7 lobi), cordate, sinusuri largi și rotunde, pețiol lung cu suc lăptos. • Florile: poligame, grupate în corimbe multiflore, erecte, pediculate.
Fructul	De 3-5 cm lungime, tip disamară cu achene turtite, apar în iunie și ajung la maturitate în septembrie



Betula pendula

Denumire populară	Mesteacăn
Habitus	Arbore, 20-25 m înălțime, 6-8 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: dreaptă (singulară/multitulpină), acoperită de scoarță albă care se exfoliază în fâșii subțiri și circulare. • Frunzele: caduce, rombic-ovate sau rombic triunghiulare de 4-6 cm, având culoarea verde deschis de la apariția acestora și vara, iar toamna se colorează în galben, formând un contrast cu scoarța albă exfoliată. • Florile: grupate în inflorescențe (ameți), masculi cilindri ușor incovoiați și femeli mai groși, cilindrici de 2-4 cm. Înflorirea începe de la vârsta de 10 ani.



Betula youngii


Denumire populară	Mesteacăn pletos
Habitus	Arbore, 5-7 m înălțime, 3-4 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: dreaptă • Ramurile: pletose, foarte lăsate, până aproape de sol • Frunzele: caduce • Florile: apar înainte de înfruzire (mai-iunie)

	Liquidambar styraciflua
Denumire populară	Arborele de ampar, Copacul de gumă
Habitus	Arbore, înălțime de până la 15-20 m, 8-12 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: dreaptă • Frunzele: caduce, lucioase, cu marginea serată, formă palmat-lobată (5-7 lobi), 10-15 cm diametru. Toamna frunzele se colorează în diverse nuanțe de roșu-purpuriu, galben, portocaliu, având un aspect foarte frumos. • Florile: acestea apar în luna mai și sunt unisexuat-monoice (flori masculine și femele pe același arbore). Inflorescența femelă este solitară, galben-verzuie, sferică (2,5-3 cm diametru), care atârna pe un peduncul lung. Inflorescențele masculine sunt globuloase, galben-verzui, grupate sub forma de ciorchine.
Fructul	Globulos, având diametru de 3 cm, atârând pe codiță lungă și are culoarea verde în vegetație. Toamna culoarea fructului se schimbă în maro. Fructele cad pe toată perioada iernii.



Magnolia soulangeana

Denumire populară	Magnolie
Habitus	Arbore, 4-8 m înălțime, 4-8 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: ramificată • Frunzele: caduce, obovate, de 17-20 cm lungime și 10 cm lățime, partea inferioară pubescentă. • Florile: mari, au formă de cupă-campanulate, de culoare roz-violacee, înflorirea are loc înaintea înfrunzirii. Înflorire în luna mai.



Prunus serrulata Kanzan

Denumire populară	Cireș japonez
Habitus	Arbore, 6-10 m înălțime, 4-6 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: dreaptă • Frunzele: caduce, mari de 6-15 cm, ovat, sau ovat-lanceolate, roze. • Florile: albe, grupate câte 3-5 în racene, apar înainte de înfrunzire sau în timpul înfrunzirii în intervalul aprilie-mai



Ulmus glabra "pendula"

Denumire populară	Ulm de munte
Habitus	Arbore, 4-6 m înălțime, 4-6 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: dreaptă, coană altoită pe trunchi cu creștere neregulată • Frunzele: caduce, eliptice sau ovate, asimetrice cu marginea dublu serată, mai mare decât ale ulmului de câmp, (de culoare verde-închis)
Fructul	De tip samara, 2,5 cm lungime, lat-eliptice până la rotunde cu aripioară încrețită de culoare veruie, se coc în iunie.

CONIFERE

Abies nordmanniana

Denumire populară	Brad Nordman
Habitus	Arbore, 20-25 m înălțime, 6-9 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: dreaptă • Frunzele: persistente, 20-30 mm lungime, 2 mm lățime, pe partea superioară sunt verzi-închis, lucioase, iar pe partea inferioară au două dungi paralele albe și late de stomate. Acele sunt îndreptate către partea superioară a lăstarului • Florile: masculine sunt de culoare roșu-aprins.
Fructul	Este cilindric-elipsoidal, de 13-17 cm lungime și 5-6 cm diametru, de culoare verde-gălbui, iar la

	maturitate devine brun, are o poziție erectă pe ramuri.
	Juniperus sabina
Denumire populară	Enupăr tarator
Habitus	Arbust indigen, 2-3 m înălțime, 3-4 m diametru
Caracteristici morfologice	Frunzele: persistente, solziforme (opuse) de 1-3 mm lungime, de culoare verde sau aciuare la maturitate. Frunzele emană un miros neplăcut și conțin "sabinol", ulei otrăvitor utilizat în medicină
Fructul	Este o pseudobacă, cărnoasă și sferică, de culoare neagră-albăstruie cu pruină, cu un diametru de 0,5-0,8 cm. Acestea de coc în toamna primului an sau în primăvara următoare.

ARBUȘTI

	Buddleja davidii
Denumire populară	Liliac de vară
Habitus	Arbust, 2-2,5 m înălțime, 2-4 m diametru
Caracteristici morfologice	- Frunzele: caduce, ovat-lanceolate, acuminate, lungi de 10-25 cm serate pe margine - Florile: grupate în spice lungi de 10-25 cm, plăcut mirositoare, mici, de culoare mov-albăstruie sau violet închis. Înflorește din iulie până în septembrie.



Cornus alba Sibirica

Denumire populară	Corn / sânger
Habitus	Arbust, 1-2 m înălțime, 1-2 m diametru
Caracteristici morfologice	• Frunzele: caduce, lat-eliptice până la ovate de 4-8 cm lungime, de culoare verde-închis. • Florile: albe, grupate în cime dese umbeliforme, terminale, înfloresc după înfrunzire în luna mai.
Fructul	De tip drupă-globuloasă, sferic cu diametru de 0,5-0,8 cm, de culoare negru-albăstruie



Cotoneaster dammeri

Denumire populară	Cotoneaster
Habitus	Arbust, 0,1-0,5 m înălțime, 1,5 m diametru
Caracteristici morfologice	• Frunzele: persistente, eliptice, 1,5-3 cm lungime, de culoare verde-întunecat pe partea superioară, lucioase, pielose, rugoase. • Florile: grupate câte două, diametru de 1cm, înflorire primăvara
Fructul	Globos cu diamtru de 0,6-0,8 cm, de culoare roșu-lucitor cu 5 sâmburi, fructele rămân mult timp pe planta și sunt toxice.



Euonymus fortunei

Denumire populară	Evonimus
Habitus	Arbust, 0,3-0,4 m înălțime, 0,5-0,6 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: persistente, opuse, ovat-eliptice sau surotunde • Florile: mici, albe-verzui grupate în inflorescențe câte 7-15, înfloresc vara.
Fructul	De tip aril de culoare portocalie



Forsythia intermedia

Denumire populară	Ploaie de aur
Habitus	Arbust, 0,4-0,6 m înălțime, 1-2 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: caduce, oblong-lanceolate, opuse, verzi. • Florile: decorative de culoare galbenă, apar înaintea frunzelor, au diametru de 3 cm, înflorire printre primele specii primăvara (martie-aprilie).



Ilex aquifolium

Denumire populară	Ilex
Habitus	Arbust, 0,5-1 m înălțime, 1-1,5 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: persistente, alterne, scurt pețiolate, ovate - ovate spinos dințate, groase, pielose, rigide, verzi lucioase pe față, lungi de 3-7 cm. • Florile: dioice sau poligame, albe, cu 4-5 petale, plăcut mirositoare și melifere.
Fructul	De tip bacă, negru-albăstrui acoperite cu purină, au un diametru de 0,8 cm




Kerria japonica

Denumire populară	
Habitus	Arbust, 2-3 m înălțime, 2-3 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: caduce • Florile: Galben-portocalii, persistente cca. 30 zile.



Lonicera pileata

Denumire populară	Caprifoi târător
Habitus	Arbust, 0,5-1 m înălțime, 1-2 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: persistente



Philadelphus coronarius

Denumire populară	Lămâița
Habitus	Arbust, 3 m înălțime, 2,5 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: caduce • Florile: culoare alb-gălbuie, cu diametru de 2,5-3,5 cm, grupate în racene.



Pyrachanta coccinea

Denumire populară	Pyracanta
Habitus	Arbust, 2 m înălțime, 1,5-2 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: persistente, alterne, îngust-lanceolate, au 2-4 cm lungime, glabre, lucioase, de culoare verde-închis • Florile: albe, cu diametru de 0,8 cm, grupate în corimbe compuse, înfloresc în mai-iunie.

Fructul	De tip poame mici și globuloase, de 0,6 cm diametru de culoare roșie, roșu-portocaliu, galben, deosebit de decorative, apar în septembrie-octombrie și persist pe plante o perioadă lungă de timp -până iarna.
---------	--

		Rhus typhina
Denumire populară	Oțetar roșu	
Habitus	Arbust, 3-5 m înălțime, 2-4 m diametru	
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: caduce, imparipenat-compuse, foarte mari (50 cm lungime), iar iarna se colorează în roșu • Florile: sunt galben-verzui de câțiva mm și grupate sub forma de panicule mari (15-20 cm)	
Fructul	Grupat într-un ghem roșu-violaceu, păros decorative, ce persist pe arbust până primăvara sau chiar vara	

		Spiraea vanhouttei
Denumire populară	Cununiță	
Habitus	Arbust, 2 m înălțime, 2 m diametru	
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: caduce • Florile: albe cu diametru de 8 mm, plăcut parfumate, grupate în umbelule multiflore	

	
Syringa vulgaris	
Denumire populară	Liliac
Habitus	Arbust, 3-6 m înălțime, 2-4 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: caduce, • Florile: mov-pal, albe, roșu purpuriu, lilam galbene

	
Viburnum opulus	
Denumire populară	Călin
Habitus	Arbust, 2-4 m înălțime, 2-4 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: opuse, lat-ovate, trilobate de 4-12 cm lungime de culoare verde. Toamna frunzișul se colorează într-un roșu aprins • Florile: albe

	
Weigela florida	
Denumire populară	Weigela
Habitus	Arbust, 1-2,5 m înălțime, 1-2 m diametru
Caracteristici morfologice	• Tulpina: multiplă • Frunzele: caduce, ovat-lanceolate • Florile: roz la exterior și roz-pal la interior, infundibului-form-campanulata, lungi de 3 cm, grupate câte 3-4. Înflorește în mai-iunie.

GRAMINEE

Cortaderia pumila

Denumire populară	larba de Pampas
Habitus	Graminee, 1,5-2,25 m înălțime
Caracteristici morfologice	• Frunzele: lungi, stufoase • Florile: galbene, albe, înflorire în septembrie-octombrie



Miscanthus sinensis

Denumire populară	Stuf chinezesc
Habitus	Graminee, 0,5-0,8 m înălțime, 0,5-0,8 m diametru
Caracteristici morfologice	• Frunzele: dese, subțiri, lungi de 0,6-0,7 m, late de 1,5-2 cm, arcuite, de culoare verde-închis • Florile: sunt asemănătoare unor spice mătăsoase, lungi de 15-30 cm și au culoarea crem



Pennisetum alopecuroides

Denumire populară	
Habitus	Graminee, 0,6-1 m înălțime, 0,6-0,8 m diametru
Caracteristici morfologice	- Frunzele: înguste spre vârf, la bază au o lățime de 10-12 cm, lungi de 500-700 mm, arcuite, colorate în verde pe timpul verii și galben-auri iarna - Florile: sunt dispuse în panicule de formă cilindrică, au culoarea alb-roz-vișiniu

C. Instalații electrice și iluminat public pentru pistele de biciclete și trotuare, stații de încărcare vehicule electrice

Lucrările de iluminat public prevăzute pe B-dul Bratianu se împart în patru mari categorii, după cum urmează:

- iluminatul stradal propriu zis;
- iluminatul trecerilor de pietoni;
- iluminatul pistelor de biciclete;

Pentru stabilirea soluției și dimensionarea sistemului de iluminat în proiect se va avea în vedere respectarea următoarelor standarde:

SR EN 13201-2015 „Iluminatul public -Partea 1 - Selectarea claselor de iluminat”

SR EN 13201-2015 „Iluminatul public -Partea 2 - Cerinte de performanta”

SR EN 13201-2015 „Iluminatul public -Partea 3 - Calculul performantelor”

Selectarea clasei de iluminat depinde de geometria zonei și de condițiile ambientale și de mediu (complexitatea câmpului vizual, nivelul luminos al ambientului, condiții atmosferice principale).

Parametri considerati (conform SR EN 13201:2015) in selectarea claselor M:

	Parameter	Options	Weighting Value V_w	V_w Selected
	Viteza	Foarte ridicat	2	1
		Ridicat	1	
		Moderat	-1	
		Scazut	-2	
	Volumul de traffic	Ridicat	1	1
		Moderat	0	
		Scazut	-1	
	Participanti la trafic	Mixt cu un procent ridicat de participant nemotorizati	2	1
		Mixt	1	
		Doar motorizat	0	
	Separarea benzilor de circulatie	Nu	1	1
		Da	0	
	Densitatea intersectiilor	Ridicat	1	0
		Moderat	0	
	Vehicule parcate	Prezente	1	0
		Nu sunt prezente	0	
	Lumina ambientala	Ridicat	1	0
		Moderat	0	
		Scazut	-1	
	Ghidare vizuala	Foarte dificil	2	0
		Dificil	1	
		Usor	0	
			Suma valorilor de ponderare	$V_{ws} = 4$

$$M = 6 - V_{ws}$$

M2

Cerințe minime pentru iluminatul suprafeței carosabile:

Clasa sistemului de iluminat	Luminanța medie pe suprafața de calcul în condițiile suprafeței carosabile uscate				
	L_{med} (minim mentinut)	$U0$ (minim)	UI (minim)	Ti (maxim)	EIR (minim)
	cd/m ²	-	-	-	-
M1	2,00	0,40	0,70	10	0,35
M2	1,50	0,40	0,70	10	0,35
M3	1,00	0,40	0,60	15	0,30
M4	0,75	0,40	0,60	15	0,30
M5	0,50	0,35	0,40	15	0,30
M6	0,30	0,35	0,40	20	0,30

Alegerea clasei de iluminat, pentru aceste zone de trotuar se va face astfel:

	Parametru	Opțiuni	Valoare pondere V_w	de V_w Selectat
	Viteza principalilor participanți trafic	Foarte ridicat	1	0
		Ridicat	0	
	Volumul de trafic	Ridicat	1	1
		Moderat	0	
		Scazut	-1	
	Participanți trafic	Pietoni, bicicliclisti, trafic motorizat	2	2
		Pietoni, trafic motorizat	1	
		Pietoni, biciclisti	0	
		Pietoni	0	
		Biciclisti	0	

	Vehicule parcate	Prezente	1	1
		Nu sunt prezente	0	
	Lumina ambientala	Ridicat	1	0
		Moderat	0	
		Scazut	-1	
	Ghidare vizuala	Foarte dificil	2	1
		Dificil	1	
		Usor	0	
			Suma valorilor de ponderare	$V_{ws} = 5$
			$M = 6 - V_{ws}$	P1

Toate considerentele de mai sus trebuie sa conduca la urmatoarele aspecte benefice :

Confortul vizual, precum și securitatea participanților la trafic (rutier și pietonal) sunt scopurile principale ale iluminatului, în consecință acesta trebuie să fie de înaltă calitate.

Siguranța traficului. Atât pentru automobiliști cât și pentru pietoni lumina este sinonimă cu o creștere a siguranței. Participantul la trafic distinge mai bine obstacolele și identifică mai ușor semnalizările. Sensibilitatea la perceperea contrastelor va crește, acurătatea sa vizuală variază de la $3/10^\circ$ la $7,5/12^\circ$; limitele câmpului său vizual și abilitatea sa de apreciere a distanțelor vor deveni normale.

Sentimentul de securitate. Pentru pietoni lumina are virtuți de liniștire și conferă un sentiment de securitate. Dacă este dificil “să măsoari sentimentele”, totuși anchetele au demonstrat de la ce punct un iluminat performant cântărește și constituie un factor important în aprecierea calității vieții unei comunități. Un iluminat de calitate face ca oamenii să se simtă în siguranță și mai protejați, îi încurajează să iasă seara, îmbunătățește viața socială și culturală a unui oraș.

Confortul vizual. Ambientul luminos confortabil este influențat de distribuția luminanțelor atât în plan util-carosabil, cât și în câmpul vizual al observatorului. Minimalizarea importanței acestui criteriu de calitate duce la realizarea unor sisteme de iluminat necorespunzătoare cu efecte negative asupra circulației rutiere și pietonale. Efectele distribuției necorespunzătoare a luminanțelor, conduc la apariția fenomenului de orbire de inconfort și incapacitate, cu consecințe directe asupra siguranței desfășurării traficului rutier.

Aparatele (corpuri) de iluminat. Alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat joacă un rol important în iluminatul urban, atât din punct de vedere funcțional, estetic cât și din punct de vedere economic. Aparatul de iluminat trebuie să corespundă cerințelor de calitate specificate în standardul SR EN 60598 aflat în vigoare în momentul aplicării prezentului normativ, conform cu domeniul de utilizare. Aparatele de iluminat utilizate în rutier, pietonal și în iluminatul destinat tunelurilor și pasajelor subterane trebuie alese astfel încât să se evite apariția poluării luminoase și implicit, a unui consum inutil de energie electrică.

Poluarea luminoasă trebuie să fie minimă.

Poluarea luminoasă este produsă de iluminarea urbană inefficientă, de iluminarea incorectă a drumurilor și autostrăzilor sau de iluminarea privată inadecvată și provoacă o serie întreagă de probleme. De aceea renunțarea la aparatele de tip glob sau similare este recomandată și necesară.

Poluarea luminoasă înseamnă:

- Probleme legate de securitate;
- Imense costuri energetice inutile;
- Distrugerea ecosistemelor bazate pe succesiunea noapte-zi;
- Probleme de sănătate la nivelul populației;

Toate aparatele de iluminat care se vor implementa în prezentul proiect vor fi bazate pe tehnologie LED și vor fi echipate cu dispozitive de control individuale fără fir (parte componentă a sistemului de control) pentru comanda și controlul independent al aparatului de iluminat.

Totodată aparatele de iluminat vor permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor de iluminat LED, prin intermediul driver-ului electronic și a sistemului de control.

Pentru stabilirea soluției și pentru dimensionarea sistemului de iluminat public aferente **pistelor pentru bicicliști** s-a avut în vedere respectarea standardului SR EN 13201-2015/2016.

Criteriile de performanță seriile P ale claselor de iluminat:

Clasa de iluminat (cf. SR-EN 13201-2)	Iluminare orizontală	
	Iluminare medie menținută (E _{med})	Iluminare minim menținută (E _{min})
	lx	-
P1	15,0	3,00
P2	10,0	2,00
P3	7,50	1,50
P4	5,00	1,00
P5	3,00	0,60
P6	2,00	0,40

Astfel pentru a păstra o uniformitate nu numai din punct de vedere al distribuției luminoase ci și al tipurilor de aparate de iluminat aferente trecerilor de pietoni din zonele vizate în prezentul proiect se va ține cont de următoarele ipoteze de calcul:

- dimensiunile trecerii de pietoni;
- clasa sistemului de iluminat;
- factorul de mentinere $MF=0.8$;

Calitatea aparatelor de iluminat și a surselor luminoase aferente, au o importanță în realizarea unui iluminat adecvat, care influențează în mod direct parametrii luminotehnici ai soluției ce urmează a se adopta prin proiect, precum și asupra costurilor ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat. Aparatele echipate cu surse LED și-au dovedit în ultimii ani avantajele, atât din punct de vedere al fiabilității cât și din punct de vedere al consumurilor și de aceea au fost alese ca soluție pentru investiția primăriei.

Iluminatul trecerilor de pietoni este un iluminat cu un caracter aparte deoarece are în vedere scoaterea în evidență a trecerilor de pietoni pentru a crește atenția conducătorilor auto și a reduce numărul de accidente.

În cazul trecerilor de pietoni este nevoie de aparate care vor ilumina numai suprafața trecerilor. Lumina poate fi sau nu diferită de cea existentă pe restul străzii, vorbim aici de culoare însă va fi de o intensitate crescută față de zonele învecinate. În această situație se indică utilizarea de aparate de același tip cu cele montate pe restul străzii, dar care vor fi amplasate pe stâlpi noi, în zona trecerii (maxim 1m distanță de la stâlp la trecere), stâlpii metalici vor avea înălțimi cuprinse de minim 6m-8m în funcție de lățimea străzii. Stâlpii se vor poziționa câte unul pe ambele părți ale străzii în stânga și dreapta trecerii. Aparatele vor avea o distribuție luminoasă asimetrică și vor fi echipate cu drivere ajustabile astfel încât să permită creșterea și scăderea fluxului luminos.

În calcule una din mărimile importante și de care va trebui să se țină cont în aceste situații particulare este și iluminarea verticală. În SR EN 13201/2015 este prevăzut nivelul acesteia pentru trecerile aflate pe fiecare tip de strada. Proiectantul va trebui să țină cont de aceste prevederi.

Funcționarea sistemelor se va baza și pe prezența senzorilor de mișcare care vor comanda creșterea fluxului luminos al aparatelor, atunci când în aria lor de acoperire apar persoane care doresc să se angajeze în traversarea străzii. Acești senzori vor crea avantaje pentru o parte din persoanele cu dizabilități (persoane cu deficiențe de vedere, persoane cu dizabilități motorii, etc.) deoarece în momentul în care vor intra în raza de acțiune a senzorilor (zona trecerii de pietoni) conducătorii auto vor fi avertizați prin creșterea în intensitate a iluminatului pe trecere, fără a fi nevoie să se acționeze butoane de access sau fără a obliga aceste persoane să se miște în ritm alert. Nivelul crescut al intensității luminoase va rămâne activ până când respectivele persoane vor depăși zona de acțiune a senzorilor.

Aceste măsuri combinate cu prezența indicatoarelor de circulație vor duce în mod sigur la micșorarea numărului de incidente și accidente foarte frecvente în aceste zone.

a) Sistem de iluminat pentru treceri de pietoni (montat în vârf de stâlp)

Vor avea următoarele caracteristici:

- Alimentare electrică : 230V/50 Hz ;
- Grad de protecție compartiment optic (minim) IP66 ;
- Grad de protecție compartiment accesorii electrice (min.) IP66 ;
- Rezistență la impact (minim) IK09 ;
- Clasă de izolație electrică : Clasa I sau II ;
- Putere sistem : - max. 175W ;

Aparatele de iluminat vor avea următoarele caracteristici definitorii:

- distribuția luminoasă va fi dedicată pentru aplicații de tipul iluminatul trecerilor de pietoni și nu va fi influențată de apariția unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată același tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatului de iluminat. Din motive estetice, aparatul de iluminat se va monta orientat perpendicular pe axul străzii, la fel cu celelalte aparate de iluminat destinate iluminatului căii de circulație, drept urmare, distribuția luminoasă va fi de tip asimetrică, în planul transversal, pe partea stângă sau pe partea dreaptă, cu l max cuprins doar într-un cadran $\gamma=0^\circ - 90^\circ$, având minim valoarea $I_{max}=1800 \text{ cd/klm}$;
- fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri și/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- compartimentul accesorii electrice și compartimentul optic vor constitui incinte separate, pentru a evita pătrunderea prafului/murdărirea compartimentul optic în cazul în care se intervine în compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;
- compartimentul optic trebuie să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptă aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasă;
- compartimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operații de mentenanță, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operațiile de mentenanță, acesta trebuie să poată fi deschis într-un interval scurt de timp, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat; Nu se accepta compartimente accesorii electrice capsulate;
- placa LED va fi amovibilă, pentru pentru a facilita operațiile de mentenanță și pentru a permite schimbarea acesteia într-un mod facil, în caz de defect, după terminarea perioadei de garanție ;
- placa LED va fi fixată direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite extragerea rapidă a căldurii produsă de sursele LED, astfel carcasa va avea și rolul de radiator ;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED

se va deteriora ;

- sistemul de montaj va fi din aluminiu turnat la înaltă presiune și va fi vopsit în culoarea aparatului de iluminat și va permite montarea în vârf de stâlp.

Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere :

- temperatura de culoare $T_c = 3000K \pm 10\%$;
- Indicele de redare al culorilor $R_a \geq 70$.

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcții:

- asigurarea funcționării cu factorul de putere $> 0,95$, distorsiuni armonice maxim 15%, pentru funcționare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puțin prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de minim 1%.

Modulul de iluminat va fi echipat cu dispozitiv de control individual fără fir (parte componentă a sistemului de control), pentru comanda și controlul independent al aparatului de iluminat, prin utilizarea cel puțin a protocoalelor de comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va îndeplini cel puțin funcțiile descrise în fișa tehnică a sistemului de telegestiune.

Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin intermediul driver-ului electronic și a sistemului de control.

Funcționare la $T_a = \min 45^\circ C$.

Protecție încorporată la descărcări și supratensiuni atmosferice de până la 10kV, pentru toate componentele electronice integrate în aparatul de iluminat.

b) Sistem de iluminat pentru piste de bicicliști (modul de iluminare cilindric cu iluminare 360° pentru coloană luminoasă multifuncțională)

Vor avea următoarele caracteristici:

- Alimentare electrică : 230V/50Hz ;
- Grad de protecție compartiment optic (minim) IP66 ;
- Grad de protecție compartiment accesorii electrice (min.) IP66 ;
- Rezistență la impact (minim) IK10 ;
- Clasă de izolație electrică : Clasa I sau II ;
- Modulul de iluminat cu următoarele componente:
 - corpul modulului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic necoroziv, pentru menținerea în timp a caracteristicilor mecanice inițiale;
 - difuzor din sticlă tratată termic, securizată, plană/curbată sau policarbonat tratat UV;
 - distribuția luminoasă va fi de tip simetric/ asimetric și nu va fi influențată de apariția unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea

asociată același tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completă a aparatului de iluminat;

- fluxul luminos total al modului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri și/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operațiile de mentenanță și pentru a permite schimbarea acestora într-un mod facil, în caz de defect, după terminarea perioadei de garanție ;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;
- sistemul de montaj va permite integrarea modului în coloana multifuncțională.

Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul și producătorul)

- temperatura de culoare $T_c = 3000K \pm 10\%$;
- Indicele de redare al culorilor $R_a \geq 70$.

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcții:

- asigurarea funcționării cu factorul de putere $>0,92$, pentru funcționare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puțin prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de minim 1%.

Modulul de iluminat va fi echipat cu dispozitiv de control individual fără fir (parte componentă a sistemului de control), pentru comanda și controlul independent al aparatului de iluminat, prin utilizarea cel puțin a protocoalelor de comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va îndeplini cel puțin funcțiile descrise în fișa tehnică a sistemului de telegestiune.

Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin intermediul driver-ului electronic și a sistemului de control.

Funcționare la $T_a = \text{min. } 45^\circ \text{C}$.

Se va prezenta diagrama polară a intensității luminoase și curbele K pentru aparatul de iluminat propus.

Stâlpii metalici folosiți vor avea caracteristicile menționate în proiectul lumintehnic și vor respecta caracteristicile amintite în fișele de produs. Totodată, aceștia vor fi realizați din materiale reciclabile, care vor respecta normele de conservare a mediului. Stâlpii vor fi montați cu flanșă în fundație de beton și vor avea ușa de vizitare la baza stâlpului, unde va fi montată și cutia de conexiuni prevăzută cu siguranțe de protecție.


Stâlpii de iluminat destinați pentru modernizări ale SIP vor avea următoarele caracteristici:

- stâlp conic cu flanșă, realizat din oțel galvanizat, vopsit în câmp electrostatic;

- diametru la vârf (minim) Ø 76mm pentru a permite montarea în vârf a aparatului de iluminat sau cu brat de prindere;
- grosime perete (minim): 3mm;
- stâlpul va fi prevăzut în partea inferioară cu ușă de vizitare, cu sistem antiefracție (cheie) iar la bază acesta este prevăzut în interior cu o cutie de conexiuni (se consideră componentă a acestuia);
- distanța de la partea inferioară a stâlpului la ușa de vizitare cuprinsă între minim 500mm - maxim 600mm;
- montaj aparat de iluminat pe braț de prindere sau în vârf de stâlp;
- marcaj CE.

Sistemul de management prin telegestiune

- Sistemul de management prin telegestiune va urmări de la distanță starea iluminatului. În acest caz, dimmingul poate fi setat să funcționeze automat, însă prezintă avantajul intervenției manuale atunci când este nevoie, fără a se interveni asupra aparatului de iluminat. În plus sistemul de telegestiune va permite vizualizarea de pe orice Smart Phone sau calculator cu acces la internet pe baza unui cont (user și parolă), a stării sistemului de iluminat, comanda și controlul individual sau în grup a punctelor luminoase. Fiecare punct luminos va apărea pe o interfață care utilizează Google Maps și va fi trecut cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat cu ușurință și pe timpul zilei când sistemul este oprit, în vederea întreținerii. Pe lângă dimming oferă informații privind starea lămpii și a aparatului și joacă rolul de contor individual pentru fiecare aparat.
- Acest sistem de telegestiune va fi capabil să controleze, să monitorizeze, să măsoare și să gestioneze funcționarea în parametrii optimi a rețelei de iluminat public a unei localități, indiferent de poziția geografică a acesteia, tipologia rețelei de alimentare cu energie electrică sau alte condiții locale de funcționare a sistemului de iluminat public, cu obținerea de reduceri semnificative de emisii de CO₂, de consum de energie electrică și de costuri de exploatare și îmbunătățind, în același timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public.



- Bazat pe o tehnologie de ultimă generație, va permite ca iluminatul public să fie gestionat cu cunoștințe minime de navigare pe internet, permițând să se profite din plin de actualele și viitoarele dezvoltări în acest domeniu, dar beneficiind de un sistem cu securitate maximă. Totodată, permite implementarea sa atât în instalații de iluminat existente cât și viitoare fără a implica tragerea de noi cabluri pentru comunicații.
- Fiecare punct luminos poate va fi controlat individual, și va putea fi redus fluxului luminos sau pornirea ori oprirea acestuia în orice moment. Informațiile despre starea punctului luminos, consumul de energie, precum și avariile aparute sunt raportate în permanență, înregistrate și stocate pe o perioadă nedeterminată într-o bază de date externă, împreună cu data, ora, indicativul și locația geografică a punctului luminos.
- Sistemul nu va fi afectat de structura actuală a rețelei, de gradul de uzură sau de modul în care se realizează în prezent comanda. El va lucra independent de toate acestea și în această situație se renunță la vechea structură de comandă (cu cablu pilot) fiind necesară numai simpla conectare a corpurilor la rețea.

Rețea de iluminat public LES 0,4 kV

- Pentru alimentarea noilor sisteme de iluminat public, în capătul coloanelor electrice, din BMPILP existente aferente posturilor de transformare se vor alimenta firide de distribuție, de unde se va construi o rețea LES 0,4 kV
- Pentru asigurarea protecției rețelei de iluminat și a realizării instalației de legare la pământ, odată cu executarea rețelei de cablu în același profil de șanț se va monta pe tot traseul paralel cu acesta, o platbandă de Ol-Zn 40x4 mm și electrozi din Ol-Zn cu D=2,5" și L=2 m.
- Atât blocuri de măsură și protecție / firidele de distribuție (după caz), cât și fiecare stâlp metalic proiectat se va lega la priza de pământ pentru protecția împotriva tensiunilor de atingere și pas, iar valoarea de rezistență nu va depăși 4 ohmi și se va fi executată conform standardelor și normativelor în vigoare.
- Toate confecțiile metalice de pe stâlpi, inclusiv cele îngropate vor fi zincate.
- Liniile electrice subterane de joasă tensiune pentru alimentarea sistemului de iluminat public proiectat se vor executa pe domeniul public, cu preponderență în zona verde a străzilor și în zona trotuarelor, astfel încât să nu afecteze rețelele utilitare proiectate în zonă, cu care acestea trebuie să coexiste.
- Pozarea cablurilor de energie se va executa în profil de șanț de tip "M" și se vor respecta distanțele și apropierile impuse de normativul NTE 007/08/00 privind distanțele minime între cabluri pozate în pământ și diverse rețele, construcții sau obiecte, în special cele din "Tabelul 5. Distanțe de siguranță între cablurile pozate în pământ și diverse rețele, construcții sau obiective" (tabel regăsit în normativul menționat).
- Toate cablurile vor fi introduse în tuburi de protecție corugate din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), cu diametre adecvate secțiunii cablului.
- Toate săpăturile în zona traseelor de cabluri existente se va realiza numai manual, cu supraveghere din partea personalului de exploatare. De asemenea pe tot traseul cablurilor săpăturile se vor realiza cu atenție cuvenită în zonele de coexistență cu alte utilități,
- Săpăturile în apropierea cărora se circulă vor fi marcate vizibil și prevăzute cu mijloace de protecție corespunzătoare pentru prevenirea căderii mijloacelor de transport sau a persoanelor
- La pozarea cablurilor nu se va arunca peste cablu cărămizi, piatră sau bucăți de beton, rezultate ca urmare a spargerilor de borduri sau platforme betonate.
- Toate suprafețele aferente străzilor / zonelor vizate în prezentul proiect vor fi refăcute, iar excedentul de pământ rezultat din săpătură se va transporta într-un loc de depozitare indicat de beneficiar.



Subtraversarea căilor de circulație

- În cazul subtraversării drumurilor și a căilor de acces , adâncimea de pozare a cablurilor va fi de minim 0,8m.
- La subtraversarea căilor de circulație, cablurile de energie electrică se introduc în **tuburi sau țevi**, iar pozarea acestora se va face în profil de șanț "T".
- Săpăturile în apropierea cărora se circulă vor fi marcate vizibil și prevăzute cu mijloace de protecție corespunzătoare pentru prevenirea căderii mijloacelor de transport sau a persoanelor.

Alimentare cu energie electrică a instalațiilor de iluminat treceri de pietoni și a echipamentelor din stațiile de autobuze

Alimentarea tuturor rețelelor de energie electrică se va face din firițele de distribuție care se vor monta pe suprafața de intervenție a proiectului, în apropierea limitei de proprietate, pe traseul cel mai scurt de la BMP.

Alimentarea cu energie electrică a noilor rețele de iluminat public proiectate, a instalațiilor de iluminat se vor executa conform avizelor tehnice de racordare emise de Societatea de Distribuție a Energiei Electrice

• Canalizația de fibră optică

Avându-se în vedere amploarea lucrărilor cât și faptul că odată cu reabilitarea rețelelor de iluminat public, rețeaua existentă se va demonta, este necesar să se aibă în vedere realizarea rețelei de canalizare telecomunicații pe traseul noilor rețele de iluminat. Realizarea în paralel a celor două rețele pe traseu comun duce la reducerea costurilor totale față de realizarea acestora în etape diferite.

Canalizatia va gazdui atât rețelele Administrației Publice Locale și a instituțiilor și serviciilor publice din subordine, cât și posibile rețele de comunicații ale operatorilor privați. Pentru realizarea canalizatiei pentru telecomunicații se va opta pentru îngroparea unor fascicule de microtuburi interconectate prin intermediul unor camine de tragere. Astfel, se impune soluția bazată pe microtuburi deoarece prezintă o serie de avantaje:

- numărul de cabluri optice instalate pe unitatea de volum este de până la 7 ori mai mare;
- numărul de joncțiuni optice necesare este redus datorită metodei de instalare a cablului prin suflare, ce permite atingerea unor distanțe mari;
- partitionarea canalizatiei prin intermediul microtuburilor facilitează accesul, reconfigurarea și remedierea avariilor.

Microtuburile trebuie sa fie realizate din HDPE si sa aiba la interior un strat cu coeficient de frecare redus care permita suflarea cablului pe distante mari. Microtuburile trebuie sa fie rezistente la socuri, tractiune, indoiri repetate si agenti chimici a microtuburilor conform standardului SR EN 60794-1-2:2004 si sa respecte codul culorilor conform standardului EIA598. Jonctionarea microtuburilor se va face folosind mansoane mecanice dedicate, capabile sa reziste la presiunea de 15bar.

Îngroparea tubulaturii se va face în umplutura trotuarelor. Săparea santului se poate face manual sau mecanizat. La executarea sapaturilor se vor lua toate masurile de precautie pentru a nu deteriora instalatiile edilitare subterane cu care se intersecteaza traseul stabilit. In cazul subtraversarilor si a trecerilor peste obstacole se vor instala tevi din HDPE pentru protectie suplimentara. Se vor amplasa camine de tragere la intersectii și la o distanță de 80-120m pe fiecare parte a străzii. Căminele vor fi cat mai aproape de axul traseului pentru a facilita instalarea cablurilor și a permite interventiile ulterioare in conditii bune. In functie de amplasarea acestora, caminele de tragere vor fi de trei tipuri:

- camin pentru carosabil;
- camin pentru zona pietonala;
- camin pentru spatiul verde.

Caminele (camerete) vor fi din beton sau din material plastic functie de pozitia unde sunt situate. Strapungerea caminelor existente se va face fara a afecta structura de rezistenta a camerei. Dupa turnare camerele de tragere vor fi finisate si curatate de resturile provenite din lucrari.

Pentru semnalizarea si identificarea traseului de cabluri de iluminat si fibra optica se va instala in canal deasupra acestuia o folie de avertizare si atentionare.

De asemenea se va monta, la intervale de 50m, ball markeri, acestia se vor amplasa si la traversarea obstacolelor si la schimbarile de directie.

BENEFICII

Economia de timp: Reducerea timpilor de parcurs constituie un element foarte important care se reflectă în analiza cost-beneficiu. Pot fi generate economii de timp suplimentare în mod indirect în cazul în care călătoriile sunt deviate de pe modul rutier și prin urmare nivele de trafic existente și congestia se reduc. Pentru a calcula economiile de timp au fost luați în considerare indicatorii de performanță ai rețelei, rezultați din modelul de transport.

Beneficiul economic al siguranței deplasărilor: Din punct de vedere al siguranței deplasărilor, aceasta se evaluează prin prisma reducerii prestației rutiere și a coeficienților unitari cu privire la apariția accidentelor și numărul persoanelor

accidentate. Conform statisticilor rutiere media accidentelor anuale este de 92 de accidente/an pe o perioadă de analiză de 5 ani, cu un număr mediu de 107 răniți. Această statistică este raportată la o prestație medie anuală de circa 195 milioane vehiculexkm.

Beneficiul economic al îmbunătățirii calității aerului: Îmbunătățirea calității aerului este evaluată prin estimarea distanței totale de deplasare și valorizarea diferenței de prestație rutieră anuală, ținând cont de valorile unitare ale îmbunătățirii calității aerului recomandate la nivel național. Costurile aferente poluării aerului sunt cauzate de emisiile de poluanți cu diverse efecte.

Beneficiul economic al îmbunătățirii calității mediului urban: Îmbunătățirea calității mediului urban este evidențiată prin valorizarea percepției utilizatorilor rețelei de transport în raport cu propunerile considerate și categoriile de utilizatori considerate - pietoni, bicicliști, pasageri ai transportului public și utilizatori individuali de autoturism.

D. Instalații sanitare

Pentru mentinerea vegetatiei in bune conditii, se prevad solutii de irigatii adaptate la conditiile de amplasament, clima si cerintele materialului dendricol plantat.

Pentru intretinerea spatiilor verzi se prevede montarea unei instalatii de irigatii folosind apa din reseaua edilitara prin bransamente realizate in locatiile caminelor de apa existente.

Elementele care stau la baza proiectarii sistemului de irigatii sunt:

- suprafata irigata;
- normele de udare in luna de varf;
- timpul de revenire a udarii pe aceeasi suprafata;
- timpul maxim de functionare a statiei pe zi;
- numarul de aspersoare cu functionare simultana.

Componente ale sistemului de irigație

Reteaua de transport:

Pentru o maxima siguranta in functionarea sistemului, se va realiza o retea inelara, cu vane de izolare corespunzatoare pentru modularizarea sa. Conducta se va dimensiona pentru debitul calculat in structura arborescenta si grosimi descrescatoare pe zonele magistrale si pe o parte din fasciculele radiale si conductele secundare. Pe retea sunt prevazute vane in camin, instalatii de golire, instalatii aerisire-dezaerisire.

Totodata se va monta un bazin ingropabil, de capacitate de 10mc, si cu ajutorul unei pompe submersibile, se va folosi apa rezultata in urma ploilor, din zona centrala.

Amenajarea interioara pentru irigatii:

În soluția ce se propune, distanțele dintre conductele de distribuție secundare (capilare) variază în general între 2m-10m, pentru deservirea aspersoarelor telescopice așezate în schema patrat; pentru suprafețele plantate cu flori, se prevăd scheme de udare specifice cu duze pulverizatoare cu ploaie fină. Pentru zonele cu pante se va realiza amplasarea liniilor de aspersoare adaptată reliefului.

Aspersorul telescopic va funcționa la presiuni între 2.0 - 4.0 bari, cu debite între 0.15 și 0.58 l/s, cu pluviometria între 3 și 47 mm/h, în așezare patrat. Duzele pulverizatoare funcționează la aceleași presiuni și se amplasează în scheme care să se încadreze în spațiile de udare.

Aspersoarele telescopice prezintă avantaje față de celelalte tipuri, care deriva din faptul că se retrag sub nivelul terenului în perioadele de neutilizare, și anume:

- nu împiedică executarea lucrărilor de întreținere a covorului vegetal;
- se încadrează în peisagistică, fiind mascat în decor;
- protecție împotriva degradării prin expunere la radiațiile solare;
- protecție împotriva deteriorării, demontării, sustragerii, etc.

Rețeaua de distribuție propusă, cu conducte subterane fixe, elimină instalațiile mobile de la suprafața terenului (furtune, aripi mobile de udare, aspersoare pe trepied, etc.), irigația aplicându-se fără participarea udătorilor cu costuri minime de exploatare.

Varianta propusă prezintă avantajul unui minim de forță de muncă la aplicarea udărilor și crearea unei ambiante peisagistice de un efect deosebit. De asemenea, sunt avantaje deosebite ce decurg din calitatea covorului vegetal, controlul volumelor și a timpului de administrare a apei, posibilitatea aplicării îngrășămintelor lichide odată cu apa de irigație, îmbogățirea aerului și îndepărtarea prafului, precum și a unor stropiri în perioadele reci, pentru prevenirea înghețului plantelor.

Descriere structurală și eficientizarea parametrilor funcționali:

Optimizarea rețelei de distribuție a apei pentru irigație va avea la bază următoarele repere tehnice:

- analiză detaliată a carioajului de aspersoare, conform schemei de udare în patrat, cu latura 2-10m în funcție de vegetație și panta terenului.
- debitul pe care îl va furniza rețeaua edilitară.
- realizarea normei de udare.



- marirea sectiunii utile prin utilizarea polietilenei de inalta densitate cu diametre majorate pe conductele principale, pentru minimizarea pierderilor de presiune, micsorarea consumului energetic si marirea randamentului.

- corelarea exacta a dimensionarii cu debitele precise pe conductele secundare, in functie de numarul de capete subterane de aspersiune de pe fiecare ramura in parte.

- evitarea oricaror compromisuri tehnice.

- prevenirea aparitiei unor probleme de manipulare a conductelor pe durata instalarii viitoare a retelelor.

Automatizarea sistemului de irigatii, constand in programarea acestuia si monitorizarea debitelor, va fi conceputa in ideea posibilitatii de centralizare si coroborare a datelor din diversele locatii irigate aflate sub aceeasi jurisdictie.

Pentru controlul sistemului de irigatii vor fi prevazute electrovane, diametrele, debitele si pierderile de presiune ale acestora fiind corelate cu cele ale retelei de conducte pe care vor fi intercalate. Electrovanele permit astfel impartirea sistemului in zone distincte, divizare ce are rol atat de micsorare a debitului instantaneu al sistemului in perioada functionarii, cat si de adaptare a timpilor de udare si a ratelor de precipitatie cerintelor specifice diferitelor formatiuni dendrologice (flori, arbusti, gazon, etc).

Produse de baza ale sistemului de irigatie

Sursa de apa - bransamentul la reseaua publica locala.

Sunt propuse cate 11 bransamente, pentru intreaga lungime a bulevardului, toate fiind echipate cu apometre si robineti de golire.

Coloana de alimentare - executata din conducta PEHD cu $\varnothing=50\text{mm}$, care transporta apa sub presiune de la retea catre toate suprafetele de teren ce vor fi irigate din acea zona. Din coloana principala de alimentare se realizeaza bransamente laterale PEHD cu $\varnothing=32\text{mm}$ catre fiecare zona de spatiu verde ce urmeaza a fi udata automat, prin intermediul unei electrovane.

Infrastructura de tevi PEHD, se va ingropa intre 30-40cm, atat PEHD $\varnothing=50\text{mm}$ cat si $\varnothing=32\text{mm}$. In situatiile in care se vor efectua traversari de pe o parte pe cealalta a bulevardului, atunci adancimea de ingropare, va fi de 80cm, fiind prevazuta banda de semnalizare pentru apa, cat si strat de nisip, aproximativ 10cm.

Pe timp de iarna, acestea fiind golite, avand robineti de golire, drept urmare nu vor fi in presiune, incat sa produca daune in anotimpul rece.

Electrovanele - fac legatura intre coloana de alimentare si grupurile de aspersoare ce sunt proiectate a functiona simultan. Electrovana este prevazuta cu un dispozitiv de deschidere/inchidere cu actionare prin impuls electric de 9V.

Aspersoare telescopice - dispozitive montate subteran a caror parte mobila se ridica deasupra nivelului terenului la alimentarea cu apa sub presiune, si imprastie apa pe o suprafata circulara sau rectangulara, prin aspersie.

Aspersoarele sunt conectate in grupuri la o conducta de alimentare (retea

secundara) ce este alimentata la randul ei din coloana principala de alimentare printr-o electrovana.

E. Canalizatie pluviala

În prezent pentru proiectul studiat, nu exista sisteme de colectare a apelor pluviale de pe suprafata carosabila.

Din cadrul obiectivului se vor colecta, apele pluviale colectate de pe suprafetele carosabile exterioare cuprinse între cota 0+000.00 și 0+800.00, conform cu planul suport.

La alcatuirea rețelei de canalizare pluviala s-a ținut seama de următoarele criterii:

- Curgerea apei prin canale s-a făcut gravitațional, evitându-se stațiile de pompare a apelor pluviale; s-a utilizat la maximum avantajul prezentat de relieful terenului;
- S-a utilizat colectorul principal amplasat în zona, astfel încât să se evite proiectarea și executarea unui nou colector;
- Adâncimea minimă de pozare a canalelor țină seama de adâncimea de îngheț, de acoperirea cu pământ a crestei colectorului pentru a favoriza comportarea acestuia la solicitările mecanice provenite din traficul auto;
- Soluția tehnică adoptată pentru rețeaua de canalizare țină seama de prevederile STAS 1481 privind „Rețelele exterioare de canalizare. Criterii generale și studii de proiectare”;

În baza calculelor de dimensionare, a standardelor și normativelor în vigoare s-au prevăzut rețele de canalizare din tuburi PVC KG , SN 8 produse în țară și agrementate pentru acest gen de lucrări.

Apele pluviale de pe suprafața carosabilă vor fi colectate cu ajutorul unor guri de scurgere carosabile, montate pe ambele părți ale bulevardului, alipite bordurii. Având în vedere modul de amplasare al gurilor de scurgere, cu o distanță maximă de 0.5m față de bordura, ele vor asigura clasa de sarcini C250. Se prevăd pante de scurgere către aceste guri de scurgere conform cu planul de sistematizare verticală.

Spatiul studiat beneficiază de un colector pluvial cu diametrul de Ø800-Ø600mm tip PREMO, din beton armat cu armatură pretensionată și turnare beton prin centrifugare.

Gurile de scurgere nou propuse se vor canaliza în colectorul existent cu ajutorul unor racorduri de bransare mecanice, amplasate în partea superioară a colectorului.

Pentru canalizarea gurilor de scurgere amplasate de partea opusă față de colectorul pluvial, s-au propus operațiuni de subtraversare prin foraje orizontale.

Conform cu STAS-9312-87 art.2.3.4 conductele care vor subtraversa drumuri naționale vor fi montate în tuburi de protecție, cu cel puțin 100mm mai mari.

Conform cu STAS-9312-87 Tabelul 8 pentru tuburile de protecție se pot folosi materiale de tip u-PVC.

Spatiul dintre capetele tubului de protecție și conductă se etasează elastic, se interzice în toate cazurile, scurtcircuitarea între tubul de protecție și conductă.

Toate apele pluviale colectate se vor deversa în colectorul existent.

Instalațiile de canalizare pluvială se vor executa utilizând conducte din:

- Policlorura de vinil rigid PVC-KG (u-PVC), pentru traseele exterioare;

Caminele montate la exterior vor fi din polipropilena și vor avea diametrul interior de 800mm. Toate caminele vor avea capace carosabile din fontă.

Toate conductele care transporta apă, montate îngropat vor fi pozate sub adâncimea de îngheț 90 cm față de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77).

Determinarea debitelor de calcul pentru ape uzate pluviale

Debitul de calcul pentru ape meteorice s-a făcut conform cu relația:

$$Q_p = m \times 0,0001 \times i \times \phi \times S_c \text{ l/s}$$

unde:

$m = 0,80$ pentru un timp de ploaie mai mic de 40 minute ;

$i = 160$ - intensitatea normată a ploii de calcul;

ϕ - coeficient de scurgere aferent suprafeței S de calcul;

$\phi = 0,85$ pentru platformele exterioare;

S_c - suprafața bazinului de canalizare de pe care se colectează apa care trece prin secțiunea de calcul

Nr.	Destination	S	m	ϕ	f	t	i	Q_p
		mp	-	-	-	min	l/s ha	l/s
1	Drumuri	15750	0.8	0.85	1/2	15	160	171.36
							Q_{max}	171.36

MASURI DE SECURITATE A MUNCII SI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Se va avea în vedere că în timpul montării instalațiilor să se mențină o curatenie a spațiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat îndepărtate pentru a preveni izbucnirea unor incendii. Personalul care efectuează montajul are obligația să predea locul de muncă curat, inclusiv spațiile folosite pe parcursul lucrărilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva incendiilor si sa doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in vigoare.

Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu. La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice daca toate masurile de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in stare de functionare.

La sudarea oxiacetilenica, generatoarele de acetilena transportabile se vor instala in aer liber, in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau surse de foc deschise.

Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect. La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica:

- oprirea tuturor masinilor si utilajelor
- curatarea locului de munca
- evacuarea deseurilor
- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile.
- periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de incendiu.

Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor.

- Instructajul tuturor muncitorilor din santier.
- Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor.
- Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.
- Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari in caz de incendiu.



F. Sistem trafic management

În cadrul proiectului se va realiza modernizarea/instalarea ca intersecții semaforizate a următoarelor locații:

COD	Denumire intersecție	Tip semaforizare
ICB1	I.C. Bratianu - Avram Iancu	Intersecție semaforizată adaptivă
ICB2	I.C. Bratianu - Oborului	Intersecție semaforizată adaptivă
ICB3	I.C. Bratianu - Theodor Burada	Intersecție semaforizată adaptivă
ICB4	I.C. Bratianu - trecere pietoni 1	Trecere pietoni adaptivă
ICB5	I.C. Bratianu - trecere pietoni 2	Trecere pietoni adaptivă
ICB6	I.C. Bratianu - trecere pietoni 4	Trecere pietoni adaptivă
ICB7	I.C. Bratianu - Nicolae Milescu	Intersecție semaforizată adaptivă
ICB8	I.C. Bratianu - Access autobuz și strada Bucegi	Intersecție semaforizată locală

Sistemul de trafic management va avea următoarele funcții:

- Asigurarea priorității pentru vehiculele de transport public în locațiile semaforizate
- Controlul dinamic al timpilor de semaforizare în funcție de volumele de vehicule înregistrate în timp real;
- Implementarea unor coridoare de „undă-verde”, acolo unde infrastructura permite;
- Evaluarea congestiilor și predicția apariției acestora.

Arhitectura sistemului de management al traficului cuprinde următoarele elemente:

Detectoarele de trafic: Pentru evaluarea tuturor vehiculelor care ajung în zona intersecției/părăsesc intersecția se instalează un set de detectori de trafic, ce include toate echipamentele necesare bunei funcționări a algoritmilor de semaforizare.

Automatele de trafic / Automate pentru dirijarea circulației - ADC: echipamente capabile să asigure comanda automată a semafoarelor. Acestea pot opera independent, pe baza unor programe pre-definite, cu valori calculate în timp real, sau pot lucra sincron,

respectând un anumit algoritm de timp sau comenzi de programare a fazelor și a timpilor transmise centralizate de la nivelul Centrului de Control.

Comunicațiile: locale (între detectoare și automatele de trafic, între automatele de trafic ale intersecțiilor adiacente, precum și între automatele de trafic și echipamentele din teren: semafoare, camere video) și centrale (între automatele de trafic și Centrul de Control).

Detecția

Esența unui sistem adaptiv de control al traficului urban (UTC) constă în abilitatea acestuia de a răspunde la vârfurile de trafic și la solicitări. Pentru a fi capabil de așa ceva, sistemul trebuie să „cunoască” unde este cerere în rețea și să poată răspunde la solicitări în mod optim. Pentru a putea calcula zonele critice cu congestie și duratele optimizate de semnalizare, care să conducă la decongestionarea traficului, este necesară realizarea unei arii de zone de detecție.

Pentru realizarea controlului în timp real al semafoarelor este necesară existența unor detectoare, care să ofere date de trafic controlerului local al semafoarelor, acesta transmițând informația către Centrul de comandă și control. În numeroase sisteme de management adaptiv al traficului, detectoarele sunt amplasate la ieșirea din intersecție, pentru contorizarea vehiculelor ce se îndreaptă spre intersecția următoare. Cu toate acestea, există algoritmi care utilizează și detecția vehiculelor pe intrări, pentru identificarea momentului în care fluxurile de vehicule ajung în zona intersecției, dar și pentru detecția lungimii cozilor de vehicule formate pe intrări.

În toți algoritmi, datele principale detectate sunt legate de prezența vehiculului. De asemenea, pot fi incluse distanța între vehicule și volumul. Fiabilitatea și precizia detectării prezenței trebuie să fie ridicate, deoarece, dacă un vehicul nu este detectat, este posibil ca cererea de fază să fie omisă. Această situație poate apare în cazul în care ciclul de semaforizare include o fază separată pentru virajul la stânga doar dacă există vehicule pe banda respectivă.

Un sistem de tip adaptiv modifică durata de semnalizare pe verde (faza - „split”), decalajul („offset”-ul) și perioada totală de semnalizare pentru intersecțiile din zona controlată. Pentru a realiza aceasta, trebuie colectate la timp informații precise despre trafic, acestea fiind apoi procesate în timp real pentru a se lua decizii inteligente și a se menține o rețeaua rutieră eficientă.

Numeroase sisteme de control adaptiv al traficului utilizează senzori amplasați pe benzile de ieșire din intersecție, informația furnizată de aceștia fiind utilă pentru calcularea timpilor de semaforizare ai intersecției din aval.

Folosind datele de trafic colectate de detectorii UTC, sistemul trebuie să varieze automat, pe intersecție și grup de semnale de trafic, următorii parametri:



- Durata ciclului
- Semnalele corelate de verde între semnale de trafic adiacente din Grup
- Durata de verde a oricărui set stabilit de semnale

Detectorii de trafic cel mai des utilizati pana in prezent sunt cei cu bucla inductiva, recomandati in marea majoritate a cazurilor datorita unui cost mic la investitia initiala. Cu toate acestea, utilizarea buclelor inductive presupune și asigurarea legăturii pe cablu cu automatul de trafic.

In ultima perioada au aparut sisteme de senzori inglobati in carosabil de tip wireless, care desi au un cost initial mai mare, prin caracteristici si prin costurile de mentenanta scazuta au devenit mult mai eficienti decat buclele inductive. În plus, în cazul de față, costurile de instalare nu vor mai include lucrările de construcții necesare pentru asigurarea legăturii prin cablu cu automatul de trafic, ceea ce va conduce la costuri totale de execuție mai mici.

Elementele componente ale sistemului de senzori wireless sunt: senzorii wireless și concentratorul wireless.

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor sunt următoarele:

Senzori wireless

- Sistemul permite instalarea in carosabil
- Instalare rapida pentru minimizarea timpului de inchidere carosabilului
- Compatibila cu orice aplicatie de detectie trafic (platforma universala)
- Protocol comunicatie locala: complet configurabil
- Sensibilitate receptie radio (RX): minim - 130dBm
- Distanta maxima de operare fata de concentrator: minim 1000 metri
- Grad de protectie IP65
- Instalare in carosabil pana la 15 cm sub nivelul carosabilului, pentru protejarea acestora in cazul reparatiilor carosabilului.
- Durata de viata: >5 ani
- Temperatura de lucru: min - 30 gr.C +85 gr.C

Concentrator wireless

- Montare pe stalp/consola (coliere) sau in cabinet ADC

- Conectivitate radio: LoRaWAN 868MHz sau 433 MHz
- Sensibilitate RX: -140 dBm
- Numar canale receptie: minim.30
- Distanța maximă până la senzori: minim 1000m în mediu urban:
- Grad de protecție IP67
- Protocol comunicație locală: complet configurabil semnal: minim Ethernet (TCP/IP), RS485, RS323, Puls digital(frecvență variabilă)
- Tensiuni de alimentare: 210V - 240V AC, 60Hz sau 5V... 24V CC
- Puterea consumată: maxim 1W
- Temperatura de lucru: min - 40 gr.C +85 gr.C

Automate de dirijare a circulației

Automatele de trafic sunt una din cele mai importante verigi ale lanțului de echipamente, pentru sistemele de semaforizare adaptive. Automatul de trafic este direct răspunzător de siguranța circulației într-o intersecție semnalizată, de aceea el trebuie să îndeplinească o serie de funcții de siguranță.

Moduri de lucru:

- Funcționare în regim centralizat;
- Funcționare local adaptivă;
- Funcționare în corelare de tip “undă verde”;
- Funcționare în regim local pe bază de istoric;
- Funcționare în regim de avarie.

Caracteristici de comandă a semaforizării:

- comanda secvențială a semafoarelor din intersecție în cadrul mai multor programe de semaforizare (diurne și nocturne) ai căror parametri (durate, faze, structura planurilor de semaforizare) sunt înregistrați într-o memorie nevolatilă;
- trecerea de la un program de semaforizare la altul trebuie să se facă fără discontinuitate de fază și de culoare;
- număr maxim de stări (starea reprezintă intervalul de timp pe parcursul căreia nu se înregistrează nici o modificare a culorii semafoarelor): variabil
- durata ciclului de funcționare: variabilă

- repornire automată cu sincronizare orară, în cazul întreruperii accidentale a tensiunii de alimentare;
- precizia de reglare a ceasului: min. 1 s;
- posibilitate de reglare a ceasului;
- operare directă;
- comunicație serială (locală sau de la distanță);
- realizarea oricărei succesiuni și durate de culoare pe semafor;
- posibilități multiple de microreglare prin adaptarea în timp real a duratelor de verde pe diferite căi de acces, funcție de semnalele furnizate de detectoarele utilizate (inductive, radar, ...);
- posibilitatea de modificare a duratelor de verde, la primirea unei cereri din partea vehiculului de transport public aflat în proximitate și dotat cu echipamentele de comunicație necesare
- acordarea de faze la cerere, funcție de semnalele date de detectoarele de cerere sau butoanele pietonale utilizate;
- efectuarea cu prioritate a unor faze de circulație funcție de cererile înregistrate de la detectoarele de așteptare;
- alegerea programului de funcționare pe baza analizelor de trafic locale sau a comenzilor primite de la un echipament ierarhic superior;
- schimbarea programelor de semaforizare funcție de ora din zi și ziua din săptămână;
- integrare în sisteme de undă verde locale, alături de echipamente de generație sau fabricație diferite

Funcții de programare și monitorizare:

- posibilitatea interconectării prin interfețe cu terminale nerezidente în echipament;
- în vederea monitorizării echipamentul poate comunica:
- Starea reală a funcționării semafoarelor;
- Starea reală a detectoarelor în funcțiune;
- Numărul de vehicule rezultate din analiza traficului local, în moduri și direcții diferite;
- Numărul programului de semafor care se execută;
- Prezența erorilor
- Starea ceasului calendarului intern



Funcția de telealarmare se realizează în situațiile:

- prezență avarie verde antagonist;
- prezență avarie blocare pe stare;
- prezență avarie roșu ars (pentru canalele protejate);
- lipsă comunicație.
- comunicații pe fibră optică și adresare tipică Internet;
- linie proprie de telecomunicație - sistem RS485;
- Raportarea automată la distanță a defectărilor, căderilor de tensiune sau deschiderii neautorizate a panoului frontal.

Siguranță rutieră

- Include trei procesoare independente: un procesor principal și două procesoare separate pentru îndeplinirea funcțiilor de siguranță.
- Funcții de siguranță (toate protecțiile următoare se execută în timp real, tot timpul):
 - protecție împotriva apariției situației „antagonist verde”; regulatorul va comuta la „oprit” sau la „intermitent galben” în conformitate cu parametrii de siguranță
 - protecție împotriva erorii timpilor inter-verzi (matrice inter-verde); regulatorul va comuta la „oprit” sau la „intermitent galben” în conformitate cu parametrii de siguranță
 - protecție împotriva ROȘU ars; regulatorul va comuta la „intermitent galben”, în conformitate cu parametrii de siguranță
 - protecție împotriva lămpii arse (indiferent de culoare); controlerul va trece la „intermitent galben” sau va continua funcționarea normală în conformitate cu parametrii de siguranță
 - protecție împotriva apariției luminii necomandate (indiferent de culoare); controlerul va trece la „intermitent galben” sau va continua funcționarea normală în conformitate cu parametrii de siguranță
 - protecție împotriva blocării pe fază
 - protecție împotriva depășirii ciclului
 - protecție împotriva supratensiunii
 - protecție împotriva subțensiunii
 - protecție împotriva pierderii comunicării între controlerul principal și controlerii slave
 - protecție împotriva defectării detectoarelor
 - protecție la defectarea butoanelor pietonale
 - protecție la avaria hardware-ului CPU sau software
 - protecție împotriva consumului de energie mai mic sau mai mare pe canalele de ieșire

- separarea de rețeaua de alimentare pe culorile verde / roșu și galben prin releele de alimentare
- Protecție împotriva „lămpii defecte” programabilă pe fiecare culoare pentru un grup de semafoare (vehicule sau pietoni - „Roșu defect”, „Galben defect” sau „Verde defect”) cu următoarele facilități:
 - Control dublu pentru tensiune și curent pentru toate canalele de ieșire, indiferent de culoare
 - Activarea protecției la arderea uneia sau a mai multor lămpi din grup (prima lampă arsă, ultima lampă arsă, 2 din 3 etc.) - indiferent de culoare și tipul de grup
 - Semnalizarea de la distanță a arderii oricărei lămpi dintr-un grup - fără a activa protecția
 - Funcția de auto-învățare a consumului de energie pe fiecare canal de ieșire și activarea protecțiilor dacă valoarea consumată de energie măsurată diferă de valoarea învățată cu un anumit procent (procent programabil)

Funcții și instalații privind reglarea circulației

- Are algoritmi de macroreglare (funcționare adaptivă) care permit selectarea semafoarelor în funcție de datele de trafic de la detectoarele semnificative din rețeaua rutieră.
- Dispune de algoritmi de microreglare (funcționare adaptivă cu detectoare locale) care permit optimizarea direcției de circulație la intersecții, prin eliminarea verdelui neutilizat, distribuirea verdelui neutilizat pe alte direcții de deplasare, asigură etapele de trafic numai la cerere (folosind detectoare de trafic și butoane pietonale și aplică algoritmi prioritari), eliminând neajunsurile și blocajele de trafic
- Are posibilitatea de a utiliza butoanele pietonale conectate direct la canalele de ieșire neutilizate (fără module suplimentare de intrare necesare)
- Are posibilitatea de a utiliza dispozitive acustice pentru persoanele cu dizabilități
- Are algoritmi de multiprogramare - permit selectarea planului de trafic dintr-o bibliotecă de planuri prestabilite în funcție de ora, ziua săptămânii, data anului sau în funcție de apariția unui scenariu specific de trafic sau de o comandă emisă de la Centrul de monitorizare și comandă
- Planuri de trafic fixe rezidente: 32
- Are funcție prioritară pentru transportul public inclusă
- Are algoritmi de corelație fără conexiune cu alte controlere (folosind GPS)
- Poate comanda orice secvență de culori și orice durată de timp, conform reglementărilor de circulație în vigoare



- Garantează executarea timpului de verde minim pe fiecare fază de trafic și pe fiecare grup de semafoare
- Poate fi monitorizat și controlat de la distanță de la un centru de monitorizare și comandă
- Planurile de trafic pot fi controlate de la distanță
- Planurile de trafic pot fi încărcate de la distanță
- Planurile de trafic pot fi modificate de la distanță
- Are un jurnal circular intern cu înregistrarea în timp a:
 - erorilor
 - stării semafoarelor
 - stării detectoarelor de trafic
 - activării planurilor de trafic (programe)
 - evenimentelor
 - intervențiilor în structura și parametrii planurilor de trafic
 - accesului la interfețe de la distanță
- Conținutul jurnalului poate fi descărcat de la Centrul de monitorizare și comandă de la distanță
- Poate transmite automat la un centru de monitorizare și control apariția diferitelor defecțiuni
- Are posibilitatea de a transmite prin e-mail apariția diferitelor defecțiuni (dacă este conectat la un sistem centralizat corespunzător)
- Are posibilitatea de a transmite apariția diferitelor defecțiuni prin SMS (prin modulul GSM opțional)
- Activarea / oprirea planurilor de trafic se poate face:
 - Prin funcția de ceas intern
 - Control automat centralizat
 - Control local automat, în funcție de condițiile de trafic
 - Comandă manuală de la agentul de poliție
 - Telecomandă manuală
- Are un plan de trafic programabil de pornire la pornirea semaforului
- Se sincronizează automat când tensiunea revine în cazul unei întreruperi a energiei electrice
- Programele de trafic și protecția sunt salvate în memorii nevolatile

Pentru fiecare echipament care este parte a sistemului de management al traficului urban se pot vedea informații detaliate de genul: starea de funcționare a echipamentului, rezultatele măsurărilor. Rezultatele măsurărilor sunt afișate și sub forma de grafice.

Semafoare

Semafoarele de trafic există de ceva vreme, însă structura lor a rămas relativ constantă de-a lungul timpului - partea de semnalizare constă dintr-o lampă cu incandescență, înconjurată de un reflector și prevăzută cu lentile de sticlă colorată. Odată cu dezvoltarea LED-urilor în anii '90 însă, producătorii de semne rutiere au abordat această nouă tehnologie de iluminare. Semaforul de trafic este o aplicație ideală a LED-urilor, întrucât, printre altele, acestea produc în mod direct lumina colorată, nefiind necesară filtrarea, ca în cazul surselor cu incandescență, eliminându-se astfel componente inutile, reducând costurile și conducând la creșterea fiabilității totale a ansamblului, datorită duratei de viață mult mai mari (de până la 100 ori) a tehnologiei LED.

Pentru a fi vizibilă la lumină solară intensă, semaforul de trafic necesită o luminozitate mare. LED-urile sunt surse punctuale foarte intense care, dacă sunt integrate într-un spațiu mic, creează o sursă intensă. Acest fapt face ca LED-urile să fie sursa ideală pentru semafoarele de trafic, din punct de vedere al intensității luminoase. De asemenea, LED-ul are caracteristici suplimentare care îl fac ideal pentru utilizarea sa în semafoarele de trafic. Durata de viață reduce costurile de întreținere.

În cadrul acestui proiect s-au prevăzut semafoare de ultima generație, fabricate din policarbonat stabilizat la UV, cu un diametru de 200/300 mm.

Semafoarele standard pentru pietoni și vehicule vor fi de tip monobloc compus cu proiector cu led-uri și deflector, prevăzut cu lentila antisoc cu minim $D = 200 \pm 5\%$ mm, având clasa de izolație II conform EN 60598-2, rezistentă la socuri EN 60598-1 la sa IR 3 conform EN 12368, brate de montaj și parasolare pentru corpurile de semafor, răspunzând la o temperatură ambientală din clasele A, B, C conform EN 12368 respectiv cu plaja de temperaturi între - 40 și + 60 grade Celsius. Conform normelor europene semaforul trebuie să răspundă clasei de protecție și siguranță II conform EN 61140 sau similar și grad de protecție IP55 la nivelul corpului de semafor și IP65 pentru lampile semaforului în corespondență cu standardele EN 60529, EN 60598, EN 60238 și IEC 60068. Semafoarele trebuie să fie prevăzute cu lampi care să emită o intensitate luminoasă de $>200\text{cd}$ și $<400\text{cd}$ pe fiecare lampă având spectru cromatic și uniformitate luminoasă conform normelor EN12368.

Semafoarele pentru verde intermitent și galben intermitent vor fi sub forma de sistem optic monobloc cu proiector cu leduri color și deflector, lentila antisoc, clasa de izolație II conform EN 60598 - 2 și rezistentă clasa IR 3 - EN 12368 (certificat de un organism independent autorizat; certificatul trebuie depus în cadrul propunerii tehnice a ofertantului) respectiv cu plaja de temperaturi între - 40 și + 60 grade Celsius. De asemenea semaforul va respecta gradul de protecție IP55 (pentru corp) și IP65 (lampa) respectiv conform EN 60529, EN 60598, EN 60238 și IEC 60068 sau similare. În cazul semafoarelor pentru pietoni se vor prevedea săgeți directionale: simbol negru și fond luminos pentru roșu și galben, simbol luminos și fond negru pentru verde.

Semafoarele prim-vehicul vor fi destinate acordării/interzicerii permisiunii de traversare a intersecției pentru vehicule și vor fi de tip 3 x D100 cu trei culori roșu, galben, verde, prevăzute cu sistem optic LED cu tensiunea de alimentare: 230 VAC respectiv putere consumată maximă pentru culoare roșu - 6 W, galben - 6 W, verde - 6 W, clasa de izolație II conform EN 60598 -2, rezistența la soc: clasa IR 3 - EN 60528-1, cu corp și lentile din policarbonat sau alt material similar. Semaforul se va încadra în temperatură ambientală clasele A, B, C conform EN 12.368 între - 40 și + 60 grade Celsius, gradul de protecție: IP55 (corp), IP65 (lampa) - EN 60529. De asemenea semafoarele vor respecta specificații de performanță pentru uniformitate luminoasă Tip W: $\geq 1:10$.

În anumite locații, semafoarele destinate vehiculelor, în zonele aglomerate, vor fi dotate cu sistem de măsurare a calității aerului dar păstrând aceleași specificații precum și semafoarele standard pentru vehicule.

De asemenea, în anumite locații, semafoarele destinate pietonilor, vor fi dotate cu următoarele module:

a. modul acustic integrat; restul specificațiilor sunt aceleași ca ale semafoarelor standard descrise mai sus;

b. cu modul de siguranță luminoasă pentru pietoni constând într-un echipament integrat în cadrul semafoarelor pentru pietoni care să proiecteze o fisie luminoasă pe trotuar în fața pietonilor în sincron cu culoare roșie a semaforului. Echipamentul trebuie să aibă două moduri de luminozitate: luminos și cu luminozitate redusă. Pentru modul luminos, luminozitatea trebuie să fie de minim 1600 lm și mai mare de 2000 lx. Pentru modul redus, luminozitatea mai mică de 500 lm și mai mică de 100 lx. Standardele care trebuie respectate: EN 12368. Restul specificațiilor sunt aceleași ca ale semafoarelor standard descrise mai sus;;

c. modul de contorizare a pietonilor; restul specificațiilor sunt aceleași ca ale semafoarelor standard descrise mai sus.

Push-button

Butoanele pentru pietoni sunt destinate acordării permisiunii de traversare în intersecțiile semaforizate cu fază la cerere. Solicitarea (cererea de traversare) emisă de un pieton este transmisă (la acționarea butonului) către Automatul de Dirijare a Circulației care va introduce în cadrul ciclului de semarizare faza dorită.

Caracteristici minime:

- Senzor tactil capacitiv cu constructive antivandalism
- Sensibilitatea senzorului este reglată automat
- Afișaj LED pentru confirmarea cererii
- Grad de protecție: IP 55 (SR EN 60529) sau similar
- Clasa de protecție: clasa II (SR EN 61140) sau similar

- Protejat la suprasarcină și scurtcircuit cu circuite cu autolimitarea curentului
- Consum de energie = maxim 5 W pentru facilitarea eficienței energetice
- Temperatura de operare: -25 °C...+ 70 °C
- Certificat de conformitate cu: SR EN 32 981sau similar
- Certificat de conformitate cu: EM 50293 sau simila

Dispozitiv acustic pentru nevăzători

Dispozitivul acustic pentru nevăzători este un element extrem de important acesta având rolul de a avertiza persoanele cu dizabilitati de vedere la trecerea printr-o intersectie astfel ca acestea trebuie sa fie realizate din materiale antivandalism si sa aiba un design compact, sa fie montare pe stalpi de diverse diametre, sa aiba o intensitate a sunetului reglabila între 35 dB(A) si 90 dB(A) la 1 m si volum reglabil automat in functie de nivelul de zgomot al mediului ambiant, sa fie controlate de la distanta prin intermediul dispozitivelor mobile sau fixe din centru de comanda. Echipamentele trebuie sa detina certificate de conformitate cu normele europene 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, EN 50556, ISO 23600 si EN 50293 si gama de temperaturi între -25°C si +60°C, respectiv umiditate de aprox 90%.

G. Sistem informare

În cadrul proiectului va fi implementat un sistem de informare prin intermediul cărora se vor transmite conducătorilor auto informații asupra anumitor aspecte legate de circulația auto (blocaje de trafic, lucrări etc).

Echipamentul din teren corespunzător sistemului de informare este reprezentat de un panou cu mesaje variabile.

Panouri cu Mesaje Variabile

Acest sistem trebuie folosit atât pentru a furniza informații conducătorilor auto despre condițiile de trafic cu privire la aspectele care pot afecta comportamentul traficului (condițiile meteo, poluarea, evenimente etc.), în conformitate cu strategiile de management al traficului, precum și pentru a monitoriza condițiile de funcționare a panourilor.

Mesajul care urmează să fie afișat pe fiecare panou este construit sau selectat în timp real, pe baza de:

- Scenarii bazate pe calendar sau eveniment pre-definite de către operator;

- Cerințele specifice definite de către operator (evenimente speciale sau mesaje definite manual);

Sistemul trebuie să afișeze mesaje în mod automat, sau poate sugera alternative operatorului, lasandu-l pe acesta cu responsabilitatea de a decide. Acest sistem permite în totalitate monitorizarea și controlul printr-o interfata user-friendly. Funcționalitățile sistemului de monitorizare includ afișarea și rapoarte de diagnostic precum și condițiile operaționale ale VMS-ului. Instrumentele de analiză și performanță sunt oferite pentru a sprijini procedurile de întreținere.

Sistemul trebuie să afișeze mesaje în mod automat, sau poate sugera alternative operatorului, lasandu-l pe acesta cu responsabilitatea de a decide. Acest sistem permite în totalitate monitorizarea și controlul printr-o interfata user-friendly. Funcționalitățile sistemului de monitorizare includ afișarea și rapoarte de diagnostic precum și condițiile operaționale ale VMS-ului. Instrumentele de analiză și performanță sunt oferite pentru a sprijini procedurile de întreținere.

Panourile VMS sunt bazate pe tehnologia LED, care oferă avantaje mari în consumul de energie și a duratei de viață. Ele sunt livrate în diferite tipuri și forme, în scopul de a satisface nevoile clienților.



Caracteristici generale

Calitate:

- Matrice frontala: protectie mecanica cu lentile, rezistenta la socuri si stabilitate UV
- Tip LED: SMD RGB 3 in 1 rezistent la UV
- Curent maxim pe LED: < 30 % din curentul nominal pe LED
- Rezistenta la impact: EN 60598-1
- Rezistenta la coroziune: test de pulverizare cu sare EN ISO 9227 sau echivalent
- Module LED: Productie Europeana
- Temperatura de operare interval minim: -40 ° C +50 ° C

Proprietati optice:

- Dimensiune display: 1440 mm x 672 mm
- Numar de pixeli: 120 x 56

- Pixel pitch: 12 mm
- Vizibilitate: > 60m
- Culoare LED: RGB
- Display: display full grafic
- Reglare lumina: automatic, manual
- Optiuni de continut: semne de trafic, simboluri utilizator, texte
- Tip continut: flashing/intermitent, static sau animatie

Proprietati electrice:

- Tensiune nominala: 230 VAC
- Frecventa nominala: 50Hz
- Domeniu de tensiune: 85-265 VAC
- Interval de frecventa: 47-63Hz
- Curent nominal de incarcare completa: 1,3A
- Consum de energie:
 - max: 300W
 - tip: 100W
- Protectie: siguranța principala 6A, clasa B
- Protectie la supratensiune: dispozitive de protectie la supratensiune (clasa D)
- Tensiune de defectiune de intrare la carcasa: 1500 VAC (1 secunda)

Proprietati carcasa:

- Dimensiuni afișaj: 1587 mm x 774 mm x 168 mm
- Greutate: aprox. 61 kg
- Protectie mecanica:
 - partea frontala IP66 (EN / IEC60529),
 - partea din spate si rama IP54 (EN / IEC60529)
- Material: AlMg3 - acoperit cu pulbere
- Culoare:
 - partea din fata: mat negru scazut reflectorizant
 - cadru: RAL 7042, acoperit cu pulbere
- Acces de mentenanta: partea din spate

Proprietati comunicatie:

- Seriala: RS485 izolat
- Ethernet: TCP, UDP, FTP

Protocol: SWL ascii-poli sau NTCIP sau FutCom2

H. Sistem monitorizare și enforcement

În cadrul proiectului va fi implementat un sistem de monitorizare și enforcement care va include următoarele echipamente în teren:

- camere video de supraveghere, în toate locațiile semaforizate
- camere LPR/Bus line, pentru identificarea automată numerelor de înmatriculare, fie la intrarea pe tronsonul respectiv, fie pentru vehiculele care circulă pe banda de autobuz, cu scopul identificării utilizării nereglementare a acestora
- camere radar, pentru identificarea vehiculelor care depășesc limita de viteză legală
- camere red, pentru detecția nerespectării culorii „roșu” a semafoarelor, în locațiile semaforizate.

Camere video de supraveghere

Sistemele de supraveghere video metropolitană sunt din ce în ce mai prezente, iar tehnologia a ajuns la o maturitate suficientă, iar soluțiile adoptate și strategiile de dezvoltare au devenit standarde general acceptate.

Principalul avantaj este creșterea siguranței și securității personale în spațiul public, însă cel mai important beneficiu al unei rețele integrate moderne de supraveghere a unui oraș este acela că imaginile din rețea pot fi folosite și de alte servicii, cum ar fi: poliția, pompieri, serviciul de ambulanță, alte servicii de utilitate publică etc.

Pe de altă parte, sistemele se dimensionează și se amplasează în așa fel încât să respecte intimitatea persoanelor, astfel încât să nu prezinte un impact deranjant asupra acestora. În acest sens, în zonele în care se amplasează sisteme de supraveghere video se montează indicatoare, acestea informând populația asupra prezentei sistemului. Masurile de informare a populației precum și indicatoarele și semnele standard se aplică conform legilor în vigoare.

Sistemul de camere video de supraveghere reprezintă ansamblul total de echipamente, instalate în teren, care asigură, pe lângă preluarea efectivă a imaginilor, și procesarea locală a acestora, memorarea temporară (dacă este cazul), comanda platformelor mobile pe care sunt amplasate camerele, etc.

Tehnologia cea mai folosită în prezent este aceea de captare a imaginilor direct în formate de rezoluții mari (tipic peste 6 Mpixel). Pe de altă parte, creșterea rezoluției duce implicit la creșterea volumelor de transmisie, ceea ce poate deveni, în cazul rețelelor de mare anvergură, un veritabil inconvenient. Camerele video moderne au capacitatea să transmită imagini arhivate, de preferință în formate standard (de exemplu MPEG, Mpeg4, MxPEG etc.).

Conceptul de sistem modern este unul descentralizat, în care fiecare cameră video are propriul sistem de transmisie. Spre deosebire de alte sisteme, conceptul descentralizat are incorporat în fiecare cameră un mini-computer de mare viteză iar unde este necesar și o memorie digitală pentru înregistrări pe termen lung în fiecare cameră.

Dintre avantajele solutiilor de camere video IP remarcam:

- mai puține camere datorită clarității detaliilor vizibile în imaginile cu unghi larg cu tehnologie megapixel;
- mai puține computere / înregistratoare;
- lărgime de bandă ocupată mai mică, deoarece totul se procesează în interiorul camerei și astfel imaginile „high-resolution” nu trebuie transferate permanent pentru analiză.

În general, camerele IP nu implică costuri pentru software sau licențe, deoarece software-ul este întotdeauna încorporat și furnizat împreună cu camera pentru un număr nelimitat de utilizatori.

Toate tipurile de camere de supraveghere IP moderne folosesc formatul de streaming MPEG sau superior, ceea ce face ca recepția video să aibă o calitate deosebit de ridicată la încărcări reduse ale rețelei (1-2 Mbps). Prin dotarea opțională cu senzori de detecție a mișcării (sau a altor evenimente semnificative scopului sistemului), semnalul video poate fi transmis numai în momentul detecției mișcării, sau se pot face optimizări suplimentare în ceea ce privește arhivarea și/sau procesarea video.

Toate camerele video moderne permit supravegherea atât ziua cât și noaptea, parametrii de operare permitând un spectru foarte larg de nivele de iluminare (practic, lumina reziduală de noapte este suficientă pentru funcționarea în condiții normale). Totuși, în condiții de iluminare scăzută, pentru menținerea unui nivel de calitate bună a imaginii, camerele video trec automat într-un mod de captare de noapte, mod în care își cresc automat sensibilitatea simultan cu supravegherea în mod alb/negru.

Toate modelele de camere video sunt certificate conform standardului IP 65 și sunt destinate atât pentru uz interior cât și exterior. Acestea sunt rezistente la intemperii, stres termic, sunt etanșe și climatizate. În general, camerele moderne pot fi utilizate chiar și la temperaturi mai joase de -30°C.

Principalii parametri tehnici care trebuie acoperiți de camere video moderne sunt:

- senzor de imagine: 1/2,8-inch, CMOS
- Rezoluție min 6 MP
- Obiectiv Varifocal motorizat (4.3 mm - 129 mm), control automat focus precum și posibilitate de ajustare manuală
- Compresie video : H.265, H.264, M-JPEG, JPEG
- Comutare automată zi/noapte
- temperatura de operare - 40 °C ... +55 °C
- Gradul de protecție al carcasei : IP66 și IK10

- Iluminare minimă: 0,0008 lux B/W respectiv 0,0077 lux color la F1.6
- Viteza obturator electronic de la 1/30000s pana la 1/1s
- Functii anti-ceata: activare permanenta sau automat, cu scopul de a imbunatati calitatia imaginilor in conditii de ceață sau la scene cu contract scăzut.
- compensare automata a luminii venite din spatele scenei : ON/OFF/Auto
- masti individuale de confidentialitate :minim 32
- Functii PTZ:
- Pan: 360° continuu, 0.1°-400°/s
- Tilt: minim 15° deasupra liniei orizontului
- Viteza tilt: 0.1°-300°/s
- Zoom: 30x optic, 12x digital
- Alimentare 24VAC
- Consum maxim : 60W
- Pozitii presetate : minim 256
- pozitionare automata camera pe o pozitie prestabilita dupa o perioada setatabila de inactivitate a operatorilor

Camere LPR/BUS Line

Tehnologia sistemelor LPR (License Plate Recognition) este o inovatie care poate detecta, citi si stoca inregistrările cu placutele de inmatriculare.

LPR (Licence Plate Recognition) este o solutie de recunoastere a numerelor de inmatriculare montate pe autovehicule, licentiate si inscriptionate conform cu standardele existente in fiecare tara in parte.

Pentru eficiența funcției LPR, o cameră care suportă această funcționalitate trebuie să fie instalată într-o anumită manieră, astfel încât imaginile cu plăcuțe sunt captate corect. În funcție de producător, funcția LPR mai poate fi numită și ALPR (Automatic License Plate Recognition) sau ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Pot exista diferențe în cerințele de amplasare a camerelor și numărul necesar de pixeli. Înainte de alegerea locului de instalare, utilizatorul trebuie să ia în considerare instrucțiuni obligatorii: deschiderea camerei, distanța ce trebuie respectată din locul camerei instalate până la punctul de detecție al plăcuțelor și dimensiunea corespunzătoare a imaginii plăcuței.

Specificatii tehnice:

- senzor: minim 1/2.8-inch CMOS, 2 MP
- compresie: H.265, H.264, M-JPEG,
- stream-uri video: multiple, configurabile independent cu functii ROI (Regions of Interest)
- capabilitati rezolutie video: 8MP (1920 X 1080) @ 30 fps
- Iluminare minima : 0.0225 lx in color si 0.0051 lx in monocrom la F1.4, 30IRE; 0.0 lx cu IR
- distanța iluminare IR : min. 60m
- gama dinamica: 146 dB WDR
- SNR : >55dB
- Lentile variofocale : 2,8 la 12 mm
- Zoom/focus : motorizat
- slot SD card maxim 2 TB pentru stocare locala ,
- Intrari alarma:minim 1
- Iesiri alarma: minim 1
- Temperatura Operare interval minim: -40 °C la +60 °C
- Umiditate operare interval minim: 5% - 93% RH fără condensare , 5% - 100% RH in condensare
- Rezistență impact : IK10
- Protecție : IP67
- protocoale: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
- Criptare : TLS1,0/1,2, AES128,AES256
- Ethernet 10/100 Base-T
- alimentare 24VAC sau PoE conform IEEE 802.3af

Camere detectie trecere pe rosu

Atenția umană reprezintă o resursă importantă. Camera a fost dezvoltată să asiste autoritățile rutiere în activitatea lor zilnică de aplicare a legislației rutiere. Scopul său este să crească optim siguranța rutieră prin detectarea automată a abaterilor de la regimul circulației. Abaterile definite de utilizator pot fi detectate în egală măsură - grație soluției personalizabile și configurabile. Accesul la distanță garantează utilizarea confortabilă a funcțiilor camerei fără a fi necesară prezența în locațiile critice.

Camera este destinata detectarii patrunderii in intersectie pe culoarea rosie a semaforului, prin detectarea si inregistrarea automata a vehiculelor care depasesc linia de stop cand semaforul semnalizeaza culoarea rosie.

Camerele de detectie a trecerii pe roșu sunt montate pe stâlpi cu consolă, alții decât stâlpii utilizați pentru amplasarea semafoarelor. Stâlpii respectivi vor fi poziționați în aval față de intersecție, la o distanță corespunzătoare, astfel încât captura foto să surprindă atât numărul de înmatriculare al vehiculelor care nu au respectat culoarea roșie a semaforului, cât și indicația semaforului.

Specificatii tehnice:

- Iluminare LED integrată, analiză video cu procesor integrat, detectarea evenimentelor definite de utilizator, opțiuni de sancționare personalizabile

CAMERĂ

- Dual sensor : 2048x1536 & 1920x1080
- FPS :min. 30
- Procesor : ARM Quad-core 1.4GHz sau similar
- Obiectiv : 15-50 mm, focalizare / zoom motorizat
- Control automat al iluminarii
- Zoom optic : x3.3
- Lungimea de undă IR : 850 nm
- Distanța de iluminare IR : min. 20m
- Distanță de detecție: min. 20m
- Trigger laser : da
- Latime maxima banda circulatie (zona detectie) : 9 m
- Grad de protectie : IP67, IK10
- Condiții de operare : -45 °C - +70 °C
- Tensiune de intrare : 24 V - 28 V AC
- Consumul de energie : Max. 20 W

SOFTWARE CAMERĂ

- Protocoale de comunicatii :
ONVIF, ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP, SMTP, RTP, HTTPS, SFTP
- Detectoarea direcției de mișcare a vehiculului
- Detectie automata anumarului de inmatriculare (ANPR)
- Detectie automata a trecerii vehiculelor pe lumina rosie a semaforului electric

Camere radar inteligenta cu software ANPR incorporat

Camera radar este o combinație de cameră de înaltă performanță special creată pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, software LPR și un instrument certificat de măsurare a vitezei. Radarul integrat al camerei funcționează atât ca dispozitiv de măsurare a vitezei cu clasificarea categoriei de vehicul cât și ca declanșator hardware de înaltă precizie. Camera exportă automat datele solicitate (precum numărul de înmatriculare, viteza, categoria, ștampila de timp, coordonatele GPS și multe altele) în diferite formate populare și personalizabile printr-un modem integrat 4G/LTE. Camera citește atât plăcuțele reflective cât și non-reflective în cele mai dure și dificile medii, grație carcasei sale robuste cu clasele IK10 și IP67.

Camerele radar se montează pe stâlpi de semaforizare cu consolă și vor fi amplasate astfel încât să asigure detecția corectă.

Specificatii tehnice:

- Dual sensor : 2048x1536 & 1920x1080
- FPS :min. 30
- Procesor : ARM Quad-core 1.4GHz sau similar
- Obiectiv : 15-50 mm, focalizare / zoom motorizat
- Control automat al iluminarii
- Zoom optic : x3.3
- Lungimea de undă IR : 850 nm
- Distanța de iluminare IR : min. 20m
- Distanță de detecție: min. 20m
- Trigger laser : da
- Latime maxima banda circulatie (zona detectie) : 9 m
- Grad de protectie : IP67, IK10
- Condiții de operare : -45 °C - +70 °C
- Tensiune de intrare : 24 V - 28 V AC
- Consumul de energie : Max. 20 W

Software cameră

- Protocoale de comunicatii :
ONVIF, ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP, SMTP, RTP, HTTPS, SFTP
- Detectoarea directiei de miscare a vehiculului
- Detectie automata anumarului de inmatriculare (ANPR)
- Masurarea vitezei de deplasarea avehiculelor

Radar

- Principiul de măsurare: Radar Doppler 24.165 GHz K-Band
- acuratete masurare :
 - pana la 100km/h : +/- 3km/h
 - peste 100km/h : +/- 3%

Prin proiect trebuie asigurată compatibilitatea tuturor echipamentelor, respectiv a licenței/software-ului instalat local în acestea, și echipamentele/software-urile instalate în Centrul de comandă și control, astfel încât să se asigure extinderea sistemului de monitorizare existent.

I. Dotări și mobilier urban

Având în vedere ca pe bulevardul ce face obiectul prezentei documentații circulă transportul public, prin proiect au fost prevăzute următoarele:

- Bulevardul I. C. Brătianu - dotarea a 23 stații de autobuz (instalate de Primaria Municipiului Constanta printr-un proiect complementar) cu echipamente inteligente

Principalele caracteristici tehnice ale echipamentelor ce se vor monta în stațiile de transport public sunt următoarele:

- panou de afișaj pentru informarea călătorilor;
- sistem touch screen pentru informarea calatorilor și asigurarea interactivității ce poate afișa:
 - Prezentarea timpilor de așteptare până la sosirea mijloacelor de transport în stație sau a orei de sosire în stație a mijloacelor de transport public;
 - Prezentarea liniilor, a orarului de funcționare pentru fiecare linie de transport din acea stație;
 - Asistent inteligent de călătorie, care permite informații privind rute optime origine/destinație;
 - Hartă cu informații de trafic;
 - Mesaje de la operatorul de transport public;
 - Mesaje de interes public;
 - Puncte de interes turistic, cultural, instituții publice;
 - suprafața ocupată aproximativă 2x1 m
- sistem internet wifi;
- sistem CCTV cu funcții de video analiză;
- senzor de mediu;
- management software de la distanță;

Sistemele de informare pentru cetățeni (4 bucati) sunt elemente integratoare care asigură fluxul informațional între spațiile special amenajate pentru transportul public și restul zonelor. Acestea vor avea efect de îndrumare a cetățenilor/calatorilor către hub-urile de transport.

- sistem touch screen pentru informarea calatorilor și asigurarea interactivității ce poate afișa:



- Prezentarea timpilor de așteptare până la sosirea mijloacelor de transport în stație sau a orei de sosire în stație a mijloacelor de transport public;
- Prezentarea liniilor, a orarului de funcționare pentru fiecare linie de transport din acea stație;
- Asistent inteligent de călătorie, care permite informații privind rute optime origine/destinație;
- Hartă cu informații de trafic;
- Mesaje de la operatorul de transport public;
- Mesaje de interes public;
- Puncte de interes turistic, cultural, instituții publice;
- suprafața ocupată aproximativ 2x1 m

Mobilierul urban inteligent acționează ca un real hub de socializare pentru cetățenii secolului 21, astfel ca acest element urban are un deosebit impact și în zona de influențare a deciziilor de călătorie.

Principalele elemente ale mobilierului urban smart:

- **bănci "smart" tip 1** (Bulevardul I. C. Brătianu - 5 bucăți), cu următoarele caracteristici tehnice:
 - realizată din material rezistent la mediul salin
 - independența energetic, alimentare cu energie din surse regenerabile
 - stocarea energiei
 - Spațiu de sedere
 - WiFi internet (model 4G și antena de comunicații)
 - Porturi USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile (cel puțin 2 buc)
 - Spațiu de încărcare wireless
 - Spațiu pentru promovare de mesaje de interes public
 - Senzori de temperatură, umiditate, și gaze (CO, NO₂, O₃, SO₂, N₂S)
- **bănci "smart" tip 2:** (Bulevardul I. C. Brătianu - 5 bucăți), cu următoarele caracteristici tehnice:
 - realizată din material rezistent la mediul salin
 - independența energetic, alimentare cu energie din surse regenerabile
 - stocarea energiei
 - Spațiu de sedere
 - WiFi internet (model 4G și antena de comunicații)
 - Porturi USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile (cel puțin 2 buc)
 - Spațiu de încărcare wireless

Alte elemente de mobilier urban propuse sunt:

- rastele pentru biciclete:
 - Bulevardul I. C. Brătianu - 10 bucăți

- coșuri de gunoi selective:
 - Bulevardul I. C. Brătianu - 40 bucăți

J. Infrastructura de comunicații

În cadrul intervențiilor proiectate va fi realizată canalizația necesară pentru infrastructura de comunicații a sistemelor integrate din cadrul proiectului.

Canalizația este dimensionată astfel încât să asigure rețelei subterane de curenți slabi condiții de dezvoltare, întreținere și exploatare rațională din punct de vedere economic și urbanistic permițând instalarea succesivă de noi cabluri, înlocuiri sau desființări de cabluri fără afectarea drumurilor modernizate, și fără perturbații în circulația rutieră. Canalizația se va realiza pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm și vor avea o acoperire de 10 cm din nisip.

Totodata canalizația va asigura protecția mecanică a cablurilor, protecția contra coroziunii sau contra potențialelor periculoase ale solului. La dimensionarea canalizației de curenți slabi s-a ținut seama de capacitatea rețelelor de cabluri ce urmează a fi instalate precum și de rezervele necesare pentru pozarea unor cabluri în viitor s-au înlocuirea unor cabluri pe anumite secțiuni. Pentru a acoperi întreaga suprafață s-a prevăzut o canalizație pe ambele părți ale străzilor ce fac obiectul prezentei documentații cu legături transversale.

Valoarea cheltuielilor pentru investiția de bază, propuse prin scenariul 1 este de 128.138.498,05 lei fără TVA, respectiv 152.484.812,68 lei cu TVA inclus.

SCENARIUL 2

Pentru scenariul 2 sunt evidențiate doar acele elemente care diferă față de scenariul 1.

A. Lucrări de drum și resistemizare a spațiului existent

Scenariul 2 presupune următoarele soluții tehnice pentru carosabil, trotuare și piste pentru biciclete:

- carosabil
 - 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
 - geocompozit cu rol antifisură;
 - 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
 - 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
 - 60 cm strat de fundație din piatră spartă;
 - frezare îmbrăcămintă asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;

- săpătură pentru asigurarea cotei de fundare
- trotuare
 - 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate;
 - 3-5 cm mortar de poză;
 - 10 cm strat de fundație din beton de ciment clasa C8/10;
- piste biciclete
 - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70;
 - 18 cm strat de bază din balast stabilizat cu ciment;
 - 25 cm strat de fundație din piatră spartă;
 - 10 cm strat de formă din material necoeziv;

B. Amenajari peisagere

Identice cu Scenariul 1.

C. Instalații electrice și iluminat public pentru piste de biciclete și trotuare, stații de încărcare vehicule electrice

Identice cu Scenariul 1.

D. Instalații sanitare

Identice cu Scenariul 1.

E. Canalizatie pluviala

Identice cu Scenariul 1.

F. Sistem trafic management

Identice cu Scenariul 1.

G. Infrastructura de comunicații

Identice cu Scenariul 1.

Valoarea cheltuielilor pentru investiția de bază, propuse prin scenariul 2 este de 139.293.303,79 lei fără TVA, respectiv 165.759.031,51 lei cu TVA inclus.

Din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic și mai ales economic soluția din scenariul 1 reprezintă soluția aleasă prin analiza tehnico-economică, soluție ce este conformă și cu expertiza tehnică efectuată.

5.1.2. Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

Nu este cazul

5.1.3. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul

5.1.4. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasamente sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Nu este cazul.

5.1.5. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării
lucrărilor de intervenție

Denumire stradă	Lungime (m)	suprafață carosabil (m ²)	suprafață trotuare (m ²)	lungime benzi dedicate exclusiv transportului public (m)	lungime piste biciclete (m)	suprafața piste biciclete (m ²)
Bulevardul I. C. Brătianu	5787	111.239,81	33.859,34	2140	1850	3.105,29

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Consumul de apă estimat a fi necesar pentru soluțiile de irigații propuse este de 24.840 mc/an.

Pentru sistemul de iluminat, consumul de energie anual a fost estimat la 285.108 KW/an. Pentru celelalte sisteme inteligente de transport instalate, respectiv sistemul de management al traficului, panouri de informare, camere video și camere enforcement este estimat la 49.060 KW/an.

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevazute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției este de 35 de luni, din care lucrările de execuție au o durată de 24 luni. Etapele principale de realizare a investiției și duratele acestora sunt prezentate în Graficul orientativ de realizare a investiției.

Graficul orientativ de realizare a investiției

Graficul orientativ de realizare a investiției																																					
Nr. Crt.	Denumire activitate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Elaborarea documentației tehnico-economice																																				
1.1	Elaborare temă de proiectare																																				
1.2	Elaborarea studiului de teren																																				
1.3	Elaborare studiu de trafic																																				
1.4	Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), studiu peisagistic și documentații pentru obținerea avizelor acordurilor																																				
1.5	Elaborare proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor , POE, Proiect Tehnic (PT) si DE																																				
2	Derularea procedurilor de achiziții publice pentru servicii și lucrări de construcții																																				
3	Realizarea lucrărilor de construcții, furnizare, instalare și montaj																																				
4	Realizarea serviciului de dirigenție de santier și a serviciului de asistența tehnică din partea proiectantului																																				
4.1	Realizarea serviciului de dirigenție de santier																																				
4.2	Realizarea serviciului de asistența tehnică din partea proiectantului																																				



5.4. Costurile estimative ale investiției

5.4.1. Costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

Valoarea unitară pe metru pătrat a lucrărilor de construcție pentru carosabil, pentru Scenariul 1, este 671,12 lei/mp și se încadrează în cuantumul unor lucrări similare.

Costurile estimate pentru realizarea investiției, în cazul celor două scenarii, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Scenariu	Cost investiție (inclusiv TVA) (lei)
1	167.609.191,74
2	182.003.827,18

Detalierea acestor costuri pe anii de realizare a investiției este realizată în capitolul 5.6.3

5.4.2. Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Din punct de vedere al costurilor de operare, acestea sunt reprezentate de cheltuielile de mentenanță ale lucrărilor de investiție și de costurile cu utilitățile.

Totalul costurilor estimative de operare și mentenanță pe durata normată de viață/amortizare a investiției (25 de ani) este prezentat în tabelul de mai jos.

Scenariu	Costuri totale operare și mentenanță (lei)
1	211.294.631,25
2	233.054.320,00

Detalierea acestor costuri pe anii de viață/amortizare a investiției este realizată în capitolul 5.6.3.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

5.5.1. Impactul social și cultural

Impactul social major al proiectului se datorează creșterii calității vieții și siguranței cetățenilor, ca efect al reducerii emisiilor GES și a poluării, inclusiv fonice, în principal prin promovarea utilizării transportului public, bicicletei și mersului pe jos, în defavoarea vehiculului personal. Acest efect se datorează implementării benzii dedicate pentru transportul public, creării pistelor de biciclete și reamenajării și reabilitării trotuarelor.

Egalitatea de șanse este respectată prin deschiderea sistemului de transport public și a modurilor de transport nemotorizate pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, sex sau ocupație.

5.5.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

În faza de execuție, se estimează că numărul de locuri de muncă ce se pot crea este de minim 40 persoane. Menționăm că pentru faza de execuție aceste locuri de munca nu sunt suportate de către beneficiar întrucât execuția lucrării cade în sarcina unui executant.

Având în vedere că obiectivul proiectat este o componentă a rețelei de străzi a municipiului Constanța, după ce va fi dată în exploatare, nu va înregistra forță de muncă angajată permanent și în mod special pentru acest obiectiv.

5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Prin concepție și tema de proiectare, sistemul nu prezintă impact direct asupra mediului, întrucât nici una dintre lucrările implicate nu are efect negativ. De asemenea, materialele utilizate nu prezintă riscuri de poluare sau impact asupra mediului.

În cadrul acestui proiect, Primăria Municipiului Constanța va urmări realizarea investiției cu materiale certificate conform standardelor internaționale de calitate și mediu specifice, contribuind la realizarea unui consum de energie eficient și la promovarea tehnologiilor curate și reducerea resurselor de consum.

Totodată, conform rezultatelor simulărilor de trafic aplicate la coeficienții de poluare, se constată reducerea semnificativă a poluării generate de transportul rutier.

Ținând cont de locațiile de implementare ale proiectului, instalarea și funcționarea acestuia nu va avea impact asupra biodiversității și siturilor protejate.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

5.6.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de **îmbunătățirea mobilității urbane în Municipiul Constanța pe Bulevardul I. C. Brătianu**. Lucrările aferente proiectului au fost descrise în capitolele anterioare.

Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor va fi de 24 luni calendaristice (durata totală de implementare este de 35 de luni, incluzând 11 luni pentru realizarea documentației tehnico-economice, a proiectului tehnic și procedurile de achiziție pentru execuția proiectului).

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilității proiectului de investiții este necesară previzionarea evoluției intrărilor și ieșirilor aferente acestuia pe termen mediu și lung. Astfel, având în vedere natura proiectului de infrastructură s-a considerat un orizont de timp împărțit în două etape:

- etapa de implementare („Iulie 2023”- „decembrie 2025”)
- etapa de operare („Anul 2025”- „Anul 2046”)


În ceea ce privește perioada de referință, anul 2022 este considerat anul de referință al proiectului pentru elaborarea analizei economico-financiare.

Scenariul de referință este considerat scenariul S0 reprezentând situația actuală, descrisă în capitolele anterioare.

5.6.2. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

5.6.2.1. Distribuția modală a deplasărilor

Ca urmare a analizei *Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Constanța*, precum și a prognozelor realizate în PMUD și în Studiul de trafic anexat, a fost estimată distribuția deplasărilor în funcție de modul de deplasare pentru anul de referință 2022, anul în care începe implementarea proiectului, iar rezultatul este prezentat în graficul următor.



Distribuția deplasărilor pe moduri de transport, 2022

După cum se observă din grafic, transportul public este utilizat pentru doar aproximativ 28,2% dintre deplasările cetățenilor, iar bicicleta de 1,4%, fiind preferat autoturismul propriu.

Unul dintre motivele acestui procent redus este faptul că vehiculele de transport public sunt afectate de aceleași probleme legate de congestii de circulație, coloane de vehicule, timpi de deplasare mari și viteză de circulație redusă, ca și traficul general de pe suprafața municipiului. De asemenea, lipsa unei rețele extinse de piste de biciclete conduce la o atractivitate redusă pentru acest mod de transport nepoluant. În această situație, cetățenii preferă să utilizeze autoturismul propriu, pentru deplasările pe distanțe lungi, respectiv mersul pe jos, pentru deplasările pe distanțe medii și mici.

Asigurarea benzilor dedicate de circulație pentru transportul public, care să asigure o eficiență sporită a acestui mod de transport, prin creșterea vitezei de circulație, reducerea timpului de așteptare în stații și a duratei de călătorie, va conduce la o migrare spre acest mod de deplasare, atât din partea utilizatorilor vehiculului propriu, cât și a celor care utilizează preponderent mersul pe jos. Similar, extinderea rețelei de piste de biciclete va crește gradul de siguranță și confort al deplasărilor cu bicicleta, cu efecte asupra creșterii modale a acestui mod de deplasare.

5.6.2.2. Prognoze pe termen mediu și lung

În vederea evaluării impactului scenariilor propuse și a determinării scenariului optim, datele rezultate din procesul de colectare a datelor au fost utilizate ca date de intrare într-un model de transport realizat în etapa de elaborare a studiului de trafic. Descrierea modelului de transport și a rezultatelor acestuia sunt prezentate în Studiul de trafic anexat prezentei documentații.

În vederea estimării impactului fiecărui scenariu pe anii de prognoză pe termen mediu și lung, valorile datelor de intrare în model au fost recalculate pe baza prognozelor realizate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, pentru populație, grad de motorizare și număr deplasări zilnice, prin extrapolarea acestora pentru anii de interes, respectiv 2024 și 2029. De asemenea, aceste valori au fost corelate cu prognoza asupra cererii de deplasare pentru transportul public și deplasări cu bicicleta, prezentată în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Prognoza demografică la nivelul Municipiului Constanța se bazează pe datele istorice disponibile la nivelul localității și presupunând o evoluție a populației similară cu cea la nivel de județ și regiune.

Prognoza statistică privind populația Mun. Constanța

	2021	2022	2024	2029
Număr locuitori	308.119	306.583	303.534	296.043

Un alt aspect semnificativ care trebuie avut în vedere este reprezentat de faptul că Municipiul Constanța reprezintă un pol important de atragere a turiștilor, în special în sezonul estival. Prin urmare, în evaluarea deplasărilor la nivelul rețelei rutiere a orașului se va ține cont inclusiv de aportul adus de turiști, atât de cei care au ca destinație finală Constanța, cât și de cei în tranzit spre alte stațiuni de pe litoral.

În ceea ce privește evoluția anuală prognozată a numărului de turiști cazați în Municipiul Constanta, aceasta este prezentată în tabelul următor.

Evoluția prognozată a numărului de turiști, Mun. Constanța

An	2021	2022	2024	2029
Turiști (număr)	397.212	402.650	635.813	680.545

Conform datelor statistice și a prognozelor realizate în PMUD și în Studiul de trafic anexat, valorile pentru indicii de motorizare corespunzător anilor de prognoză sunt evidențiate în tabelul de mai jos.

Prognoza evoluției indicelui de motorizare, Mun. Constanța

An	2021	2022	2024	2029
Indice motorizare (veh/1000 loc)	339	350	402	446

Din analiza datelor statistice prezentate anterior, precum și a informațiilor furnizate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, a fost estimată evoluția numărului de călătorii la nivelul ariei de studiu, rezultând pentru anii de prognoză valorile prezentate în tabelul de mai jos (așa cum a fost specificat anterior, valorile corespund lunii august, considerată drept perioada cu număr maxim de deplasări/zi).

Prognoza evoluției numărului mediu de deplasări, Mun. Constanța

An	2021	2022	2024	2029
Număr deplasări/zi	804.552	820.709	856.081	945.822

5.6.3. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

5.6.3.1. Metodologie

Analiza financiară s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în vigoare la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei Europene privind acest tip de analiză.

Analiza financiară are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității financiare a scenariilor propuse. Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare asupra costurilor de investiție, a costurilor de operare și întreținere, veniturilor proiectului, indicatorilor de rentabilitate financiară și sustenabilității.

Analiza financiară urmărește evaluarea necesarului financiar, care trebuie bugetat pentru susținerea investițiilor în proiecte de mobilitate durabilă.

Totodată, sunt evaluați și indicatorii de rentabilitate financiară, care vor arăta modul în care scenariile depind de finanțare și suport bugetar.

Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilității și sustenabilității financiare a proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor/operatorilor proiectului.

Aceasta se face prin analizarea fluxului de numerar al proiectului, care include atât ieșirile de numerar, în termenii investițiilor și costurilor de întreținere și operare cât și intrările de numerar, în termenii surselor de finanțare și veniturilor. Aceste intrări și ieșiri nu trebuie confundate cu fluxurile de numerar contabile. Fluxurile de numerar din analiza financiară nu includ amortizarea, rezervele și alte elemente de contabilitate care nu corespund fluxurilor reale din analiza economică.

Analiza financiară cuprinde următorii pași:

- Stabilirea costurilor totale de investiție pentru fiecare scenariu și repartizarea acestora pe perioada de analiză a costurilor

- Estimarea costurilor totale de operare și a veniturilor din exploatare, pentru perioada de analiză a fiecărui scenariu
- Calcularea indicatorilor de rentabilitate a investiției: FNPV(C) (Financial Net Present Value) și FIRR(C) (Financial Internal Rate of Revenue)
- Verificarea sustenabilității financiare pe toată durata de analiză a proiectului

Metodologia utilizată pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate FNPV și FIRR este DCF (Discounted Cash Flow), care presupune următoarele ipoteze:

- sunt luate în considerare numai intrările și ieșirile de numerar (nu se consideră amortizarea, rezervele și alte elemente de contabilitate);
- determinarea fluxurilor de numerar se bazează pe metoda incrementală, care reprezintă diferența costurilor și veniturilor între scenariul „a nu face nimic” și scenariul considerat.
- agregarea cash flow-urilor pe durata diferiților ani necesită adoptarea unei rate financiare de actualizare adecvată pentru calcularea valorii nete prezente financiare a fluxurilor de numerar viitoare.

Pentru calculul practic de actualizare a fluxului de numerar se utilizează factorul de actualizare cu care se multiplică fluxul de numerar anual. În realizarea analizei financiare a prezentului proiect s-a considerat o rată de actualizare de 5%.

În cadrul analizei cost-beneficiu perioada pe care se analizează fiecare scenariu este diferită de durata de viață fizică sau economică, fiind denumită perioada de referință sau orizontul de timp.

Perioada de referință (orizontul de analiză) este numărul de ani pentru care se fac previziunile fluxului de numerar.

Perioada de referință depinde de sectorul în care se realizează investiția și nu poate depăși durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Perioada de referință are un impact extrem de mare asupra valorii indicatorilor de rentabilitate utilizați în Analiza Cost-Beneficiu. În acest caz, perioada de referință a fost considerată 25 ani, pornind de la tabelul din Anexa I al Reglementării 480/2014 cu privire la stabilirea perioadelor de referință pe sectoare.

Valoarea reziduală a investiției reprezintă valoarea investiției la sfârșitul perioadei de referință. Valoarea reziduală este luată în considerare pentru calcularea indicatorilor financiari ai investiției și ai capitalului doar dacă ea corespunde unui flux real pentru investitor. În acest caz, se consideră că scenariile nu vor avea o valoare reziduală la finele perioadei de analiză, ținând cont de specificul acestora.

5.6.3.2. Costurile financiare ale scenariilor

Costurile financiare ale scenariilor sunt preluate din evaluările realizate în Devizul general al proiectului (Anexa 1).

Costul total al investiției pentru fiecare dintre cele 2 scenarii a fost prezentat anterior.

Pentru a avea o imagine detaliată asupra costurilor de investiție, acestea sunt detaliate pornind de la expresia lor agregată și exprimată în lei/an. Rata de schimb euro-leu este de 4,9314 (Cursul infoeuro din luna elaborării documentației tehnico-economice, respectiv luna decembrie 2022). Costurile de investiție sunt reprezentate numai pe durata realizării acestor investiții, respectiv perioada 2022-2024.

Costuri de investiție

Perioadă	Ani	Cost (lei/an) Scenariu 1	Cost (lei/an) Scenariu 2
1	2022	1.456.834	1.456.834
2	2023	43.037.489,51	46.636.148,37
3	2024	82.076.579,02	89.273.896,73
4	2025	41.038.289,51	44.636.948,37
Total		167.609.191,74	182.003.827,17

Costurile de operare și mentenanță avute în vedere sunt următoarele:

- Cheltuieli cu utilitățile (consum apă, consum energie).

Consumurile medii anuale pentru apă și energie electrică au fost prezentate anterior. Costul mediu anual asociat este de: 345.698 lei/an, pentru ambele scenarii. S-a luat în calcul o majorare cu 5% a acestui cost la fiecare 5 ani.

- Cheltuieli cu mentenanța:

Au fost estimate costurile cu mentenanța fiecărei componente a proiectului, rezultând următoarele valori totale:

- Infrastructură:

- Scenariul 1: 25.220.897 lei, la fiecare 5 ani; 60.910.799 lei, la fiecare 10 ani.
- Scenariul 2: 28.406.710 lei, la fiecare 5 ani; 68.604.831 lei, la fiecare 10 ani.

- Echipamente:

- o Scenariul 1: 1.281.849 lei
- o Scenariul 2: 1.281.849 lei.

S-a luat în calcul o majorare cu 5% costurilor la fiecare 5 ani.

Valoarea monetară estimată a acestor costuri pentru perioada de 25 de ani avută în considerare este prezentată în tabelul următor. Costurile de operare și întreținere devin necesare după finalizarea implementării proiectului.

Costuri de operare și mentenanță

An	Scenariul 1	Scenariul 2
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	1.627.547	1.627.547
5	1.627.547	1.627.547
6	1.627.547	1.627.547
7	1.627.547	1.627.547
8	1.627.547	1.627.547
9	25.583.880	28.769.692
10	1.708.924	1.708.924
11	1.708.924	1.708.924
12	1.708.924	1.708.924
13	1.708.924	1.708.924
14	61.291.931	68.985.963
15	1.794.370	1.794.370
16	1.794.370	1.794.370
17	1.794.370	1.794.370
18	1.794.370	1.794.370
19	25.621.085	28.806.898
20	1.884.089	1.884.089
21	1.884.089	1.884.089
22	1.884.089	1.884.089
23	1.884.089	1.884.089
24	61.330.997	69.025.029
25	1.978.293	1.978.293

5.6.3.3. Veniturile financiare ale scenariilor

Investiția de față nu produce nici un venit direct beneficiarului. Beneficiile sunt 100% de ordin economic, social și de mediu. În concluzie, toate veniturile previzionate sunt exclusiv de la bugetul local sau cel consolidat și au simplul rol de a acoperi costurile de întreținere și operare ale investiției.

5.6.3.4. Indicatorii financiari ai scenariilor

După colaționarea costurilor totale de investiție, costurilor totale de operare și mentenanță, și a veniturilor, următoarea etapă a analizei financiare constă în calcularea indicatorilor rentabilității financiare a capitalului investit și a sustenabilității financiare a fondurilor din cadrul proiectelor.

Pentru evaluarea indicatorilor financiari s-au folosit următoarele ipoteze de calcul:

- Rata de actualizare - 4%
- Rata de schimb valutar - 4,9314 lei/euro.

Indicatorii financiari ai investiției sunt calculați pe baza următoarelor elemente:

- costul investiției
- rata de actualizare
- perioada de referință
- preturi utilizate
- venituri și cheltuieli.

Pentru calcularea indicatorilor financiari ai capitalului au fost luate în considerare fluxurile financiare de venituri și cheltuieli.

Indicatorii financiari ai proiectului sunt prezentați în tabelul de mai jos.

Indicatorii financiari

Indicatorii proiectului	Scenariul 1	Scenariul 2	Concluzie
Indicatorii financiari ai investiției			
Rata internă de rentabilitate financiară FIRR (C) - %	Nu se poate calcula	Nu se poate calcula	Nu este îndeplinită condiția de rentabilitate financiară a investiției, deoarece $FIRR(C) < 5\%$. Scenariile nu sunt rentabile financiar - necesită susținere financiară.
Valoarea actualizată netă financiară FNPV (C) - lei	-238.125.777 lei	-260.153.825 lei	Nu este îndeplinită condiția ca FNPV să fie pozitiv. Veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi costurile scenariilor -

			scenariile necesită susținere financiară.
Valoarea actualizată netă financiară FNPV (K) - lei	-95.940.645 lei	-105.775.504 lei	Scenariile necesită susținere financiară.

După cum se observă din valorile obținute, scenariile nu respectă principiile de rentabilitate ($FNPV > 0$, $FIRR > 4\%$), ceea ce indică faptul că proiectul necesită sprijin financiar și este eligibil pentru obținerea de fonduri UE.

Ca urmare a accesării finanțării prin POR, Axa 4.1, luând în calcul doar cofinanțarea de la bugetul local, conform procentelor stabilite pentru axa respectivă, se obțin valorile FNPV(K), prezentate de asemenea în tabelul anterior.

5.6.3.5. *Sustenabilitatea scenariilor*

Analiza sustenabilității scenariilor arată modul în care în perioada de referință a acestora, sursele de finanțare vor egala plățile an după an. Durabilitatea financiară a scenariilor a fost evaluată prin verificarea fluxului de numerar cumulat (neactualizat).

Pentru determinarea fluxului de numerar net cumulat au fost luate în considerare:

- costurile de investiție (eligibile și neeligibile);
- costurile de operare;
- veniturile aduse de fiecare scenariu;
- toate sursele de finanțare pentru investiție și operare care cuprind:
- contribuția UE;
- contribuția națională.

Pentru ca o investiție să fie sustenabilă trebuie ca fluxul de numerar cumulat, calculat pentru fiecare al perioadei de referință să fie pozitiv. Fluxul de numerar cumulat se calculează prin însumarea fluxului din anul respectiv cu cel din anul precedent. Din analiza sustenabilității financiare a scenariilor rezultă că acestea au asigurată durabilitatea financiară doar în cazul susținerii anuale de la buget cu o valoare care să acopere cheltuielile, obținându-se astfel un flux net de numerar egal cu 0 pentru fiecare an al perioadei de analiză. În tabelele de mai jos, costul investiției include finanțarea din fonduri UE, contribuția națională și cofinanțarea de la bugetul local.

Tabelele de mai jos prezintă fluxul de numerar pentru fiecare scenariu.

D.A.L.I.
ÎMBUNĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU

SCENARIUL 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cost investiție	1.456.834	43.037.490	82.076.579	41.038.290	0	0	0	0	0
Cost de operare/mentenanță	0	0	0	1.627.547	1.627.547	1.627.547	1.627.547	1.627.547	25.583.880
COST TOTAL	1.456.834	43.037.490	82.076.579	42.665.836	1.627.547	1.627.547	1.627.547	1.627.547	25.583.880
Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene și buget national	1.427.697	42.176.740	80.435.047	40.217.524	0	0	0	0	0
Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor	29.137	860.750	1.641.532	2.448.313	1.627.547	1.627.547	1.627.547	1.627.547	25.583.880
FLUX DE NUMERAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SCENARIUL 1	10	11	12	13	14	15	16	17
Cost investiție	0	0	0	0	0	0	0	0
Cost de operare/mentenanță	1.708.924	1.708.924	1.708.924	1.708.924	61.291.931	1.794.370	1.794.370	1.794.370
COST TOTAL	1.708.924	1.708.924	1.708.924	1.708.924	61.291.931	1.794.370	1.794.370	1.794.370
Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene și buget national	0	0	0	0	0	0	0	0
Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor	1.708.924	1.708.924	1.708.924	1.708.924	61.291.931	1.794.370	1.794.370	1.794.370
FLUX DE NUMERAR	0	0	0	0	0	0	0	0

D.A.L.I.
ÎMBUNĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU

SCENARIUL 1	18	19	20	21	22	23	24	25
Cost investiție	0	0	0	0	0	0	0	0
Cost de operare/mentenanță	1.794.370	25.621.085	1.884.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089	61.330.997	1.978.293
COST TOTAL	1.794.370	25.621.085	1.884.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089	61.330.997	1.978.293
Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene și buget national	0	0	0	0	0	0	0	0
Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor	1.794.370	25.621.085	1.884.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089	61.330.997	1.978.293
FLUX DE NUMERAR	0	0	0	0	0	0	0	0

SCENARIUL 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cost investiție	1.456.834	46.636.148	89.273.897	44.636.948	0	0	0	0	0
Cost de operare/mentenanță	0	0	0	1.627.547	1.627.547	1.627.547	1.627.547	1.627.547	28.769.692
COST TOTAL	1.456.834	46.636.148	89.273.897	46.264.495	1.627.547	1.627.547	1.627.547	1.627.547	28.769.692
Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene și buget national	1.427.697	45.703.425	87.488.419	43.744.209	0	0	0	0	0
Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor	29.137	932.723	1.785.478	2.520.286	1.627.547	1.627.547	1.627.547	1.627.547	28.769.692
FLUX DE NUMERAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D.A.L.I.
ÎMBUNĂȚĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU

SCENARIUL 2	10	11	12	13	14	15	16	17
Cost investiție	0	0	0	0	0	0	0	0
Cost de operare/mentenanță	1.708.924	1.708.924	1.708.924	1.708.924	68.985.963	1.794.370	1.794.370	1.794.370
COST TOTAL	1.708.924	1.708.924	1.708.924	1.708.924	68.985.963	1.794.370	1.794.370	1.794.370
Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene și buget national	0	0	0	0	0	0	0	0
Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor	1.708.924	1.708.924	1.708.924	1.708.924	68.985.963	1.794.370	1.794.370	1.794.370
FLUX DE NUMERAR	0	0	0	0	0	0	0	0

SCENARIUL 2	18	19	20	21	22	23	24	25
Cost investiție	0	0	0	0	0	0	0	0
Cost de operare/mentenanță	1.794.370	28.806.898	1.884.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089	69.025.029	1.978.293
COST TOTAL	1.794.370	28.806.898	1.884.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089	69.025.029	1.978.293
Venituri	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene și buget national	0	0	0	0	0	0	0	0
Venit încasat de la buget pt. acoperirea cheltuielilor	1.794.370	28.806.898	1.884.089	1.884.089	1.884.089	1.884.089	69.025.029	1.978.293
FLUX DE NUMERAR	0	0	0	0	0	0	0	0

5.6.4. Analiza economică; analiza cost-eficacitate

Analiza economică s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor și reglementărilor în vigoare la nivel național, conformându-se de asemenea, și cu recomandările Comisiei Europene privind acest tip de analiză.

Analiza economică are ca scop ilustrarea viabilității și rentabilității economice a fiecărui scenariu propus, prin determinarea contribuției nete pozitive asupra bunăstării economice totale.

Acest capitol este structurat corespunzător pentru a oferi informațiile necesare asupra costurilor economice de investiție, beneficiilor socio-economice ale proiectului și indicatorilor de rentabilitate economică.

Analiza economică este realizată prin utilizarea analizei cost-eficacitate.

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizării eficiente a resurselor de investiții în sectoare în care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar.

ACE este un instrument de selecție a unei soluții alternative pentru atingerea aceluiași obiectiv (cuantificat în unități de măsură fizice). ACE poate identifica alternativă care, pentru un anumit nivel sau o anumită valoare a indicatorilor de rezultat (un anumit nivel al output-urilor) minimizează valoarea actualizată a costurilor, sau, pentru un anumit nivel al costurilor maximizează rezultatele (outputurile).

Pentru proiectul analizat, va fi utilizată analiza cost-eficacitate.

Elementele specifice utilizate în realizarea analizei cost-eficacitate sunt următoarele:

- Orizontul de timp - 25 de ani, similar cu cel pentru analiza financiară
- Rata de actualizare - pentru costuri va fi utilizată rata de actualizare financiară (4%, conform prevederilor Manualului de analiză cost-eficacitate și setului de date de referință ale Comisiei Europene), iar pentru beneficii rata de actualizare socială (5%)
- Rata de schimb valutar - 4,9314 lei/euro.
- Factorul de anualizare este considerat 300

Raportul ACE este rezultatul împărțirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la efectele/ beneficiile exprimate în termeni fizici.

Costurile care vor fi avute în vedere pentru realizarea analizei cost-eficacitate sunt:

- costurile de investiție
- costurile de operare a investiției

Repartiția pe ani a costurilor de investiție și a costurilor de operare a fost prezentată în capitolul anterior, pentru toată durata de operare a investiției.

În cadrul analizei cost-eficacitate, vor fi calculate și utilizate costurile actualizate, utilizând formula:

$$\text{VATcost} = \sum (C_t / (1+i)^t)$$

unde:

VATcost = valoarea actualizată a costurilor totale

C_t = cost apărut în anul t

i = rata de actualizare (4%)

Valorile rezultate pentru costurile actualizate totale (investiție plus exploatare și mentenanță), în cazul celor două scenarii analizate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Ani	Cost total Scenariul 1 (lei/an)	Cost total Scenariul 2 (lei/an)
1	1.456.834	1.456.834
2	41.382.201	44.842.450
3	75.884.411	82.538.736
4	37.929.773	41.128.968
5	1.391.234	1.391.234
6	1.337.725	1.337.725
7	1.286.274	1.286.274
8	1.236.802	1.236.802
9	18.693.890	21.021.732
10	1.200.667	1.200.667
11	1.154.488	1.154.488
12	1.110.085	1.110.085
13	1.067.389	1.067.389
14	36.810.345	41.431.182
15	1.036.204	1.036.204
16	996.350	996.350
17	958.029	958.029
18	921.182	921.182
19	12.647.288	14.219.895
20	894.269	894.269
21	859.874	859.874
22	826.802	826.802

Ani	Cost total Scenariul 1 (lei/an)	Cost total Scenariul 2 (lei/an)
23	795.001	795.001
24	24.883.600	28.005.272
25	771.775	771.775

Următorul pas în realizarea analizei cost-eficacitate este reprezentat de evaluarea impactului, din punct de vedere fizic.

Pentru estimarea impactului, au fost luate în calcul suprafețele amenajate în cazul celor 2 scenarii, respectiv:

- Suprafață intervenție: 148.204,4 mp (identică în cazul ambelor scenarii).

Ținând cont că suprafețele menționate nu vor varia pe perioada de analiză considerată (25 ani), pentru calculul raportului cost-eficacitate a fost aleasă varianta costului unitar anual, care introduce în calcul și costurile de operare actualizate.

$$CUa = CUTCost / T / E$$

unde:

- CUa = Cost unitar anual
- CUTCost = Valoarea actualizată a costurilor totale
- T = numărul de ani ai orizontului de timp
- E = rezultatele din primul an de funcționare (suprafața amenajată)

Astfel, rezultă următoarele valori:

	Scenariu 1	Scenariu 2
CUa	72,21 lei/mp	78,94 lei/mp

Dacă se efectuează același calcul, având în vedere doar costurile de investiție, pentru determinarea celui mai mic cost/mp amenajat, se obțin valorile de mai jos:

	Scenariu 1	Scenariu 2
Cost investiție/mp amenajat	42,28 lei/mp	45,87 lei/mp

După cum se observă, Scenariul 1 conduce la rezultate mai bune, necesitând costuri mai mici și fiind astfel scenariul recomandat pentru implementare (scenariul cel mai cost-eficace).

5.6.5. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnică prin care se investighează impactul modificării unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. În mod normal, se analizează numai variațiile nefavorabile ale acestor variabile critice.

Scopul analizei de senzitivitate este de:

- a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influența importantă asupra costurilor și beneficiilor generate de proiect
- a investiga consecințele unor modificări nefavorabile ale acestor variabile-critice
- a evalua dacă deciziile ce vor fi luate în cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbări

Concluzia analizei cost-eficacitate se bazează pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau variabilă. Un număr de factori s-ar putea însă schimba pe parcursul proiectului și este necesar să testăm cât de sensibile sunt valorile de eficiență ale proiectului la modificări ale valorilor acestor factori.

Senzitivitatea urmărește determinarea reacției indicatorilor de eficiență a investiției la modificarea principalelor variabile ce o caracterizează. Astfel, indicatorul de eficiență luat în considerare este raportul ACE, iar principalele variabilele luate în considerare au fost cheltuielile investiționale și cheltuielile de operare. Pentru fiecare dintre acești 2 parametrii cheie au fost testate 2 tipuri de scenarii (pesimist și optimist).

Variațiile raportului ACE pentru cazurile prezentate anterior sunt următoarele:

SCENARIUL 1	Variații	Raport ACE
<i>Scenariul de baza</i>	<i>0%</i>	72,21 lei/mp amenajat
Variația cheltuielilor investiționale:		
Scenariul pesimist - creștere 5%	105%	74,32 lei/mp amenajat
Scenariul optimist - reducere 5%	95%	70,09 lei/mp amenajat
Variația cheltuielilor operaționale:		
Scenariul pesimist - creștere 5%	105%	73,70 lei/mp amenajat
Scenariul optimist - reducere 5%	95%	70,71 lei/mp amenajat
SCENARIUL 2	Variații	Raport ACE
<i>Scenariul de baza</i>	<i>0%</i>	78,49 lei/mp amenajat
Variația cheltuielilor investiționale:		
Scenariul pesimist - creștere 5%	105%	81,24 lei/mp amenajat
Scenariul optimist - reducere 5%	95%	76,65 lei/mp amenajat
Variația cheltuielilor operaționale:		
Scenariul pesimist - creștere 5%	105%	80,60 lei/mp amenajat
Scenariul optimist - reducere 5%	95%	77,29 lei/mp amenajat

După cum se observă din analiza de mai sus, caracteristicile indicatorilor nu se modifică substanțial, astfel încât **Scenariul 1 prezintă în continuare valori mai bune ale raportului ACE pentru cei doi indicatori considerați, ceea ce îl recomandă în continuare ca fiind scenariul cel mai cost-eficace.**

5.6.6. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Numim risc nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influența, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce.

Riscul apare atunci când:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigură
- atât evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte.

Managementul riscului presupune următoarele etape:

- Identificarea riscului
- Analiza riscului
- Reacția la risc

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali.

Această etapă este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanței riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapă, esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de apariție și impactul produs.

Reacția la Risc - cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Tehnicile de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

- Evitarea riscului - implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului
- Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de asigurare, garanții)
- Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului
- Planuri de contingență - planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul apariției riscului.

**D.A.L.I.
ÎMBUNĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU**



Matricea riscurilor în implementarea proiectului

Nr. risc	Decriere risc	Impact	Proba - bilitate	Punctaj risc	Solutii de contracarare / atenuare propuse
1.	Intarzieri în executie	Mare 5	Mica 2	10	Stabilirea unui plan de comunicare eficient între Beneficiar și Implementator asupra progresului proiectului de implementare acivitatilor, pentru a putea lansa atentionari la timp asupra oricarui element ce poate conduce la devieri ale activitatilor și punctelor de control stabilite.
2.	Incapacitatea Furnizorilor selectati de a implementa rezultatele proiectului conform cerintelor și în timpul agreat.	Mare 5	Mic 1	5	Monitorizarea permanenta a lucrărilor în conformitate cu graficul de implementare și aplicarea de penalitati financiare în cazul intarzierilor.
3.	Dificultati sau divergente de comunicare eficienta cu toate partile implicate în implementarea proiectului	Mediu 3	Mediu 2	6	Stabilirea unui set de proceduri de comunicare ce vor fi comunicate tuturor membrilor echipelor de proiect. Monitorizarea permanenta de catre echipa de management al proiectului, în cadrul sedintelor de proiect.
4.	Lipsa expertizei la nivel de excelenta din partea Implementatorului pentru livrarea serviciilor / produselor la termenele stabilite	Mare 5	Mic 1	5	Verificarea competentelor echipei de experti cu experienta relevanta în specializarile cerute și impunerea de masuri corective în cazul în care se demonstreaza ca acestia nu indeplinesc cerintele solicitate în documentatia tehnica de atribuire.
5.	Instabilitate institutionala / legislativa	Mare 4	Mic 1	4	Monitorizarea permanenta a stadiului proiectului și actualizarea permanenta a planului de raspuns la risc astfel incat sa poata exista o situatie clara a modului de desfasurare a activitatilor în contextul legislativ aferent perioadei de implementare. Semnalarea și informarea factorilor de decizie cu privire la posibilele efecte asupra bunei desfasurari a contractului prin prezentarea planului de risc actualizat și a masurilor identificate pentru eliminarea riscurilor.

D.A.L.I.
ÎMBUNĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU

Nr. risc	Decriere risc	Impact	Proba - bilitate	Punctaj risc	Solutii de contracarare / atenuare propuse
6.	Management de program ineficient Acesta este considerat un risc pentru proiect deoarece orice problema de comunicare în cadrul echipei de proiect sau între echipa de proiect și Implementator poate duce la întârzieri și abateri de la graficul de execuție al proiectului ceea ce poate avea consecințe în recuperarea finanțării nerambursabile. Acesta este un risc care poate apărea pe toată perioada de desfășurare a activităților din proiect.	Mediu 3	Mic 1	3	Existența unor structuri și proceduri interne de coordonare, de monitorizare, control și raportare a fiecărei activități, în conformitate cu metodologia de management de proiect, în sprijinul structurilor de gestionare a proiectului din cadrul contractului. Suplimentarea echipei de proiect din partea Beneficiarului și Consultantului, în cazul unei încălcări prea mari a membrilor echipei.
7.	Întârzieri în derularea procedurilor de achiziție publica din cauza unor contestații la caietele de sarcini	Mare 4	Medie 3	12	Respectarea strictă a legislației în domeniul achizițiilor publice și întocmirea conformă a documentației de achiziție, cu implicarea autorității contractante astfel încât să nu existe motive de contestare a documentației.
8.	Întârzieri în recuperarea rambursării cheltuielilor efectuate (daca este cazul)	Mediu 3	Mediu 3	9	Cu toate ca termenele de rambursare sunt bine stabilite de catre finantator, poate aparea situatia unor intarzieri în rambursarea cheltuielilor. Implementatorul va prezenta beneficiarului situatia financiara actualizata din punctul de vedere al cheltuielilor realizate și va propune un plan pentru continuarea proiectului până la recuperarea platilor efectuate (renegocierea termenelor de plata cu furnizorii, reducerea unor costuri mai puțin relevante pentru implementare și alocarea fondurilor pentru activitățile critice a fi implementate, credit bancar etc)
9.	Indisponibilitate financiara a beneficiarului pentru efectuarea platilor până la recuperarea cheltuielilor efectuate (la rambursare).	Mediu 3	Mediu 3	9	Implementatorul va prezenta beneficiarului situatia financiara actualizata din punctul de vedere al cheltuielilor realizate și va propune un plan pentru continuarea proiectului până la recuperarea platilor efectuate (renegocierea termenelor de plata cu furnizorii, reducerea unor costuri mai puțin relevante pentru implementare și alocarea fondurilor pentru activitățile critice a fi implementate, credit bancar etc)

D.A.L.I.

ÎMBUNĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU



Nr. risc	Decriere risc	Impact	Proba - bilitate	Punctaj risc	Solutii de contracrarare / atenuare propuse
10.	Planificare greșită a resurselor, a timpului alocat, a planificării activităților.	Mediu 3	Mare 4	12	Echipa de management din partea Beneficiarului va fi alcătuită din personal cu experiență în derularea de proiecte similare, care să monitorizeze eficient respectarea graficului de implementare și să ia măsuri în cazul unor devieri de la acesta. Suplimentarea cu personal în cazul în care se constata incarcari ale membrilor echipei de proiect.
11.	Supraîncărcarea echipei responsabile cu managementul proiectului	Mediu 3	Mică 2	6	Echipa de management din partea beneficiarului va fi alcătuită din personal instruit corespunzător, ce deține o experiență vastă în domeniu; Monitorizarea permanenta a incarcarii membrilor echipei de proiect și suplimentarea acesteia cu personal support în cazul în care se constata a fi necesar.
12.	Neprezentarea nici unui furnizor la licitatiea de implementare din cauza solicitarilor de inalt nivel tehnic în conditii de limitari bugetare conform proiectului aprobat la finantare.	Mare 5	Mică 1	5	Se va avea în vedere popularizarea procedurii de achizitie și alegerea de criterii de achizitie suficient de accesibile astfel incat sa poata participa la procedura suficient de multi ofertanti.
13.	Difficultati în obtinerea avizelor și/sau a autorizatiilor de lucrari de la institutii externe (isu-pompieri, sts etc)	Mare 4	Mică 1	4	Informarea Furnizorului cu privire la posibilitatea necesitatii avizarii/autorizarii lucrarilor suplimentare, în functie de necesarul identificat prin oferta tehnica și demararea lucrarilor de avizare/autorizare inca de la semnarea contractului, astfel incat toate demersurile sa se incheie în timp util și fara sa afecteze derularea proiectului conform graficului de implementare.
14.	Riscuri privind fenomene extreme de tip forta majora , inregistrate la beneficiar indiferent de vointa sau controlul acestuia (incendiu, inundatie, cutremur, fenomene sociale, furt, vandalism, sabotaj etc.) și care pot intrerupe activitatea de implementare a sistemului.	Mare 4	Mica 2	8	Previzionarea lucrarilor pe fiecare perioada de timp cu o rezerva operationala realista (estimata la cca, 2 saptamani) și care permite asigurarea unui interval de timp suficient astfel incat în cazul aparitiei unor fenomene de tip forta majora sa asigure un interval suficient pentru eliminarea efectelor acestora și continuarea lucrarilor fara afectarea în mod semnificativ a graficului de implementare a proiectului.

6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Pentru selectarea scenariilor propuse și descrise anterior s-au luat în calcul criterii de tipul:

- tehnic
- economic - financiar
- sustenabilitate
- riscuri

Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 2 puncte (1- opțiune recomandată; 2 - opțiune alternativă); s-a folosit o medie ponderată între ponderea individuală a fiecărui criteriu și subcriteriu de evaluare și valoarea dată pentru cotarea variantelor.

Compararea scenariilor

Criteriu	Pondere individuala	Scenariu propus	
		1	2
Tehnic			
Încadrarea în stasuri	30.00%	1	1
Durata de realizare	5,00%	1	2
Economic - Financiar			
Costul investiției	20.00%	1	2
Raport cost/eficacitate	20.00%	1	2
Sustenabilitate			
Impactul social și cultural	10.00%	1	1
Impactul asupra mediului	10.00%	1	1
Riscuri	5,00%	1	1
TOTAL	100.00%	1.00	1.45
DECIZIA	Scenariul 1		

6.2. Selectarea și justificarea scenariului optim, recomandat

În urma evaluării alternativelor s-a ales scenariul 1 ca fiind scenariul optim, corespunzător celui mai bun punctaj, scenariu care este conform și cu expertiza tehnică efectuată.

Avantajele scenariului recomandat :

- durata de realizare a investiției mai mică;
- valoarea mai mică a investiției.
- Raport cost/eficacitate mai bun

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoarea totală a obiectului de investiții, cu TVA:

167.609.191,74 lei

din care C+M: 127.478.788,27 lei

Valoarea totală a obiectului de investiții, fără TVA:

141.036.204,25 lei

din care C+M: 107.125.032,16 lei.

6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță:

- Bulevardul I. C. Brătianu:
 - o suprafață carosabil - 111.239,81 m²
 - o suprafață trotuare - 33.859,34 m²
 - o lungime piste biciclete - 1.850 m

6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicatori de rezultat/operare:

- Număr pasageri transportați zilnic în transportul public urban:
 - o 36.048.267 pasageri/an, anul 2024 (reprezentând cu 1.049.950 pasageri mai mult decât în scenariul „fără proiect”, adică o îmbunătățire cu 3,0%)
 - o 37.801.073 pasageri/an, anul 2029 (reprezentând cu 1.453.887 pasageri mai mult decât în scenariul „fără proiect”, adică o îmbunătățire cu 4,0%)
- Emisii GES provenite din transportul rutier:
 - o 144.541,51 tone CO₂/an, anul 2021 (reprezentând cu 2.116,62 tone CO₂/an mai puțin decât în scenariul „fără proiect”, adică o îmbunătățire cu 1,4%)
 - o 161.409,18 tone CO₂/an, anul 2026 (reprezentând cu 1.763,41 tone CO₂/an mai puțin decât în scenariul „fără proiect”, adică o îmbunătățire cu 1,1%)

Indicatori de realizare:

- Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat:
1 proiect pentru resistemizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Constanța, prin care să se asigure bandă dedicată pentru vehiculele de transport public, reabilitarea trotuarelor și piste de biciclete (după caz).

6.3.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior, durata estimată de implementare este de 35 de luni, din care 24 luni pentru execuția efectivă a investiției.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Având în vedere că tronsoanele de drum ce fac obiectul prezentei documentații sunt sectoare de drum existente, precum și datorită faptului că pe aceste tronsoane de drum există o structură rutieră (structură rutieră cu îmbracaminte asfaltică), conform legislației în vigoare s-a impus întocmirea unui raport de expertiză tehnică specialitatea A4, B2, D - lucrări de drum și întocmirea prezentei documentații în faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI).

Se dorește a se aduce în atenția tuturor factorilor implicați în desfășurarea proiectului următoarele:

- prin natura factorilor care acționează negativ asupra stării drumurilor (acțiunea de îngheț-dezghet, vibrațiile generate de trafic) se conferă un caracter evolutiv la nivelul degradărilor carosabilului și a trotuarelor;
- pentru o utilizare eficientă a resurselor financiare se recomandă adoptarea soluțiilor de reabilitare în cel mai scurt timp posibil, deoarece valoarea investițiilor crește odată cu lipsa de intervenții;
- prezenta documentație tehnică se referă strict la aspectele semnalate laq nivelul carosabilului și a trotuarelor din imediata vecinătate a acestuia;
- lucrările vor trebui realizate în baza unei documentații tehnice elaborate în mod corespunzător de către personal de specialitate cu experiență în domeniu. Lucrarile proiectate se vor verifica la exigența A4,B2,D - lucrări de drum, I_s - instalații și respectiv I_e - instalații electrice de către verificatori atestați MLPAT.

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Prezentul proiect este parte integrantă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Polului de Creștere Constanța și se încadrează în secțiunea proiectelor destinate *intervențiilor majore asupra rețelei stradale*.

De asemenea, proiectul este eligibil pentru finanțare cu fonduri europene nerambursabile datorită încadrării în obiectivele POR 2021-2027 Sud-Est, respectiv în *OS2.8 - Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Acțiunea 3.1 - Reducerea emisiilor de carbon în localitățile urbane prin investiții pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate), bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, pentru care sunt prevăzute următoarele tipuri de măsuri:*

- Modernizarea/dezvoltarea/extinderea sistemelor de transport public, inclusiv prin investiții în material rulant, mijloace de transport și infrastructura necesară acestora, inclusiv depouri, **stații de autobuz/tramvai/troleibuz**, stații intermodale pentru transportul public, soluții de tip park & ride în zone limitrofe cu acces la transportul public de calator
- Dezvoltarea sistemelor de management a mobilitatii urbane (management trafic, aplicatii trafic, e-ticketing etc)
- Modernizarea/dezvoltarea/extinderea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate: dezvoltarea, extinderea infrastructurii pentru mersul cu **bicicleta**, amenajarea de zone pietonale, zone semi-pietonale, introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc.;
- **Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă** (prin dezvoltarea unor trasee dedicate cu prioritate transportului public de călători, inclusiv a benzilor dedicate transportului în comun, a liniilor de tramvai - acolo unde este cazul, reconfigurarea fluxurilor de circulație prin stabilirea de sensuri unice, reconfigurarea spațiilor prin includerea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate - piste de bicicliști, zone pietonale care să asigure legătura între stațiile de transport în comun sau accesul pietonilor la coridorul de mobilitate, toate acestea în conformitate cu soluțiile identificate și validate în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă aprobate la nivelul fiecărei autorități publice locale / zone metropolitane / zone urbane funcționale).

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Anexat prezentei documentații.

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Anexat prezentei documentații.

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Anexat prezentei documentații.

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Anexate prezentei documentații.

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Anexat prezentei documentații.

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul

7.6.2. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Anexat prezentei documentații

7.6.3. Raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul

7.6.4. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul

7.6.5. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentații.

Numele și prenumele verficatorului atestat:

LUCA RADU

NR. 08089

Tel. 0732.671257 fax. 0372.875105, e-mail: radu@lucavision.ro

Adresa: Bd. Pipera, nr. 198/4, bl L2B1, ap.23, Voluntari, jud. Ilfov

Nr. 3102 din 08.02.2023

(conform registrului de evidență)

(rev. 1 la referat nr. 3025)

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele **A4, B2, D** a proiectului:

ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BULEVARDUL I.C. BRĂȚIANU

Faza: DALI

1. Date de identificare:

- Proiectant general: URBAN SCOPE SRL
- Investitor: UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
- Amplasament: MUNICIPIUL CONSTANȚA
- Data prezentării proiectului pentru verificare: 07.02.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

Proiectul tratează lucrările pentru modernizarea bulevardului I.C. Brătianu din municipiul Constanța.

Scenariul 1 recomandat este:

pentru carosabil, trotuare și piste pentru biciclete: - carosabil

o Pe zonele unde sistemul rutier este de tip semirigid și se verifică la încărcările din traficul de calcul :

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 5 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605 + preluare denivelări din același material;
- frezare îmbrăcăminte asfaltică în grosime de 5 cm; ▪

reparații structură rutieră

o Pe zonele unde sistemul rutier este de tip elastic și nu se verifică la încărcările din traficul de calcul :

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
- 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
- frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
- 35 cm strat de fundație din piatră spartă;
- fundație existentă din materiale granulare scarificată, nivelată și compactată corespunzător

Având în vedere că bulevardul I.C. Brătianu se desfășoară în interiorul localității fiind delimitat de trotuare și de construcții, nefiind o ridicare a niveletei proiectate cu aproximativ 35 cm, pe aceste zone structura rutieră proiectată va avea următoarea structură proiectată:

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
- 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
- 60 cm strat de fundație din piatră spartă;
- frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
- săpătură pentru asigurarea cotei de fundare - trotuare
- 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate;
- 3-5 cm strat suport din nisip;
- 15 cm strat de fundație din piatră spartă; - piste biciclete
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70;
- 10 cm beton de ciment C16/20;
- 2 cm strat suport de nisip;
- 15 cm strat de fundație din piatră spartă;
- 10 cm strat de formă din material necoeziv;

Se asigură scurgerea apelor prin pante longitudinale și transversale către capetele străzi, spre elementele de scurgere a apelor existente în zonă.

Se asigură semnalizare și marcaje.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

I. Piese scrise:

- Memoriu tehnic

II. Piese desenate:

- Planuri de situație
- Profiluri longitudinale
- Profiluri transversale tip
- Detalii

4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se constată că proiectul respectă normele tehnice și indicațiile investitorului. Lucrările proiectate asigură rezistență și stabilitatea la solicitări statice și dinamice. Soluțiile adoptate au în vedere siguranța în exploatare și nu amenință sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător. Listele de cantități sunt în corelare cu soluțiile din proiect.

Am primit 3 exemplare,

Am predat 3 exemplare,
(Nume și stampilă)

Dr.ing. RADU LUCA



Numele și prenumele verficatorului atestat:

LUCA RADU

NR. 08089

Tel. 0732.671257 fax. 0372.875105, e-mail: radu@lucavision.ro

Adresa: Bd. Pipera, nr. 198/4, bl L2B1, ap.23, Voluntari, jud. Ilfov

Nr. 3102 din 08.02.2023

(conform registrului de evidență)

(rev. 1 la referat nr. 3025)

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele **A4, B2, D** a proiectului:

ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BULEVARDUL I.C. BRĂȚIANU

Faza: DALI

1. Date de identificare:

- Proiectant general: URBAN SCOPE SRL
- Investitor: UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
- Amplasament: MUNICIPIUL CONSTANȚA
- Data prezentării proiectului pentru verificare: 07.02.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

Proiectul tratează lucrările pentru modernizarea bulevardului I.C. Brătianu din municipiul Constanța.

Scenariul 1 recomandat este:

pentru carosabil, trotuare și piste pentru biciclete: - carosabil

o Pe zonele unde sistemul rutier este de tip semirigid și se verifică la încărcările din traficul de calcul :

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
 - geocompozit cu rol antifisură;
 - 5 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605 + preluare denivelări din același material;
 - frezare îmbrăcămintă asfaltică în grosime de 5 cm; ▪
- reparații structură rutieră

o Pe zonele unde sistemul rutier este de tip elastic și nu se verifică la încărcările din traficul de calcul :

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
- 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
- frezare îmbrăcămintă asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
- 35 cm strat de fundație din piatră spartă;
- fundație existentă din materiale granulare scarificată, nivelată și compactată corespunzător

Având în vedere că bulevardul I.C. Brătianu se desfășoară în interiorul localității fiind delimitat de trotuare și de construcții, nefiind o ridicare a niveletei proiectate cu aproximativ 35 cm, pe aceste zone structura rutieră proiectată va avea următoarea structură proiectată:

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
- 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
- 60 cm strat de fundație din piatră spartă;
- frezare îmbrăcămintă asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
- săpătură pentru asigurarea cotei de fundare - trotuare
- 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate;
- 3-5 cm strat suport din nisip;
- 15 cm strat de fundație din piatră spartă; - piste biciclete
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70;
- 10 cm beton de ciment C16/20;
- 2 cm strat suport de nisip;
- 15 cm strat de fundație din piatră spartă;
- 10 cm strat de formă din material necoeziv;

Se asigură scurgerea apelor prin pante longitudinale și transversale către capetele străzi, spre elementele de scurgere a apelor existente în zonă.

Se asigură semnalizare și marcaje.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

I. Piese scrise:

- Memoriu tehnic

II. Piese desenate:

- Planuri de situație
- Profiluri longitudinale
- Profiluri transversale tip
- Detalii

4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se constată că proiectul respectă normele tehnice și indicațiile investitorului. Lucrările proiectate asigură rezistență și stabilitatea la solicitări statice și dinamice. Soluțiile adoptate au în vedere siguranța în exploatare și nu amenință sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător. Listele de cantități sunt în corelare cu soluțiile din proiect.

Am primit 3 exemplare,





Numele și prenumele verficatorului atestat:

LUCA RADU

NR. 08089

Tel. 0732.671257 fax. 0372.875105, e-mail: radu@lucavision.ro
Adresa: Bd. Pipera, nr. 198/4, bl L2B1, ap.23, Voluntari, jud, Ilfov

Nr. 3102 din 08.02.2023
(conform registrului de evidență)

(rev. 1 la referat nr. 3025)

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele **A4, B2, D** a proiectului:

ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BULEVARDUL I.C. BRĂȚIANU

Faza: DALI

1. Date de identificare:

- Proiectant general: URBAN SCOPE SRL
- Investitor: UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
- Amplasament: MUNICIPIUL CONSTANȚA
- Data prezentării proiectului pentru verificare: 07.02.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

Proiectul tratează lucrările pentru modernizarea bulevardului I.C. Brătianu din municipiul Constanța.

Scenariul 1 recomandat este:

pentru carosabil, trotuare și piste pentru biciclete: - carosabil

o Pe zonele unde sistemul rutier este de tip semirigid și se verifică la încărcările din traficul de calcul :

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 5 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605 + preluare denivelări din același material;
- frezare îmbrăcăminte asfaltică în grosime de 5 cm; ▪

reparații structură rutieră

o Pe zonele unde sistemul rutier este de tip elastic și nu se verifică la încărcările din traficul de calcul :

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
- 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
- frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
- 35 cm strat de fundație din piatră spartă;
- fundație existentă din materiale granulare scarificată, nivelată și compactată corespunzător

Având în vedere că bulevardul I.C. Brătianu se desfășoară în interiorul localității fiind delimitat de trotuare și de construcții, nefiind o ridicare a niveletei proiectate cu aproximativ 35 cm, pe aceste zone structura rutieră proiectată va avea următoarea structură proiectată:

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
- 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
- 60 cm strat de fundație din piatră spartă;
- frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
- săpătură pentru asigurarea cotei de fundare - trotuare
- 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate;
- 3-5 cm strat suport din nisip;
- 15 cm strat de fundație din piatră spartă; - piste biciclete
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70;
- 10 cm beton de ciment C16/20;
- 2 cm strat suport de nisip;
- 15 cm strat de fundație din piatră spartă;
- 10 cm strat de formă din material necoeziv;

Se asigură scurgerea apelor prin pante longitudinale și transversale către capetele străzi, spre elementele de scurgere a apelor existente în zonă.

Se asigură semnalizare și marcaje.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

I. Piese scrise:

- Memoriu tehnic

II. Piese desenate:

- Planuri de situație
- Profiluri longitudinale
- Profiluri transversale tip
- Detalii

4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se constată că proiectul respectă normele tehnice și indicațiile investitorului. Lucrările proiectate asigură rezistență și stabilitatea la solicitări statice și dinamice. Soluțiile adoptate au în vedere siguranța în exploatare și nu amenință sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător. Listele de cantități sunt în corelare cu soluțiile din proiect.

Am primit 3 exemplare,

Am predat 3 exemplare,
(Nume și ștampilă)

Dr. ing. RADU LUCA





Numele si prenumele verficatorului atestat:

Dr.ing. Paul-Dan STANESCU

U.T.C.B. - Facultatea de Instalatii

Tel:0722.368.380

Nr.leg. MTCT 08407/2010

Nr.1794 Data: 08.02.2023

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALATII SANITARE (Is) la cerința A-F a proiectului:
"IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU" SECTOR 6 BUCURESTI

Cod proiect: 217216 / 04.11.2021

Faza: D.A.L.I.

1. Date de identificare:

- proiectant general: S.C. Urban Scope S.R.L.
- proiectant de specialitate:
- beneficiar: UAT Municipiul Constanța
- amplasament: BULEVARDUL I.C. BRATIANU, CONSTANTA,
- data prezentării proiectului spre verificare: 08.02.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Rețea de canalizare pluvială din tuburi PVC KG , SN 8 și guri de scurgere.

Instalatii de irigații folosind apa din rețeaua edilitara prin bransamente realizate in locatiile caminelor de apa existente.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Certificat de urbanism din
- Avize obtinute - _____
- Autorizatie de construire - _____
- Raportul expertizei tehnice _____ - _____
- Memoriu elaborat de proiectant, in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor verificate,
- Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva: Conform borderou piese desenate.
- Alte documente:

4. Concluzii asupra verificarii

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 742/2018 de modificare a HG 925/1995, cu urmatoarele precizari: se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată.

In urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se si ștampilându-se conform indrumatorului, continand conditiile obligatorii a fi introduse in proiect, prin grija investitorului, de catre proiectant.

S-a semnat si s-a stampilat.

Am primit 3 exemplare

Proiectant

Am predat 3 exemplare
Verificator tehnic atestat

Dr.ing. Paul-Dan STANESCU



Dr.ing. Paul-Dan STANESCU

U.T.C.B. - Facultatea de Instalatii

Tel:0722.368.380

Nr.leg. MTCT 08407/2010

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALATII SANITARE (Is) la cerința A-F a proiectului:
"IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU" SECTOR 6 BUCURESTI

Cod proiect: 217216 / 04.11.2021

Faza: D.A.L.I.

1. Date de identificare:

- proiectant general: S.C. Urban Scope S.R.L.
- proiectant de specialitate:
- beneficiar: UAT Municipiul Constanta
- amplasament: BULEVARDUL I.C. BRATIANU, CONSTANTA,
- data prezentării proiectului spre verificare: 08.02.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Rețea de canalizare pluvială din tuburi PVC KG , SN 8 și guri de scurgere.

Instalatii de irigații folosind apa din rețeaua edilitara prin bransamente realizate in locatiile caminelor de apa existente.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Certificat de urbanism din
- Avize obtinute - _____
- Autorizatie de construire - _____
- Raportul expertizei tehnice _____ - _____
- Memoriu elaborat de proiectant, in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor verificate,
- Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva: Conform borderou piese desenate.
- Alte documente:

4. Concluzii asupra verificarii

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 742/2018 de modificare a HG 925/1995, cu urmatoarele precizari: se considera proiectul corespunzător pentru faza verificată.

In urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se si ștampilându-se conform indrumatorului, continand conditiile obligatorii a fi introduse in proiect, prin grija investitorului, de catre proiectant.

S-a semnat si s-a stampilat.

Am primit 3 exemplare

Proiectant

Am predat 3 exemplare
Vericator tehnic atestat

Dr.ing. Paul-Dan STANESCU



Numele si prenumele verficatorului atestat:

Dr.ing. Paul-Dan STANESCU

U.T.C.B. - Facultatea de Instalatii

Tel:0722.368.380

Nr.leg. MTCT 08407/2010

Nr.1794 Data: 08.02.2023

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALATII SANITARE (Is) la cerința A-F a proiectului:
"IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU" SECTOR
6 BUCURESTI

Cod proiect: 217216 / 04.11.2021

Faza: D.A.L.I.

1. Date de identificare:

- proiectant general: S.C. Urban Scope S.R.L.
- proiectant de specialitate:
- beneficiar: UAT Municipiul Constanța
- amplasament: BULEVARDUL I.C. BRATIANU, CONSTANTA,
- data prezentării proiectului spre verificare: 08.02.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Rețea de canalizare pluvială din tuburi PVC KG , SN 8 și guri de scurgere.

Instalatii de irigații folosind apa din rețeaua edilitara prin bransamente realizate in locatiile caminelor de apa existente.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Certificat de urbanism din
- Avize obtinute - _____
- Autorizatie de construire - _____
- Raportul expertizei tehnice _____ - _____
- Memoriu elaborat de proiectant, in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor verificate,
- Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva: Conform borderou piese desenate.
- Alte documente:

4. Concluzii asupra verificarii

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 742/2018 de modificare a HG 925/1995, cu urmatoarele precizari: se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată.

In urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se si ștampilându-se conform indrumatorului, continand conditiile obligatorii a fi introduse in proiect, prin grija investitorului, de catre proiectant.

S-a semnat si s-a stampilat.

Am primit 3 exemplare

Proiectant

Am predat 3 exemplare
Verificator tehnic atestat

Dr.ing. Paul-Dan STANESCU



Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le
în baza certificatului nr. 06775 din 2005
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu

Referat Nr 003.10G10b din
conform registrului de evidență
Specialitatea: instalații electrice

08.02.2023

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerințele (A,B,C,D,E F,G) a proiectului nr.

217216

ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU,

FAZA: DALI

1. Date de identificare:

Proiectant URBAN SCOPE SRL

Beneficiar UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

Ordonator principal de UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

Lucrarea se verifică, conf. Legii 10/1995, privind calitatea în construcții în sensul următoarelor cerințe esențiale, cu referire la instalațiile electrice:

- | | |
|---|--|
| a) rezistență mecanică și stabilitate; | b) securitate la incendiu; |
| c) igienă, sănătate și mediu; | d) siguranță în exploatare; |
| e) protecție împotriva zgomotului; | f) economie de energie și izolare termică. |
| g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. | |

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul tratează :Instalații electrice și Iluminat public pentru piste de biciclete și trotuare, stații de încărcare vehicule electrice, sistem telegestiune, rețele electrice, instalație de legare la pământ

3. Documentele care se prezintă la verificare:

Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluțiile adoptate pentru respectarea cerinței verificate

Plansele desenate (conform borderou) în care se prezintă soluția propusă

4. Concluzii și recomandări:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului, documentația primită, fără observații

Am primit
Investitor / Proiectant,
(... ex)

Am predat
Verificator tehnic atestat MLPAT
Ing. GHEORGHE VICTOR DIACONESCU



Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le
în baza certificatului nr. 06775 din 2005
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu

Referat Nr 003.10G10b din
conform registrului de evidență
Specialitatea: instalatii electrice

08.02.2023

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele le (A,B,C,D,E F,G) a proiectului nr.

217216

ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU,

FAZA: DALI

1. Date de identificare:

Proiectant URBAN SCOPE SRL

Beneficiar UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

Ordonator principal de UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

Lucrarea se verifică, conf. Legii 10/1995, privind calitatea în construcții în sensul următoarelor cerințe esențiale, cu referire la instalațiile electrice:

- | | |
|---|--|
| a) rezistență mecanică și stabilitate; | b) securitate la incendiu; |
| c) igienă, sănătate și mediu; | d) siguranță în exploatare; |
| e) protecție împotriva zgomotului; | f) economie de energie și izolare termică. |
| g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. | |

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul tratează :Instalații electrice și iluminat public pentru piste de biciclete și trotuare, stații de încărcare vehicule electrice, sistem telegestiune, rețele electrice, instalație de legare la pamant

3. Documentele care se prezintă la verificare:

Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluțiile adoptate pentru respectarea cerinței verificate

Plansele desenate (conform borderou) în care se prezintă soluția propusă

4. Concluzii și recomandări:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului, documentația primită, fără observații

Am primit
Investitor / Proiectant,
(... ex)

Am predat
Verificator tehnic atestat MLPAT
Ing. GHEORGHE VICTOR DIACONESCU



Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le
în baza certificatului nr. 06775 din 2005
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu

Referat Nr 003.10G10b din
conform registrului de evidență
Specialitatea:instalatii electrice

08.02.2023

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele le (A,B,C,D,E F,G) a proiectului nr.

217216

ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA B-DUL I. C. BRĂȚIANU,

FAZA: DALI

1. Date de identificare:

Proiectant URBAN SCOPE SRL

Beneficiar UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

Ordonator principal de UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

Lucrarea se verifică, conf. Legii 10/1995, privind calitatea in constructii în sensul urmatoarelor
cerinte esentiale, cu referire la instalatiile electrice:

- | | |
|---|--|
| a) rezistență mecanică și stabilitate; | b) securitate la incendiu; |
| c) igienă, sănătate și mediu; | d) siguranță în exploatare; |
| e) protecție împotriva zgomotului; | f) economie de energie și izolare termică. |
| g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. | |

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul trateaza :Instalații electrice și Iluminat public pentru piste de biciclete și trotuare, stații de încărcare
vehicule electrice, sistem telegestiune, rețele electrice, instalatie de legare la pamant

3. Documentele care se prezinta la verificare:

Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluțiile adoptate pentru respectarea
cerintei verificate

Plansele desenate (conform borderou) în care se prezintă solutia propusa

4. Concluzii si recomandări:

In urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se si stampilându-se
conform îndrumătorului, documentatia primită, fără observatii

Am primit
Investitor / Proiectant,
(... ex)

Am predat
Verificator tehnic atestat MLPAT
Ing. GHEORGHE VICTOR DIACONESCU



DEVIZ GENERAL				
Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, B-dul I. C. Brătianu				
Faza de proiectare: DALI Scenariul 1				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-
CAPITOLUL 2				
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI				
2.1	Constructii si instalatii	431,000.00	81,890.00	512,890.00
2.2	Utilaje, echipamente	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		431,000.00	81,890.00	512,890.00
CAPITOLUL 3				
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA				
3.1.	Studii	154,230.00	29,303.70	183,533.70
3.1.1.	Studii de teren	19,230.00	3,653.70	22,883.70
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului/ studii pentru obtinerea acordurilor/ avizelor de mediu	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	135,000.00	25,650.00	160,650.00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.3.	Expertiza tehnica	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.4.	Certificarea performantei energetice si audit energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	2,600,000.00	494,000.00	3,094,000.00
3.5.1	Tema de proiectare	77,000.00	14,630.00	91,630.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	793,000.00	150,670.00	943,670.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	140,000.00	26,600.00	166,600.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.6	Proiect tehnic si Detalii de executie	1,580,000.00	300,200.00	1,880,200.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.7.	Consultanta	180,000.00	34,200.00	214,200.00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	150,000.00	28,500.00	178,500.00
3.7.2.	Auditul financiar	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.8.	Asistenta tehnica	170,770.00	32,446.30	203,216.30
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	45,770.00	8,696.30	54,466.30
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	33,870.00	6,435.30	40,305.30
3.8.1.2.	pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	11,900.00	2,261.00	14,161.00
3.8.2	Dirigentie de santier	125,000.00	23,750.00	148,750.00
TOTAL CAPITOL 3		3,255,000.00	618,450.00	3,873,450.00

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 4				
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA				
4.1.	Constructii si instalatii	101,498,342.89	19,284,685.15	120,783,028.04
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	3,353,244.00	637,116.36	3,990,360.36
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	21,543,684.60	4,093,300.07	25,636,984.67
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	618,705.40	117,554.03	736,259.43
TOTAL CAPITOL 4		127,013,976.89	24,132,655.61	151,146,632.50
CAPITOLUL 5				
ALTE CHELTUIELI				
5.1.	Organizare de santier	2,632,064.67	500,092.29	3,132,156.96
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 70%	1,842,445.27	350,064.60	2,192,509.87
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 30%	789,619.40	150,027.69	939,647.09
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,178,375.35	0.00	1,178,375.35
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	535,625.16	0.00	535,625.16
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	107,125.03	0.00	107,125.03
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)	535,625.16	0.00	535,625.16
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [Cap1.2 + Cap1.3 + Cap.2 + Cap.3.5 + Cap. 3.8 + Cap.4]	6,510,787.34	1,237,049.59	7,747,836.93
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	15,000.00	2,850.00	17,850.00
5.4.1.	Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezultă din obligatiile beneficiarului	15,000.00	2,850.00	17,850.00
5.4.2.	Cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie/ produsului/ serviciului finantat	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		10,336,227.36	1,739,991.88	12,076,219.24
CAPITOLUL 6				
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		141,036,204.25	26,572,987.49	167,609,191.74
din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)		107,125,032.16	20,353,756.11	127,478,788.27

Data: 09.02.2023

Beneficiar/Investitor: U.A.T. Municipiul Constanta



PRESEDINTE SEDINTĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SI FONDURI EUROPENE

AVIZ CTE
22865 din 06/02/2023

1. TEMEIUL LEGAL DE CONSTITUIRE A COMISIEI TEHNICO-ECONOMICE:

Dispoziția Primarului Municipiului Constanța nr. 5252 din 29.12.2022 pentru modificarea Dispoziției nr. 2629/2018 privind stabilirea componenței Comisiei tehnico-economice

2. DATE GENERALE:

2.1. Denumirea documentatiei avizate:

Documentație de avizare pentru lucrări de intervenții privind obiectivul de investiții „Îmbunătățirea Mobilității în Municipiul Constanța B-dul I. C. Brătianu”- faza DALI

2.2. Amplasamentul:

Bulevardul I. C. Brătianu reprezintă una dintre arterele rutiere cele mai importante din Municipiul Constanța, făcând parte din axa care străbate orașul pe direcția Vest - Est și suprapunându-se peste DN3.

Bulevardul I. C. Brătianu are o lungime de 5,787 km, cu un prospect variabil între 20,00 – 40,00 m, iar proiectul se va referi la carosabil, trotuare și spații verzi.

În momentul actual Bulevardul I.C. Brătianu se prezintă ca un bulevard cu patru sau șase benzi de circulație, împărțite după cum urmează:

- **Tronson 1**- cuprins între sensul giratoriu din zona benzinăriei Lukoil) și strada Bucegi. Pe acest tronson bulevardul I.C. Brătianu se prezintă ca o arteră cu patru benzi de circulație (câte două benzi de circulație pe fiecare sens) cu îmbrăcăminte asfaltică, sensurile de circulație fiind separate prin parapete din beton de tip New Jersey. Pe acest tronson de stradă nu există trotuare pietonale și nici rețea de canalizare pluvială. Partea carosabilă este încadrată cu acostamente realizate din piatră spartă având lățimea de 0,50 m.

- **Tronson 2** –cuprins între strada Bucegi și zona intersecției cu strada Cezar Boliac. Pe acest tronson bulevardul I.C. Brătianu se prezintă ca o stradă cu patru benzi de circulație (câte două benzi de circulație pe fiecare sens) cu îmbracaminte asfaltică, iar carosabilul este încadrat cu trotuare pietonale. În cadrul lățimii trotuarelor există copaci maturi încadrați în alveole de spațiu verde. Pe anumite zone ale bulevardului, s-au realizat parcuri longitudinale sau transversale, parcuri care obstrucționează buna desfășurare a circulației pietonale.

- **Tronson 3** – cuprins între zona intersecției cu strada Cezar Boliac și intersecția cu bulevardul 1 Decembrie 1918. Pe acest tronson bulevardul I.C. Brătianu se prezintă ca o stradă cu șase benzi de circulație (câte trei benzi de circulație pe fiecare sens)

cu îmbracaminte asfaltică iar carosabilul este încadrat cu trotuare pietonale. În cadrul lăţimii trotuarelor există copaci maturi încadraţi în alveole de spaţiu verde. Pe anumite zone ale bulevardului s-au realizat parcuri longitudinale sau transversale, parcuri care obstrucţionează buna desfăşurare a circulaţiei pietonale.

● **Tronson 4** – cuprins între intersecţia cu bulevardul 1 Decembrie 1918 şi intersecţia cu bulevardul Ferdinand. Pe acest tronson, bulevardul I.C. Brătianu se prezintă ca o stradă cu patru benzi de circulaţie (câte două benzi de circulaţie pe fiecare sens) cu îmbracaminte asfaltică iar carosabilul este încadrat cu trotuare pietonale. În cadrul lăţimii trotuarelor există copaci maturi încadraţi în alveole de spaţiu verde. Pe anumite zone ale bulevardului, s-au realizat parcuri longitudinale sau transversale, parcuri care obstrucţionează buna desfăşurare a circulaţiei pietonale.

Pentru eliminarea disfuncţionalităţilor existente pe bulevardul I.C. Brătianu (ambuteiaje în orele de vârf, viteză redusă de circulaţie a transportului public, lipsa pistelor dedicate exclusiv bicicliştilor) se propune realizarea pe anumite tronsoane ale bulevardului a câte unei benzi de circulaţie pe fiecare direcţie de mers, asigurarea de benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public prin transformarea primei benzi de circulaţie în bandă dedicată exclusiv transportului public, precum şi desfiinţarea spaţiilor de parcare existente pe întreg bulevardul studiat.

Bulevardul I. C. Brătianu prezintă accese dinspre artere importante: Bulevardul Ferdinand, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Strada Dezrobirii, Strada Cumpenei, Bulevardul Aurel Vlaicu şi strada Pasajului, precum şi accese secundare.

Bulevardul I.C. Brătianu este unul dintre cele mai importante coridoare de mobilitate din municipiul Constanţa şi face parte integrată din reţeaua Trans-Europeana de Transport, coridorul Rin-Dunăre, asigurând legătura cu localităţile învecinate din Regiunea Sud-Est, precum şi cu capitala ţării, municipiul Bucureşti via autostrada A4/A2 şi DN3.

Bulevardul traversează oraşul pe axa Vest-Est şi asigură accesul la o serie de puncte de interes din municipiul Constanţa, cum sunt: Portul Constanţa, Gara CFR, staţiunea Mamaia, zona centrală şi platformele industriale şi comerciale din Sud-Vestul municipiului.

2.3.Elaboratorul documentaţiei: SC URBAN SCOPE SRL

2.4.Beneficiarul investiţiei - UAT Municipiul Constanţa, jud. Constanţa.

3. PROIECTUL ANALIZAT ŞI AVIZAT:

„Îmbunătăţirea Mobilităţii în Municipiul Constanţa B-dul I. C. Brătianu”- etapa Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de intervenţii.

4. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI :

- Modernizarea/dezvoltarea/extinderea sistemelor de transport public, inclusiv prin investiţii în material rulant, mijloace de transport şi infrastructura necesară acestora, inclusiv depouri, staţii de autobuz/tramvai/troleibuz, staţii intermodale pentru transportul public, soluţii de tip park & ride în zone limitrofe cu acces la transportul public de calator;
- Dezvoltarea sistemelor de management a mobilităţii urbane (management trafic, aplicaţii trafic, e-ticketing etc) ;
- Modernizarea/dezvoltarea/extinderea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate: dezvoltarea, extinderea infrastructurii pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de zone

5. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI: VALOAREA INVESTIȚIEI:

Total investiție: 142.208.631,29 lei fără TVA, respectiv 169.004.868,80 lei cu TVA,
din care C+M: 106.891.122,00 lei fără TVA, respectiv 127.200.435,19 lei cu TVA.

6. SOLUȚIA TEHNICĂ:

Descrierea principalelor lucrări de intervenție

A. Pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și exigențelor de calitate, pe bulevardul I.C.Brătianu ce face obiectul documentației se vor realiza următoarele intervenții:

➤ carosabil

pe zonele unde sistemul rutier este de tip semirigid și se verifică la încărcările din traficul de calcul :

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 5 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605 + preluare denivelări din același material;
- frezare îmbrăcăminte asfaltică în grosime de 5 cm;
- reparații structură rutieră

pe zonele unde sistemul rutier este de tip elastic și nu se verifică la încărcările din traficul de calcul :

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
- 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
- frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
- 35 cm strat de fundație din piatră spartă;
- fundație existentă din materiale granulare scarificată, nivelată și compactată corespunzător

Având în vedere că bulevardul I.C. Brătianu se desfășoară în interiorul localității fiind delimitat de trotuare și de construcții, nefiind o ridicare a niveletei proiectate cu aproximativ 35 cm, pe aceste zone structura rutieră proiectată va avea următoarea structură proiectată:

- 4 cm strat de uzură MAS16 rul 50/70 conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisură;
- 6 cm strat de legătură BAD 22,4 leg 50/70 conform AND 605;
- 13 cm strat de legătură AB 31.5 bază 50/70 conform AND 605;
- 60 cm strat de fundație din piatră spartă;
- frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă pe întreaga sa grosime;
- săpătură pentru asigurarea cotei de fundare

➤ trotuare

- 8 cm pavaj ornamental din pavele prefabricate;
- 3-5 cm strat suport din nisip;
- 15 cm strat de fundație din piatră spartă;

➤ piste biciclete

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA8 rul 50/70 colorat;
- 10 cm beton de ciment C16/20;
- 2 cm strat suport de nisip;
- 15 cm strat de fundație din piatră spartă;
- 10 cm strat de formă din material necoeziv;

B.Amenajări peisagere

Amenajările peisagere ocupă un rol foarte important în toate localitățile din mediul urban și rural. În contextul de creștere continuă a țesuturilor urbane, necesitatea conservării patrimoniului natural și creșterea calității vieții prin amenajările peisagere noi reprezintă un mijloc important de îmbunătățire a peisajului, pentru protecția mediului înconjurător și a stării de sănătate a mediului urban și nu numai.

Beneficiile de protecție și ameliorare a mediului ambiant prin care spațiile verzi contribuie în mod direct la creșterea calității mediului de viață sunt:

- Purificarea atmosferei de către zonele verzi;

Materialul dendrologic reduce poluarea fizică, chimică și microbiană a atmosferei, epurează atmosfera prin reținerea fizică a prafului și particulelor fine poluante ș.a.m.d. Impuritățile aflate în suspensie din jurul masivelor de vegetație se depun pe masa foliară a plantelor care devin o suprafață suport pentru acestea.

- Atenuarea poluării fonice de către plantațiile din amenajările peisagistice;

Nivelul zgomotelor este redus acolo unde există plantații de arbori și arbuști datorită proprietății plantelor de barieră fonice care pot acționa ca o zonă tampon pentru sunet în mediul urban și nu numai.

- Îmbunătățirea calității vieții prin interacțiunea directă cu compozițiile amenajărilor peisagere coerente.

În soluția propusă se păstrează și conservă arbori sănătoși și cei cu valoare peisageră, în schimb se va renunța la vegetația uscată și/sau îmbolnăvită și gardurile vii existente.

În același timp amenajarea spațiilor verzi va aduce și o ameliorare a condițiilor climatice, fără a utiliza specii scumpe sau foarte pretențioase, dar care au valoare decorativă și benefici multiple. Astfel, amenajarea spațiilor verzi cu noi elemente vegetale (arbori, arbuști, plante perene și graminee) are în vedere următoarele aspecte:

- plantarea de arbori foioși care să ofere și să completeze accente verticale cu volume, texturi și culori diverse, concretizate în alinamente și diferite amenajări peisagere care oferă și o predictibilitate a direcției de deplasare;
- realizarea unui echilibru cromatic armonios și variabil pe parcursul anului de-a lungul zonelor cu spații verzi și în jurul acestuia;
- mărirea suprafeței foliare împreună cu toate beneficiile aduse de arbori și

arbuști, crearea de compoziții vegetale armonioase, în armonie cu aspectele climatice specifice zonei câmpie/litoral (rezistente în mediul urban și pericolul social), care oferă peisaje interesante din punct de vedere cromatic și compozițional pe tot parcursul anului, folosind specii aclimatizate în zona Constanța.

C.Instalații electrice și Iluminat public pentru pistele de biciclete și trotuare, stații de încărcare vehicule electrice

Lucrările de iluminat public prevăzute pe B-dul Bratianu se împart în patru mari categorii, după cum urmează:

- iluminatul stradal propriu zis;
- iluminatul trecerilor de pietoni;
- iluminatul pistelor de biciclete;
- Iluminatul stațiilor de autobuz se va face din panouri fotovoltaice proprii,

suplimentar se va prevedea o alternativă pentru asigurarea alimentării și din rețea (asigurându-se un sistem redundant de alimentare).

D.Instalații sanitare

Pentru menținerea vegetației în bune condiții, se prevăd soluții de irigații adaptate la condițiile din amplasament, clima și cerințele materialului dendricol plantat.

Pentru întreținerea spațiilor verzi se prevede montarea unei instalații de irigații folosind apa din rețeaua edilitară prin bransamente realizate în locațiile caminelor de apă existente.

Elementele care stau la baza proiectării sistemului de irigații sunt:

- suprafața irigată;
- normele de udare în luna de vară;
- timpul de revenire a udării pe aceeași suprafață;
- timpul maxim de funcționare a stației pe zi;
- numărul de aspersoare cu funcționare simultană.

E.Canalizație pluvială

În prezent pentru proiectul studiat, nu există sisteme de colectare a apelor pluviale de pe suprafața carosabilă.

Din cadrul obiectivului se vor colecta, apele pluviale colectate de pe suprafețele carosabile exterioare cuprinse între cota 0+000.00 și 0+800.00, conform cu planul suport.

La alcatuirea rețelei de canalizare pluvială s-a ținut seama de următoarele criterii:

- curgerea apei prin canale s-a făcut gravitațional, evitându-se stațiile de pompare a apelor pluviale; s-a utilizat la maximum avantajul prezentat de relieful terenului;
- s-a utilizat colectorul principal amplasat în zonă, astfel încât să se evite proiectarea și executarea unui nou colector;
- adâncimea minimă de pozare a canalelor ținând seama de adâncimea de îngheț, de acoperirea cu pământ a crestei colectorului pentru a favoriza comportarea acestuia la solicitările mecanice provenite din traficul auto;

- solutia tehnica adoptata pentru reseaua de canalizare tine seama de prevederile STAS 1481 privind „Rețelele exterioare de canalizare. Criterii generale si studii de proiectare”;

În baza calculelor de dimensionare, a standardelor si normativelor în vigoare s-au prevazut rețele de canalizare din tuburi PVC KG , SN 8 produse in tara si agrementate pentru acest gen de lucrari.

Apele pluviale de pe suprafata carosabila vor fi colectate cu ajutorul unor guri de scurgere carosabile, montate pe ambele parti ale bulevardului, alipite bordurii. Avand in vedere modul de amplasare a gurilor de scurgere, cu o distanta maxima de 0.5m fata de bordura, ele vor asigura clasa de sarcini C250. Se prevad pante de scurgere catre aceste guri de scurgere conform cu planul de sistematizare verticala.

Spatiul studiat beneficiaza de un colector pluvial cu diametrul de Ø800-Ø600mm tip PREMO, din beton armat cu armatura pretensionata si turnare beton prin centrifugare.

Gurile de scurgere nou propuse se vor canaliza in colectorul existent cu ajutorul unor racorduri de bransare mecanica, amplasate in partea superioara a colectorului.

Pentru canalizarea gurilor de scurgere amplasate de partea opusa fata de colectorul pluvial, s-au propus operatiuni de subtraversare prin foraje orizontale.

Conform cu STAS-9312-87 art.2.3.4 conductele care vor subtraversa drumuri nationale vor fi montate in tuburi de protectie, cu cel putin 100mm mai mari.

Conform cu STAS-9312-87 Tabelul 8 pentru tuburile de protectie se pot folosi materiale de tip u-PVC.

Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducta se etaaează elastic, se interzice in toate cazurile, scurtcircuitarea intre tubul de protectie si conducta.

Toate apele pluviale colectate se vor deversa in colectorul existent.

Instalatiile de canalizare pluviala se vor executa utilizand conducte din:

Policlorura de vinil rigid PVC-KG (u-PVC), pentru traseele exterioare;

Caminele montate la exterior vor fi din polipropilena si vor avea diametrul interior de 800mm. Toate caminele vor avea capace carosabile din fonta.

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 90 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77).

F.Sistem trafic management

În cadrul proiectului se va realiza modernizarea/instalarea ca intersecții semaforizate a următoarelor locații:

COD	Denumire intersecție	Tip semaforizare
ICB1	I.C. Bratianu – Avram Iancu	Intersectie semaforizata adaptivă

ICB2	I.C. Bratianu – Oborului	Intersectie adaptivă	semaforizata
ICB3	I.C. Bratianu – Theodor Burada	Intersectie adaptivă	semaforizata
ICB4	I.C. Bratianu – trecere pietoni 1	Trecere pietoni adaptivă	
ICB5	I.C. Bratianu – trecere pietoni 2	Trecere pietoni adaptivă	
ICB6	I.C. Bratianu – trecere pietoni 4	Trecere pietoni adaptivă	
ICB7	I.C. Bratianu – I. L. Caragiale	Intersectie adaptivă	semaforizata
ICB8	I.C. Bratianu – Access Lidl	Intersectie locală	semaforizata
ICB9	I.C. Bratianu – Access autobuz	Intersectie locală	semaforizata

Sistemul de trafic management va avea următoarele funcții:

- asigurarea priorității pentru vehiculele de transport public în locațiile semaforizate
- controlul dinamic al timpilor de semaforizare în funcție de volumele de vehicule înregistrate în timp real;
- implementarea unor coridoare de „undă-verde”, acolo unde infrastructura permite;
- evaluarea congestiilor și predicția apariției acestora.

Arhitectura sistemului de management al traficului cuprinde următoarele elemente:
 Detectoarele de trafic: Pentru evaluarea tuturor vehiculelor care ajung în zona intersecției/părăsesc intersecția se instalează un set de detectori de trafic, ce include toate echipamentele necesare bunei funcționări a algoritmilor de semaforizare.

Automatele de trafic / Automate pentru dirijarea circulației - ADC: echipamente capabile să asigure comanda automată a semafoarelor. Acestea pot opera independent, pe baza unor programe pre-definite, cu valori calculate în timp real, sau pot lucra sincron, respectând un anumit algoritm de timp sau comenzi de programare a fazelor și a timpilor transmise centralizate de la nivelul Centrului de Control.

Comunicațiile: locale (între detectoare și automatele de trafic, între automatele de trafic ale intersecțiilor adiacente, precum și între automatele de trafic și echipamentele din teren: semafoare, camere video) și centrale (între automatele de trafic și Centrul de Control).

G.Sistem informare

În cadrul proiectului va fi implementat un sistem de informare prin intermediul căruia se vor transmite conducătorilor auto informații asupra anumitor aspecte legate de circulația auto (blocaje de trafic, lucrări etc).

Echipamentul din teren corespunzător sistemului de informare este reprezentat de un panou cu mesaje variabile.

Acest sistem trebuie folosit atât pentru a furniza informații conducătorilor auto despre condițiile de trafic cu privire la aspectele care pot afecta comportamentul traficului (condițiile meteo, poluarea, evenimente etc.), în conformitate cu strategiile de management al traficului, cât și pentru monitorizarea condițiilor de funcționare a panourilor.

Mesajul care urmează să fie afișat pe fiecare panou este construit sau selectat în timp real, pe baza de:

- Scenarii bazate pe calendar sau eveniment pre-definite de către operator;
- Cerințele specifice definite de către operator (evenimente speciale sau mesaje definite manual);

Sistemul trebuie să afișeze mesaje în mod automat, sau poate sugera alternative operatorului, lasându-l pe acesta cu responsabilitatea de a decide. Acest sistem permite în totalitate monitorizarea și controlul printr-o interfață user-friendly. Funcționalitățile sistemului de monitorizare includ afișarea și rapoarte de diagnostic precum și condițiile operaționale ale VMS-ului. Instrumentele de analiză și performanță sunt oferite pentru a sprijini procedurile de întreținere.

Panourile VMS sunt bazate pe tehnologia LED, care oferă avantaje mari în consumul de energie și duratei de viață. Ele sunt livrate în diferite tipuri și forme, în scopul de a satisface nevoile clienților.

H.Sistem monitorizare și enforcement

În cadrul proiectului va fi implementat un sistem de monitorizare și enforcement care va include următoarele echipamente în teren:

- camere video de supraveghere, în toate locațiile semaforizate
- camere LPR/Bus line, pentru identificarea automată numerelor de înmatriculare, fie la intrarea pe tronsonul respectiv, fie pentru vehiculele care circulă pe banda de autobuz, cu scopul identificării utilizării nereglementare a acesteia
- camere radar, pentru identificarea vehiculelor care depășesc limita de viteză legală
- camere red, pentru detecția nerespectării culorii „roșu” a semafoarelor, în locațiile semaforizate.

Camere video de supraveghere

Sistemele de supraveghere video metropolitană sunt din ce în ce mai prezente, iar tehnologia a ajuns la o maturitate suficientă, iar soluțiile adoptate și strategiile de dezvoltare au devenit standarde general acceptate.

Principalul avantaj este creșterea siguranței și securității personale în spațiul public, însă cel mai important beneficiu al unei rețele integrate moderne de supraveghere a unui oraș este acela că imaginile din rețea pot fi folosite și de alte servicii, cum ar fi: poliția, pompieri, serviciul de ambulanță, alte servicii de utilitate publică etc.

Pe de alta parte, sistemele se dimensionează și se amplasează în așa fel încât să respecte intimitatea persoanelor, astfel încât să nu prezinte un impact deranjant asupra acestora. În acest sens, în zonele în care se amplasează sisteme de supraveghere video se montează indicatoare, acestea informând populația asupra prezentei sistemului. Măsurile de informare a populației precum și indicatoarele și semnele standard se aplică conform legilor în vigoare.

Sistemul de camere video de supraveghere reprezintă ansamblul total de echipamente, instalate în teren, care asigură, pe lângă preluarea efectivă a imaginilor, și procesarea locală a acestora, memorarea temporară (dacă este cazul), comanda platformelor mobile pe care sunt amplasate camerele, etc.

Tehnologia cea mai folosită în prezent este aceea de captare a imaginilor direct în formate de rezoluții mari (tipic peste 1 Mpixel). Pe de altă parte, creșterea rezoluției duce implicit la creșterea volumelor de transmisie, ceea ce poate deveni, în cazul rețelelor de mare anvergură, un veritabil inconvenient. Camerele video moderne au capacitatea să transmită imagini arhivate, de preferință în formate standard (de exemplu MPEG, Mpeg4, MxPEG etc.).

Conceptul de sistem modern este unul descentralizat, în care fiecare cameră video are propriul sistem de transmisie. Spre deosebire de alte sisteme, conceptul descentralizat are incorporat în fiecare camera un mini-computer de mare viteză iar unde este necesar și o memorie digitală pentru înregistrări pe termen lung în fiecare camera.

Dintre avantajele soluțiilor de camere video IP remarcăm:

- mai puține camere datorită clarității detaliilor vizibile în imaginile cu unghi larg cu tehnologie megapixel;
- mai puține computere / înregistratoare;
- lărgime de bandă ocupată mai mică, deoarece totul se procesează în interiorul camerei și astfel imaginile „high-resolution” nu trebuie transferate permanent pentru analiză.

În general, camerele IP nu implică costuri pentru software sau licențe, deoarece software-ul este întotdeauna incorporat și furnizat împreună cu camera pentru un număr nelimitat de utilizatori.

Toate tipurile de camere de supraveghere IP moderne folosesc formatul de streaming MPEG sau superior, ceea ce face ca recepția video să aibă o calitate deosebit de ridicată la încărcări reduse ale rețelei (1-2 Mbps). Prin dotarea opțională cu senzori de detecție a mișcării (sau a altor evenimente semnificative scopului sistemului), semnalul video poate fi transmis numai în momentul detecției mișcării, sau se pot face optimizări suplimentare în ceea ce privește arhivarea și/sau procesarea video.

Toate camerele video moderne permit supravegherea atât ziua cât și noaptea, parametrii de operare permitând un spectru foarte larg de nivele de iluminare (practic, lumina reziduală de noapte este suficientă pentru funcționarea în condiții normale).

Totuși, în condiții de iluminare scăzută, pentru menținerea unui nivel de calitate bună a imaginii, camerele video trec automat într-un mod de captare de noapte, mod în care își cresc automat sensibilitatea simultan cu supravegherea în mod alb/negru.

Toate modelele de camere video sunt certificate conform standardului IP 65 și sunt destinate atât pentru uz interior cât și exterior. Acestea sunt rezistente la intemperii, stres termic, sunt etanșe și climatizate. În general, camerele moderne pot fi utilizate chiar și la temperaturi mai joase de -30°C.

Camere LPR/BUS Line

Tehnologia sistemelor LPR (License Plate Recognition) este o inovatie care poate detecta, citi si stoca inregistrările cu placutele de inmatriculare.

LPR (Licence Plate Recognition) este o solutie de recunoastere a numerelor de inmatriculare montate pe autovehicule, licentiate si inscriptionate conform cu standardele existente in fiecare tara in parte.

Pentru eficiența funcției LPR, o cameră care suportă această funcționalitate trebuie să fie instalată într-o anumită manieră, astfel încât imaginile cu plăcuțe sunt captate corect. În funcție de producător, funcția LPR mai poate fi numită și ALPR (Automatic License Plate Recognition) sau ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Pot exista diferențe în cerințele de amplasare a camerelor și numărul necesar de pixeli. Înainte de alegerea locului de instalare, utilizatorul trebuie să ia în considerare instrucțiuni obligatorii: deschiderea camerei, distanța ce trebuie respectată din locul camerei instalate până la punctul de detecție al plăcuțelor și dimensiunea corespunzătoare a imaginii plăcuței.

Camere detecție trecere pe roșu

Atenția umană reprezintă o resursă importantă. Camera a fost dezvoltată să asiste autoritățile rutiere în activitatea lor zilnică de aplicare a legislației rutiere. Scopul său este să crească optim siguranța rutieră prin detectarea automată a abaterilor de la regimul circulației. Abaterile definite de utilizator pot fi detectate în egală măsură – grație soluției personalizabile și configurabile. Accesul la distanță garantează utilizarea confortabilă a funcțiilor camerei fără a fi necesară prezența în locațiile critice.

Camera este destinată detectării patrunderii în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, prin detectarea și înregistrarea automată a vehiculelor care depășesc linia de stop când semaforul semnalizează culoarea roșie.

Camerele de detecție a trecerii pe roșu sunt montate pe stâlpi cu consolă, alții decât stâlpii utilizați pentru amplasarea semafoarelor. Stâlpii respectivi vor fi poziționați în aval față de intersecție, la o distanță corespunzătoare, astfel încât captura foto să surprindă atât numărul de înmatriculare al vehiculelor care nu au respectat culoarea roșie a semaforului, cât și indicația semaforului.

Camere radar inteligenta cu software ANPR incorporat

Camera radar este o combinație de cameră de înaltă performanță special creată pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, software LPR și un instrument certificat de măsurare a vitezei. Radarul integrat al camerei funcționează atât ca dispozitiv de măsurare a vitezei cu clasificarea categoriei de vehicul cât și ca declanșator hardware de înaltă precizie. Camera exportă automat datele solicitate (precum numărul de înmatriculare, viteza, categoria, ștampila de timp, coordonatele GPS și multe altele) în diferite formate populare și personalizabile printr-un modem integrat 4G/LTE. Camera citește atât plăcuțele reflective cât și non-reflective în cele mai dure și dificile medii, grație carcasei sale robuste cu clasele IK10 și IP67.

Prin proiect trebuie asigurată conexiunea tuturor echipamentelor, respectiv a licenței/software-ului instalat local în acestea, și echipamentele/software-urile

instalate în Centrul de comandă și control, astfel încât să se asigure extinderea sistemului de monitorizare existent.

I.Dotări și mobilier urban

Având în vedere ca pe bulevardul ce face obiectul prezentei documentații circulă transportul public, prin proiect au fost prevăzute **stații de transport public inteligente** după cum urmează: Bulevardul I. C. Brătianu - **23 stații de autobuz inteligente**.

Stațiile de transport public vor fi stații de transport public inteligente cu panouri fotovoltaice pentru susținerea sistemelor de iluminat, încărcare USB, afișaj publicitar și informare călători.

Principalele caracteristici tehnice ale stației inteligente de transport public independenta energetic și echipamentele incluse sunt următoarele:

- lungime aproximativa 2-4.5 m, lățime aproximativ 1-2 m;
- amprentă la sol aproximativ 3-9 mp; (functie de suprafața disponibilă)
- structura din oțel galvanizat cu strat protector de zinc și acoperire cu pulbere, șuruburi din oțel inoxidabil;
- pereți spate și lateral din sticlă securizată cu imprimare de siguranță;
- vitrină iluminată;
- acoperiș cu panouri fotovoltaice și baterie incorporată;
- bancă cu încărcare USB;
- iluminat interior ambiental cu led cu sistem de telemanagement;
- panou de afișaj pentru informarea călătorilor;
- sistem touch screen pentru informarea călătorilor (Bulevardul I. C. Brătianu – 4 bucăți) și asigurarea interactivității ce poate afișa:
 - Prezentarea timpilor de așteptare până la sosirea mijloacelor de transport în stație sau a orei de sosire în stație a mijloacelor de transport public;
 - Prezentarea liniilor, a orarului de funcționare pentru fiecare linie de transport din acea stație;
 - Asistent inteligent de călătorie, care permite informații privind rute optime origine/destinație;
 - Hartă cu informații de trafic;
 - Mesaje de la operatorul de transport public;
 - Mesaje de interes public;
 - Puncte de interes turistic, cultural, instituții publice;
 - suprafața ocupată aproximativa 2x1 m
- sistem internet wifi;
- sistem CCTV cu funcții de video analiză;
- senzor de mediu;
- management software de la distanță;

Fixarea stațiilor de autobuz inteligente se va face pe fundații izolate cu dimensiunile de 60x60x90 cm realizate din beton armat clasa C16/20 și armătura BST500S de diametru 8 mm și respectiv armătură BST500S de diametru 10 mm.

Fixarea vitrinei iluminate se va face pe o fundație cu dimensiunile 100x60x90 cm din beton armat clasa C16/20 și armătura BST500S de diametru 8 mm și respectiv armătură BST500S de diametru 12 mm.

Sistemele de informare pentru cetateni sunt elemente integratoare care asigură fluxul informațional între spațiile special amenajate pentru transportul public și restul zonelor. Acestea vor avea efect de îndrumare a cetățenilor/calătorilor către hub-urile de transport.

Mobilierul urban inteligent acționează ca un real hub de socializare pentru cetățenii secolului 21, astfel ca acest element urban are un deosebit impact și în zona de influențare a deciziilor de călătorie.

Principalele elemente ale mobilierului urban smart:

- bănci "smart" tip 1 (Bulevardul I. C. Brătianu - 5 bucăți), cu următoarele caracteristici tehnice:
 - independența energetic, alimentare cu energie din surse regenerabile
 - stocarea energiei
 - Spațiu de sedere
 - WiFi internet (model 4G și antena de comunicații)
 - Porturi USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile (cel puțin 2 buc)
 - Spațiu de încărcare wireless
 - Spațiu pentru promovare de mesaje de interes public
 - Senzori de temperatură, umiditate, și gaze (CO, NO₂, O₃, SO₂, N₂S)
- bănci "smart" tip 2: (Bulevardul I. C. Brătianu - 5 bucăți), cu următoarele caracteristici tehnice:
 - independența energetic, alimentare cu energie din surse regenerabile
 - stocarea energiei
 - Spațiu de sedere
 - WiFi internet (model 4G și antena de comunicații)
 - Porturi USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile (cel puțin 2 buc)
 - Spațiu de încărcare wireless

Alte elemente de mobilier urban propuse sunt:

- rastele pentru biciclete:
 - Bulevardul I. C. Brătianu - 10 bucăți
- coșuri de gunoi selective:
 - Bulevardul I. C. Brătianu - 40 bucăți

J. Infrastructura de comunicații

În cadrul intervențiilor proiectate va fi realizată canalizația necesară pentru infrastructura de comunicații a sistemelor integrate din cadrul proiectului.

Canalizația este dimensionată astfel încât să asigure rețelei subterane de curenți slabi condiții de dezvoltare, întreținere și exploatare rațională din punct de vedere economic și urbanistic permițând instalarea succesivă de noi cabluri, înlocuiri sau desființări de cabluri fără afectarea drumurilor modernizate, și fără perturbații în circulația rutieră. Canalizația se va realiza pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm și vor avea o acoperire de 10 cm din nisip.

Totodată canalizația va asigura protecția mecanică a cablurilor, protecția contra coroziunii sau contra potențialelor periculoase ale solului. La dimensionarea

canalizației de curenți slabi s-a ținut seama de capacitatea rețelelor de cabluri ce urmează a fi instalate precum și de rezervele necesare pentru pozarea unor cabluri în viitor s-au înlocuirea unor cabluri pe anumite secțiuni. Pentru a acoperi întreaga suprafața s-a prevăzut o canalizație pe ambele părți ale străzilor ce fac obiectul prezentei documentații cu legături transversale.

7. SURSA DE FINANȚARE:

Buget local/buget de stat/fonduri nerambursabile.

8. DURATA :

Durata de executie a obiectivului propusă de proiectant este de 18 luni.

9.COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ:

Comisia tehnico-economică numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța nr. 5252 din 29.12.2022, pentru modificarea Dispoziției nr. 2629/2018, privind stabilirea componenței Comisiei tehnico-economice, **în ședința din data de 06.02.2023 AVIZEAZĂ FAVORABIL**, conform concluzii și recomandări:

(În urma discuțiilor purtate, s-a hotărât ca durata de execuție a obiectivului să fie de 24 luni și totodată:

1. Se va elimina structura stațiilor de autobuz. Toate echipamentele aferente stațiilor, se vor monta pe stațiile instalate de PMC.
2. Modificarea denumirii străzii I.L Caragiale în Nicolae Milescu.
3. Introducerea în sistemul de management al traficului accesul la ambulanță.
4. Eliminarea semaforizării de la LIDL.
5. Se va adăuga la capitolul 3.1.7 Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate cu informații despre Valul mic de pământ și necropola orașului antic Tomis.
6. Se va reface devizul general.
7. Se va reface Analiza cost beneficiu
8. Se vor modifica planurile de situație prin introducerea simbolurilor stațiilor instalate de PMC.

1.Vergil Chițac - primar, președinte;

Omitac

2.Felicia Nadina Ovanesian – administrator public, membru

[Signature]

3.Georgeta Gheorghe – director executiv adjunct, Direcția financiară din cadrul Direcției generale economico-financiară, membru;

[Signature]

4.Viorica Ani Merlă – director executiv, Direcția dezvoltare și fonduri europene, membru;

[Signature]

5.Carmina Ionela Popescu – director executiv adjunct, Direcția dezvoltare și fonduri europene, membru;

[Signature]

6.Daniel Vlăescu – director executiv, Direcția gestionare, îndrumare și sprijin comunitar, Direcția generală gestionare servicii publice, membru;

7.Dan Petre Leu – arhitect sef, Direcția generală urbanism și Patrimoniu, membru;

[Signature]

8.Carmen Ispas – director executiv adjunct, Direcția patrimoniu, din cadrul Direcției generale urbanism și patrimoniu, membru;

ABSENT

9.Marian Filip - șef Birou urmărire execuție lucrări, Direcția dezvoltare și fonduri europene, membru;

[Signature]

10.George Măndilă – consilier, Compartiment cabinet primar, membru;

[Signature]

11.Nicoleta Constantin - sef serviciu autorizări construcții, din cadrul Direcției generale urbanism și patrimoniu, membru;

ABSENT

12.Alin Cezar Vintilă – director executiv- Direcția logistică, membru;

[Signature]

13.Raluca Florența Georgescu, director executiv, Direcția administrare servicii publice, membru;

ABSENT

Membri de rezervă, pentru înlocuirea membrilor din direcțiile/compartimentele nominalizate:

- Adrian Răzvan Calotă - director executiv, Direcția patrimoniu, din cadrul Direcției generale urbanism și patrimoniu;
- Andreea Drăgan - director executiv adjunct, Direcția logistică;
- Daniel Naciu Raiciu - inspector Birou urmărire execuție lucrări, Direcția dezvoltare și fonduri europene;
- Demirel Curtasan - inspector Serviciu autorizări construcții, din cadrul Direcției generale urbanism și patrimoniu
- Ionuț Văduva - șef Birou siguranță bunuri publice, Direcția gestionare îndrumare și sprijin comunitar, din cadrul Direcției generale servicii publice;
- Carmen Popa Sandy - inspector Serviciul management drumuri și transport, din cadrul Direcției generale servicii publice;
- Mircea Florin Saulea - polițist local superior, Birou control disciplina în construcții și afișaj stradal, Direcția generală poliția locală.

Secretariatul Comisiei tehnico-economice:

- Cristina Narcisa Șerban - consilier Serviciul pregătire și implementare proiecte europene, Direcția dezvoltare și fonduri europene;
- Ruxandra Berescu - inspector Serviciul autorizări construcții, Direcția generală urbanism și patrimoniu;
- Carmen Savu - inspector în cadrul Serviciului amenajări urbane, Direcției gestionare, îndrumare și sprijin comunitar din cadrul Direcției generale gestionare servicii publice.

Director Direcția Inițitoare, care răspunde de proiect:
Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene
Director Ani Viorica Merlă

.....
PROIECTANT: SC URBAN SCOPE SRL

PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand



Inceput proiect Bulevardul I.C. Bratianu - km 0+000




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WIFI, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725	Contract nr. 217216/ 04.11.2021
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	TITLU PLANSA PLAN DE SITUATIE	PLANSA PS 01

PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WIFI, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 02


PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)



Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 03

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN			FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL		DATA 2022	PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 04

PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 05

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere


LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 06

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN			FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL		DATA 2022	TITLU PLANSA PLAN DE SITUATIE
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLANSA PS 07

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)



Bulevardul Ferdinand




SOMACO CONSTRUCT

Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725	Contract nr. 217216/ 04.11.2021
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		1:500	IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU	DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA		2022	PLAN DE SITUATIE	PS 08

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 09

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WIFI, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725	Contract nr. 217216/ 04.11.2021
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	TITLU PLANSA PLAN DE SITUATIE	PLANSA PS 10

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN			FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL		DATA 2022	PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 11

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala H=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.		Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL		TITLU PLANSA PLAN DE SITUATIE
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA		PS 12

PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 13




PLAN DE SITUATIE SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie



Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR.	DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X Floreasca Cube, București			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725	Contract nr. 217216/ 04.11.2021
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	TITLU PLANSA PLAN DE SITUATIE	PLANSA PS 14


PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand



strada intrarea Histria




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=8m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725 Contract nr. 217216/ 04.11.2021
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA	TITLU PROIECT
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		1:500	IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL		DATA	TITLU PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA		2022	PLAN DE SITUATIE
				PS 15

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725 Contract nr. 217216/ 04.11.2021
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU FAZA DALI
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	TITLU PLANSA PLAN DE SITUATIE PLANS PS 16
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WIFI, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PS 17

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 18

PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 19

Contract
nr.
217216/
04.11.2021

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie





VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3213/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA 1:500	TITLU PROIECT IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		DATA 2022	FAZA DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			PLAN DE SITUATIE PS 20

PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:500

DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA	TITLU PROIECT
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		1:500	IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL		DATA	TITLU PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA		2022	PLAN DE SITUATIE
				Contract nr. 217216/ 04.11.2021
				FAZA DALI
				PLANSA PS 21

PLAN DE SITUATIE SCARA 1:500



DN3 (Valu lui Traian)

Bulevardul Ferdinand




Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W.
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala Hu=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WIFI, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie



VERIFICATOR	ing.	NUME	SEMNTURA	CERINTA CALITATE	Referat nr.
VERIFICATOR/ EXPERT					REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti	URBAN SCOPE			BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA			SCARA	TITLU PROIECT
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN			1:500	IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL			DATA	TITLU PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA			2022	PLAN DE SITUATIE

Contract nr.
217216/
04.11.2021
FAZA
DALI
PLANSA
PS 22

PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:500

Bulevardul Ferdinand

DN3 (Valu lui Traian)



Sfarsit proiect Bulevardul I.C. Bratianu - km 5+787

strada Cuza Voda

strada Avram Iancu

Raica SPA Center


Bulevardul 1 Decembrie 1918

Legenda

- S1, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W + aparat pietonal max. 45W
- S2, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat stradal max. 170W
- S3, stalp H=9m, 2 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- S4, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W
- S11, stalp H=9m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 230W + 1 aparat de iluminat stradal max. 170W
- S6, stalp H=8m, 1 x aparat de iluminat trecere de pietoni max. 150W
- S7 coloana multifunctionala H=6m, aparat max 60W iluminat, aparat max 60W, WiFi, CCTV
- S16, stalp H=9m, 3 x aparate de iluminat stradal max. 170W
- Camin de tragere

LEGENDA:

- parte carosabila amenajata
- banda dedicata transportului public
- trotuare amenajate
- spatiu verde amenajat
- piste pentru biciclete
- bordura din beton 20 x 25 cm
- bordura din beton 10 x 15 cm
- statie de autobuz
- stalp semafor simplu/ cu consola
- semafor autovehicule/pietoni/galben intermitent
- camera CCTV
- arie de interventie



VERIFICATOR	ing.	SEMNTURA	CERINTA CALITATE	Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME			REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti	URBAN SCOPE		BENEFICIAR UAT Municipiul Constanta Bulevardul Tomis, Nr.51, Constanta 900725	Contract nr. 217216/ 04.11.2021
SEF PROIECT	ing. PETRE MIHAITA		SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	ing. CRISTIAN PAUN		1:500	IMBUNATATIREA MOBILITATII IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BULEVARDUL I.C. BRATIANU	DALI
PROIECTAT	ing. GHEORGHE CERCEL		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
PROIECTAT	ing. RADU TIMNEA		2022	PLAN DE SITUATIE	PS 23