

## Extindere retea de apa si de canalizare inclusiv bransamente si racorduri in localitatea Mircea Voda

---

### Detalii

-----

- Organizator: COMUNA MIRCEA VODA
- Ofertant: AKVO KONSTRUADO S.R.L.
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Cumparari directe
- Estimare: 374832.00 RON
- Sursa: S.E.A.P.
- Data aparitiei: 03-10-2023

### Domenii

-----

- Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (CPV: 45332000)
- 

Numar Anunt: DA34154467

Autoritate Contractanta:

COMUNA MIRCEA VODA

CUI: 4514632

Localitate: Mircea Voda, Constanta

Adresa: Strada: Primariei, nr. 47, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Mircea Voda, Cod postal: 907200

Telefon: +40 241838140, +40 241838140

Ofertant:

AKVO KONSTRUADO S.R.L.

CUI: 43381960

Localitate: Medgidia, Constanta

Adresa: Strada: PASTORILOR, CAMERA 1, Nr. 10A, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Medgidia, Cod postal: -

Telefon: +40 742121678,

Denumire:

Extindere retea de apa si de canalizare inclusiv bransamente si racorduri in localitatea Mircea Voda

Produs / serviciu / lucrare:

Executie retele de apa si/sau canalizare menajera.

Detalii:

Se doreste contractarea unei societati specializate in vederea executarii lucrarilor de „Extindere retea de apa si de canalizare inclusiv bransamente si racorduri in localitatea Mircea Voda, com. Mircea Voda, jud. Constanta”. Reteaua de apa potabila va avea o lungime totala de 1184m si 46 bransamente (str. Cantonului - 70m; str Fermierului - 147m; str. Macilor - 228m; str. Magnoliei -

250m; str. Narciselor - 144m; str. Sperantei - 72m; str. Viitorului - 89m; str. Viorelelor - 85m; str. Principala -99m) si se va realiza din conducte PEHD PN10 PE100, având diametrul de Dn 63 sau 110mm. Tuburile se vor poza pe un pat de nisip,. Bransamentele de alimentare cu apa se va realiza pana la limita de proprietate unde se va proteja cu un dop compresiune PEID. Subtraversarea DJ 225 se va face prin foraj orizontal, 10m lungime, la adâncime de 1,0m, în țeavă de protecție Dn 150mm OL. În capetele subtraversării se vor amplasa 2 cămine de vane din beton armat, turnate la fața locului, căminele având dimensiune interioare 1.0x1.0x2.0m, prevăzute cu placă și capac carosabile clasa D400. Căminele vor fi dotate cu robineti cu bilă Dn 2". Reteaua de canalizare va avea o lungime de 39m (str. Viilor - 39m) si un racord. Pe rețeaua de canalizare menajeră se va amplasa un cămin de vizitare. Căminul va fi din elemente prefabricate din beton Dn1000, fiind prevăzut cu placă și capac carosabile, capacul fiind clasă D400. Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul primariei comunei Mircea Voda.

**Conditii de livrare:**

Localitatea Mircea Voda, com. Mircea Voda, jud. Constanta.

**Conditii de plata:**

Plata se va efectua cu ordin de plata in baza facturilor emise.

**CPV:**

45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)

Estimare: 374832 RON

-----