

COLOANA UTILIZATOR PRIMARIE SI STATII INCARCARE ELECTRICE AUTO

Detalii

- Organizator: COMUNA OSTROV
- Ofertant: STEF INSTAL CONECT
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Cumparari directe
- Estimare: 125557.54 RON
- Stare: Finalizata
- Sursa: S.E.A.P.
- Data aparitiei: 12-03-2024

Domenii

- Lucrari de instalatii electrice (CPV: 45310000)
-

Numar Anunt: DA35243135

Autoritate Contractanta:

COMUNA OSTROV

CUI: 4804482

Localitate: Ostrov, Constanta, Romania

Adresa: Strada: 1 Mai, nr. 19, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Ostrov, Cod postal: 907220

Telefon: +4 0241857151, +4 0241857151

Ofertant:

STEF INSTAL CONECT

CUI: RO37549777

Localitate: Constanta, Constanta, Romania

Adresa: Strada: str . Unirii, Nr. 112, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Constanta, Cod postal: 900524

Telefon: +40 0722502442,

Denumire:

COLOANA UTILIZATOR PRIMARIE SI STATII INCARCARE ELECTRICE AUTO

Produs / serviciu / lucrare:

COLOANA UTILIZATOR PRIMARIE SI STATII INCARCARE ELECTRICE AUTO

Detalii:

Se vor realiza urmatoarele:

TYIR 3x70+50 mmp - 195 m

Suport intindere - 5 buc

Clema intindere - 5 buc

Clema sustinere - 5 buc

Suport sustinere - 5 buc
Banda OBO - 5 role
Pavaza - 2 buc
Priza pamant - 1 buc
Tub copex insertie metalica diam. 52 mm - 60 m
Sapatura manuala de pamant - 9.6 m
Umplutura compactata in santuri - 3.5 mc
Strat de nisip asezat in sant - 1.2 mc
Folie PVC - 36 m
Protectie coloana trafo - firida - 1 buc
Reductii borne trafo cupru 40x10 - 4 buc
Papuci AL 70 mm - 12 buc
Papuci AL 50 mm - 4 buc
Cap terminal - 4 buc
CYABY-F 3X50+25 MMP - 72.5 M
Papuci CU 50 mm - 12 buc
Papuci CU 25 mm - 4 buc
Tablou electric general - 1 buc
USOL 250/160A - 1 buc
Siguranta tetrapolara 80A - 2 buc
Intrerupator cu diferential 80A - 2 buc
Distribuitoare 160A - 1 buc
Rezerva 63A - 1 buc
Tablou electric statii incarcare - 1 buc
USOL 250/160A - 1 buc
Siguranta tetrapolara 80A - 2 buc
Intrerupator cu diferential 80A - 2 buc
Siguranta tetrapolara 63A - 2 buc
Intrerupator cu diferential 63A - 2 buc
Siguranta tetrapolara 100A - 2 buc
Intrerupator cu diferential 100A - 2 buc
Tub corugat 125 mm - 100m
Verificare priza pamant - 1 buc
Material marunt
Verificare si incercare tablouri - 3 buc
Transport auto

Conditii de livrare:
la sediul beneficiarului

Conditii de plata:
cu ordin de plata

CPV:
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Estimare: 125557.54 RON
