

Lucrari de construire balon tensiostatic in comuna Pantelimon, Judetul Constanta

Detalii

- Organizator: Comuna Pantelimon (Primaria comunei Pantelimon)
- Ofertant: FERERO STAR SRL
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Cumparari directe
- Estimare: 716000.00 RON
- Stare: Finalizata
- Sursa: S.E.A.P.
- Data aparitiei: 05-09-2024

Domenii

- Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (CPV: 45212221)
-

Numar Anunt: DA36457133

Autoritate Contractanta:

Comuna Pantelimon (Primaria comunei Pantelimon)

CUI: 5806791

Localitate: Pantelimon, Constanta, Romania

Adresa: Strada: Principala, nr. 214, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Pantelimon, Cod postal: 907230

Telefon: +40 241874408, +40 241874466

Ofertant:

FERERO STAR SRL

CUI: RO14418438

Localitate: Constanta, Constanta, Romania

Adresa: strada Izvor vis-a-vis Sc Gen nr 10

Telefon: +40 760660568, +40 341819321

Denumire:

Lucrari de construire balon tensiostatic in comuna Pantelimon, Judetul Constanta

Produs / serviciu / lucrare:

Lucrari de construire balon tensiostatic in comuna Pantelimon, Judetul Constanta

Detalii:

Lucrari de construire balon tensiostatic in Comuna Pantelimon, judetul Constanta, conform ofertei depuse si inregistrate la sediul primariei Pantelimon cu nr.6497/ 28.08.2024 , constand in urmatoarele lucrari:

1. Infrastructura:

- excavare 22 de gropi in vederea realizarii cuzinetilor

- Realizarea cuzinetilor (pahare/cupe) de beton armat pe care urmeaza sa se monteze stalpii si fermele metalice (elementele de suprastructura).
- Realizare grinda perimetrala
- Cilindrarea pamantului si aducerea la nivel cu grinda si cuzinetii prin realizarea unei placi pe care urmeaza a fi amplasata suprafata de joc

2. Suprastructura:

Structura de rezistenta - realizata din cadre transversale compuse din ferme cu zabrele, dispuse pe directia transversala a constructiei, executate din profile de otel laminat. Cadrele transversale sunt legate intre ele cu panouri longitudinale si grinzi. Confectiile metalice vor fi grunduite, iar apoi vopsite cu aparat cu aer comprimat cu vopsea in 2 straturi.

3. Acoperirea structurii - se va realiza cu prelata din poliplan de 900 gr/mp (acoperisul) si poliplan de 630 gr/mp (peretii laterali), cu lipire la aer cald, tensionata si fixata de structura metalica cu cabluri si intinzatoare. Prelata va putea fi ridicata pe lungimea cortului, pentru ventilare pe timpul verii. Accesul se va realiza printr-o usa pietonala.

4. Suprafata de joc, inclusiv montaj- suprafata multisport- Gazon sintetic- 20mm+ rezerva- Suprafata de joc, montaj, materiale, transport. D

Conditii de livrare:

In locatia indicata in documentatia tehnica

Conditii de plata:

Prin OP, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Achizitorului.

CPV:

45212221-1 - Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)

Estimare: 716000 RON
