

REPARATII INSTALATII RETEA DE ILUMINAT ARHITECTURAL PE ALEEA DE PROMENADA

Detalii

- Organizator: ORASUL NAVODARI
- Ofertant: LUCRIS SERVCOM SRL
- Localizare: România (Constanța)
- Tip anunț: Cumpărare directă
- Estimare: 714.286,00 RON
- Stare: Finalizata
- Sursă: S.E.A.P.
- Publicat în: 29-04-2025
- Număr SEAP: [DA37990532]

Domenii

- Lucrari de instalatii electrice (CPV: 45310000)
-

Numar Anunt: DA37990532

Autoritate Contractanta:

ORASUL NAVODARI

CUI: 4618382

Localitate: Navodari, Constanta, Romania

Adresa: Strada: DOBROGEI, nr. 1, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Navodari, Cod postal: 905700

Telefon: +40 241760353, +40 241761606

Ofertant:

LUCRIS SERVCOM SRL

CUI: RO18083580

Localitate: Ovidiu, Constanta, Romania

Adresa: Strada: Poiana, nr. 2, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Ovidiu, Cod postal: 905900

Telefon: +40 740258347, +40 241251481

Denumire:

REPARATII INSTALAȚII REȚEA DE ILUMINAT ARHITECTURAL PE ALEEA DE PROMENADA

Produs / serviciu / lucrare:

REPARATII INSTALATII ELECTRICE ALEE PIETONALA

Detalii:

Se vor executa lucrări de reparații la instalatia de iluminat arhitectural pe aleea de promenada. Prin executia lucrarilor se are in vedere reabilitarea funcționalității sistemului de iluminat, prevenirea unor posibile accidente determinate de existenta unei instalații defectuoase asupra căreia nu s-a intervenit

de o perioadă semnificativă, urmărindu-se menținerea unui standard adecvat al serviciilor publice și respectarea normelor privind siguranța instalațiilor publice. Lucrările de reparații vor prevedea demontarea și montarea de stâlpi pentru iluminatul public, înlocuire cablului de energie electrică, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolație din PVC montat prin stalp de metal 4600ml,- Cablu energie acyaby 3X 25 + 16 - 650ml - Cablu energie acyaby 3X 35 + 16 - 2590 ml - Cablu energie acyaby 4X 16 - 1450ml - Montare electrod orizontal din platbandă zincată pentru priza de pământ în teren normal - 3930kg - Cablu energie tras prin tub protector de metal CYYF 3X1,5 mmp - 1280ml - Tablou echip. pentru firida brans. I tip e2 - 7 buc - Doze de derivație sau ramificaie P.cabluri, - 40buc - Sapatura manuală de pământ în spații limitate - 756mc - Firida de bransament trifazată demontare - 7 buc - Panou, stelaj, dulap metalic pentru instalație electrice echipat demontare - 300buc - Panou fotovoltaic - demontare - 300buc și altele . Cheltuielile cu mână de lucru, cu utilajele și transporturile vor fi incluse în ofertă/valoarea ofertată. Valoarea estimată nu cuprinde TVA.

Condiții de livrare:

ÎN TERMEN DE CEL MULT 2 LUNI DE LA DATA EMITERII ORDINULUI DE ÎNCEPERE

Condiții de plată:

PARTIAL SAU TOTAL ÎN TERMEN DE CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNREGISTRĂRII FACTURII FISCALE LA AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI NU MAI DUPĂ CONFIRMAREA SITUAȚIILOR DE LUCRĂRI

CPV:

45310000-3 - Lucrări de instalații electrice (Rev.2)

Estimare: 714286 RON
