

Relocare din aerian in subteran cabluri iluminat public stradal

Detalii

- Organizator: TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
- Ofertant: LUCRIS SERVCOM SRL
- Localizare: România (Constanța)
- Tip anunț: Cumpărare directă
- Estimare: 463.823,28 RON
- Stare: Finalizata
- Sursă: S.E.A.P.
- Publicat în: 04-09-2025
- Număr SEAP: [DA38799604]

Domenii

- Lucrari de instalatii electrice (CPV: 45310000)
-

Numar Anunt: DA38799604

Autoritate Contractanta:

TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

CUI: RO 27381730

Localitate: Navodari, Constanta, Romania

Adresa: Strada: DOBROGEI, nr. PT5, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Navodari, Cod postal: 905700

Telefon: +40 769090970,

Ofertant:

LUCRIS SERVCOM SRL

CUI: RO18083580

Localitate: Ovidiu, Constanta, Romania

Adresa: Strada: Poiana, nr. 2, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Ovidiu, Cod postal: 905900

Telefon: +40 740258347, +40 241251481

Denumire:

Relocare din aerian in subteran cabluri iluminat public stradal

Produs / serviciu / lucrare:

Relocare din aerian in subteran cabluri iluminat public stradal

Detalii:

Lucrarile constau in demonatarea cablurilor de alimentare corpuri iluminat stradal , care sunt pozate aerian , si inlocuirea lor cu cabluri electrice pozate in subteran, pe Strada Randunelelor, Oras

Navodari, prin realizarea urmatoarelor repere:

- Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri - 720mc
- Strat de nisip asezat in şanţ pentru protejarea cablurilor - 90mc
- Bandă din PVC pentru protejarea cablurilor - 90mp
- Umplutura de pamant compactata - 35mc
- Demontarea conductoarelor pentru iluminat public, montate pe stalpi beton - 3460m
- Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat in şanţ pe pat de nisip, ACYABY 2x25+16 - 3050m
- Sapatura manuala de pamant in gropi- 79 mc
- Cutie de derivaţie pentru iluminat public, montată pe stalp pentru alimentare subterană intrare- ieşire - 79 buc
- Soclu pentru siguranţe cu legaturi in faţă - 79buc
- Montare electrod orizontal din platbandă zincată pentru priza de pământ in teren normal - 3560 kg
- Imbinarea prizei de legare la pamant - 79buc
- Verificarea prizelor de pamant - 79buc
- Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime - 120mc
- Tablou de distribuţie echipat pentru branşament cu siguranţe , montat aparent - 8 buc.
- Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV - 10 buc
- încercări, verificări electrice si reglări - 79 buc
- Transportul rutier al materialelor - 232 tone
- Tub copex din PVC cu fir in interior, cu diametru 75 mm - 2400m
- Cablu energie

Conditii de livrare:

Nota de comanda

Conditii de plata:

Conform contract

CPV:

45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Estimare: 463823.28 RON
