

Detalii

- Organizator: ORAS TECHIRGHIOL
- Ofertant: SC COSTI AUR CONSTRUCT SRL
- Localizare: România (Constanța)
- Tip anunț: Cumpărare directă
- Estimare: 826.446,00 RON
- Stare: Finalizata
- Sursă: S.E.A.P.
- Publicat în: 16-10-2025
- Număr SEAP: [DA39092906]

Domenii

- Lucrari de imbracare a trotuarelor (CPV: 45233253)
-

Numar Anunt: DA39092906

Autoritate Contractanta:

ORAS TECHIRGHIOL

CUI: 4300540

Localitate: Techirghiol, Constanta, Romania

Adresa: Strada: Dr.Victor Climescu, nr. 24, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Techirghiol, Cod postal: 906100

Telefon: +40 241735622, +40 241735314

Ofertant:

SC COSTI AUR CONSTRUCT SRL

CUI: RO17675215

Localitate: Lazu, Constanta, Romania

Adresa: Strada: gheorghe baritui, nr. 24, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Lazu, Cod postal: 907016

Telefon: +40 722572779, +40 341731740

Denumire:

Lucrări de Reparatii -Îmbrăcare cu pavele a trotuarelor Oras Techirghiol -Cf Anunt24348/13.10.2025

Produs / serviciu / lucrare:

Lucrari de reparatii - imbracare cu pavele a trotuarelor

Detalii:

Execuția Lucrărilor de reparatii - îmbrăcare cu pavele a trotuarelor, pe strazile : Str. Dr. I. Tataran,

tronson cuprins între str. Pictor I. Andreescu și Piața Republicii; Str. Mihai Viteazu, tronson cuprins între str. N. Balcescu și str. Fragilor, partea dreaptă (Liceu Teoretic Emil Racoviță); trotuare aferente sens giratoriu 2 – str. Pictor Ion Tuculescu, din Orașul Techirghiol, jud. Constanța, în conformitate cu oțfrta înregistrată cu nr. 24713/16.10.2025 depusă în urma publicăției nr. 24348/13.10.2025 și a cerintelor din caietul de sarcini nr. 24060/08.10.2025

prin H.C.L. nr. 39/17.03.2022 și este aleasă pe baza unui calcul tehnico-economic și arhitectural ce respectă normele în vigoare STAS 10144/2-91.

Soluția tehnică agreată, privind lucrările de îmbrăcare a trotuarelor de beneficiar, va avea următoarea structură :

□ Structură trotuar pavat :

- 6 cm – strat de pavaj autoblocant ;
- 4 cm – strat de nisip 0-4 mm ;
- 15 cm – strat de fundație din piatră spartă sort 0-63 mm ;
- Modelul trotuarului cu pavele va fi conform planului anexat la Caietul de sarcini
- Rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati, la trecerile pentru pietoni și intersecții de strazi, conform nornativelor în vigoare;

□ Stratul de fundație se va realiza în funcție de situația existentă la fața locului.

□ Pavajele vor respecta arhitectura trotuarelor adiacente.

□ Trotuarele vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton cu dimensiunile de 10 x 15 cm din beton monolit C12/15

Condiții de livrare:

Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Termenul de finalizare al lucrării: maxim 31.12.2025.

Condiții de plată:

Pretul de 335,40 lei/m.p., în limita a 826.446 lei fără TVA lei detaliat astfel:

- 1 m.p. trotuare cu pavele – 249,91 lei f TVA

- 1 m.l. borduri pietonale – 53,74 lei f TVA

- 1 m.p. spații verzi – 31,75 lei f TVA

Suprafețele decontate vor fi cele real executate și măsurate în teren și înscrise în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor., iar plată se efectuează pe baza de FF emisă de prestator și acceptată la plată de achizitor în max 30 zile de la rec dar numai tarziu de 31.12.2025

CPV:

45233253-7 - Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor (Rev.2)

Estimare: 826446 RON
