

Lucrari refacere terasa circulabila

Detalii

- Organizator: Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta
- Localizare: Constanta
- Tip anunț: Anunț publicitate
- Sursă: S.E.A.P.
- Estimare: 187.000,00 RON
- Termen limită: 10-08-2026 10:00
- Publicat în: 04-08-2026
- Număr SEAP: [ADV1542416]

Descriere

- Lucrări de desfacere și refacere a terasei circulabile, montarea barierei anti-vapor, instalarea polistirenului expandat EPS 120 cm, turnarea sapei de pantă cu mortar M100-T, aplicarea hidroizolației cu membrană sintetică multistrat FPO (1,5 mm), montajul pardoselii finale din plăci ceramice, închideri perimetrale cu tablă picurătoare, sigilarea conductelor și a traseelor de cabluri, servicii de execuție și supraveghere, inspecție tehnică, recepție și testare, gestionarea deșeurilor și protecția mediului și a muncii.

Domenii

- Lucrari de hidroizolare (CPV: 45261310)
-

Anunt Publicitate [ADV1542416]

Autoritate Contractanta:

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta

Cod de identitate fiscala: 24721934

Tara: Romania

Judet: Constanta

Localitate: Constanta

Adresa: Strada Decebal, Nr. 13C

Cod Postal: 900665

E-mail: ajpis.constantammmnapis.ro

Telefon: +40 0241486699 0040 0241486686

Fax: +40 0241486697

Punct(e) de contact: Laura Monica Constandin

Adresa web: <https://www.ajps-ct.ro>

Denumire contract:

Lucrari refacere terasa circulabila

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Lucrari

Cod si denumire CPV:
45261310-0 - Lucrari de hidroizolare (Rev.2)

Valoare estimata:
187.000,00 RON

Data limita depunere oferta:
10-08-2026 10:00

Descriere contract:

In prezent, terasa imobilului este deteriorata si prezinta infiltratii mari de apa meteorica, fiind necesare lucrari de reparatii a hidroizolatiei.

Pentru realizarea obiectivului de lucrari ale terasei circulabile, se propune realizarea urmatoarelor operatii de lucrari, in ordinea dispunerii acestora:

- Desfacerea finisajelor existente (gresie), decopertarea in totalitate a straturilor pana la planseul din beton armat si dezafectarea elementelor de scurgere, inclusiv evacuarea deseurilor rezultate cu operatori autorizati (Iridex, Polaris).
- Montarea barierei contra vaporilor pe planseul din beton armat;
- Montarea polistirenului expandat EPS 120 cu panta de 1% catre scurgeri, avand grosimea de 20 cm;
- Turnare sapa de panta cu mortar M100-T
- Montarea hidroizolatiei din membrana sintetica multistrat pe baza de poliolefina flexibila (FPO), cu insertie de fibra de sticla netesuta, termosudabila cu aer cald, rezistenta UV, proiectata pentru a fi utilizata in toate conditiile climatice globale, avand grosimea de 1.50 mm.
- Montajul finisajului final din pardoseala flotanta cu placi ceramice avand grosimea de 20 mm.
- Inchideri perimetrale cu tabla cu picurator
- Sigilari conducte / trasee de cabluri

Conditii referitoare la contract:
Conform caietului de sarcini.

Conditii de participare:
Conform caietului de sarcini.

Criterii de atribuire:
Va fi selectata oferta care indeplineste toate conditiile si are pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Informatii suplimentare se obtin la sediul A.C din strada Decebal nr.13C, etaj 4 camera 2

