Furnizare, instalare și punere în funcțiune infrastructura structurata de comunicații voce-date

---

Detalii
---

- Organizator: LICEUL TEHNOLOGIC "LAZAR EDELEANU" NAVODARI
- Ofertant: ORANGE ROMANIA
- Localizare: Constanța
- Tip anunț: Cumpărare directă
- Estimare: 98.786,00 RON
- Stare: Finalizata
- Sursă: S.E.A.P.
- Publicat în: 06-11-2026
- Număr SEAP: [DA41572265]

Domenii
---

- Servicii de dezvoltare de software pentru retele, internet si intranet (CPV: 72212200)

---

Numar Anunt: DA41572265

Autoritate Contractanta:
LICEUL TEHNOLOGIC "LAZAR EDELEANU" NAVODARI
CUI: 4515417
Localitate: Navodari, Constanta, Romania
Adresa: Strada: Sanatatii, nr. 2, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Navodari, Cod postal: 905700
Telefon: +40 0241760008, +40 0241761553

Ofertant:
ORANGE ROMANIA
CUI: RO 9010105
Localitate: Bucuresti, Bucuresti, Romania
Adresa: Strada: Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 010665
Telefon: +40 212033000, +40 212037916

Denumire:
Furnizare, instalare și punere în funcțiune infrastructura structurata de comunicații voce-date

Produs / serviciu / lucrare:
Furnizare, instalare și punere în funcțiune infrastructura structurata de comunicații voce-date

Detalii:
Realizare și punere în funcțiune a unei infrastructuri structurate de comunicații voce-date. Lucrarea include furnizarea și montarea a două rack-uri de perete de 9U, echipate cu unități de distribuție a

alimentării, panouri de administrare a cablurilor și trei patch panel-uri de 24 de porturi. Se va instala cablare orizontală ecranată Cat.6, realizată cu cablu F/FTP, cu trasee protejate în canal cablu cu capac. Cablurile vor fi pozate, terminate și conectate la prizele de comunicații prevăzute, utilizând conectori compatibili Cat.6. În rack-uri se vor monta și conecta patru switch-uri Gigabit cu 24 de porturi PoE și interfețe SFP, precum și patch cord-urile necesare pentru realizarea conexiunilor între echipamente și panourile de distribuție. Alimentarea echipamentelor se va realiza prin PDU-urile prevăzute, utilizând cablurile de alimentare incluse. Serviciile cuprind montajul și organizarea echipamentelor și cablurilor, terminarea și etichetarea traseelor și porturilor, verificarea conectivității legăturilor, conectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a sistemului voce-date. Lucrările includ accesoriile uzuale de instalare și cheltuielile aferente transportului și deplasării personalului. Prețul total include furnizarea materialelor și echipamentelor enumerate mai jos, serviciile de cablare, montare, etichetare și punere în funcțiune, precum și accesoriile necesare și cheltuielile de transport, cazare și diurnă. Rack perete 9U 19" 600x600, capacitate incarcare 80 Kg,

Conditii de livrare:
-

Conditii de plata:
cu OP la 30 de zile de la facturare

CPV:
72212200-1 - Servicii de dezvoltare de software pentru retele, internet si intranet (Rev.2)

Estimare: 98786 RON

---